DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 listopada 2015 r.

Poz. 5024

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2015-11-26 13:09:10

UCHWAŁA NR XIV/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIX/135/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna, zatwierdzonego uchwałą nr XI/64/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna, z wyłączeniem obszaru „Liściasta Góra”.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Leśnej są:

1) rysunki zmian planu w skali 1:2000, stanowiące załączniki do uchwały:

a) Nr 1 dla miasta Leśna;

b) Nr 2 dla obrębu Grabiszyce Górne;

c) Nr 3 dla obrębu Grabiszyce Średnie;

d) Nr 4 dla obrębu Grabiszyce Dolne;

e) Nr 5 dla obrębu Kościelniki Górne;

f) Nr 6 dla obrębu Kościelniki Średnie;

g) Nr 7 dla obrębu Miłoszów;

h) Nr 8 dla obrębu Pobiedna;

i) Nr 9 dla obrębu Smolnik;

j) Nr 10 dla obrębu Stankowice;

k) Nr 11 dla obrębu Szyszkowa;

l) Nr 12 dla obrębu Świecie;

m) Nr 13 dla obrębu Wolimierz;

n) Nr 14 dla obrębu Zacisze;

o) Nr 15 obrębu Złotniki Lubańskie;

p) Nr 16 obrębu Bartoszówka;

q) Nr 17 obrębu Złoty Potok.

2) legenda do rysunków zmian planu, stanowiąca załącznik nr 18 do uchwały.

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 19 do uchwały,

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 20 do uchwały.

5) wykaz obiektów o wartościach zabytkowych ujętych gminnej ewidencji zabytków oraz tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków, stanowiące załącznik nr 21 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **planie –** należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) **rysunkach planu –** należy przez to rozumieć graficzne zapisy zmiany planu, przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, będące załącznikami graficznymi od nr 1- 17 do uchwały Rady Miejskiej w Leśnej;

3) **przepisach szczególnych i odrębnych –** należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) **terenie–** należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunkach zmian planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia;

5) **przeznaczeniu podstawowym terenu–** należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały;

6) **przeznaczeniu dopuszczalnym terenu –** należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego;

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunkach zmian planu, która nie może być przekroczona przez frontową ścianę budynku. Linię tą przekroczyć mogą jedynie wysunięte zadaszenia, schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla terenów, dla których nie została ona określona stosować należy ogólne zasady lokalizacji budynków określone w przepisach odrębnych;

8) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunkach zmian planu, określającą usytuowanie podstawowej bryły budynku; linię tą przekroczyć mogą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejściowe, balkony i wykusze;

9) **nieuciążliwych usługach lokalnych-** należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związanych z obsługą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza swym zasięgiem granic własnego terenu;

10) **usługach komercyjnych-** należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej pod warunkiem nie powodowania negatywnych oddziaływań;

11) **usługach publicznych-** należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane z udziałem jakichkolwiek funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym.

2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunków zmiany planu:

1) granica opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole funkcji określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

5) granice stref ochrony konserwatorskiej;

6) granica obszarów wpisanych do rejestru zabytków;

7) granice terenów i obszarów górniczych;

8) granice udokumentowanych złóż surowców mineralnych;

9) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu (bez nazwy);

10) granica projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020102 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” oraz PLH020013 „Sztolnie Leśnej”;

11) granice strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy;

12) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji zabytków oraz inne obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską;

13) granica obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

14) istniejące i projektowane sieci wysokiego napięcia oraz gazociągi średniego ciśnienia wraz ze strefą ochronną, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

2. Następujące oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

1) granica państwa;

2) lokalizacja stanowisk roślin chronionych oraz pomników przyrody;

3) proponowany układ działek budowlanych i układ komunikacji;

4) projektowany przebieg wałów przeciwpowodziowych;

5) lokalizacja suchych zbiorników przeciwpowodziowych Świecie i Jurków;

6) rezerwa terenu pod wschodnie obejście miasta Leśna oraz korektę drogi wojewódzkiej nr 358;

7) lokalizacje przejść granicznych;

8) granica strefy ochrony pośredniej ujęć wody;

9) linie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

10) obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują następujące wymogi ochrony ładu przestrzennego i zasady jego kształtowania

1) ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powinna być realizowana przez:

a) zachowanie określonego w planie przeznaczenia terenów,

b) przestrzeganie określonych planem funkcji i standardów przestrzennych, określonej skali i formy zabudowy oraz wskaźników wykorzystania i zagospodarowania terenów w obrębie obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

c) respektowanie ustalonych planem zasad zagospodarowania i użytkowania terenów zabudowy, warunków ochrony środowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazowych środowiska na terenach objętych planem.

2. dopuszcza się na terenach przeznaczenia podstawowego, jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowania, formy zagospodarowania terenu i obiektów lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, obejmujące:

a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,

b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

c) znaki reklamowe i informacyjne,

d) obiekty małej architektury,

e) ogrodzenia.

3. zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami planu:

a) grodzenia nieruchomości przylegających do cieków i rowów oznaczonych symbolem WS, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,

b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony ulic publicznych jako pełnych oraz o wysokości większej niż 180 cm; nie ogranicza się wysokości i formy ogrodzeń bocznych pomiędzy terenami; określa się stosowanie ogrodzeń ażurowych z materiałów trwałych; nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń prefabrykatów żelbetowych od frontu, istniejące winny być sukcesywnie wymieniane,

4. dopuszcza się procedurę scalania i podziały przy zachowaniu parametrów działek określonych w par.13,

5. dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi,

6. na terenach przeznaczonych pod zabudowę lub z dopuszczeniem zabudowy, w miejscach gdzie na rysunkach planów nie wskazano linii zabudowy, nową zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi,

7. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na terenach przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami zabudowanymi w oparciu o przepisy odrębne, powinny być sytuowane w ustalonych planem liniach zabudowy lub w odległościach od dróg publicznych określonych w przepisach prawa drogowego.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określa się następujące ustalenia:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN, zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczonej na rysunku planu symbolem MNU, zabudowy wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MW, zabudowy wielorodzinnej z usługami, oznaczonej na rysunku planu symbolem MU, zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem RM oraz zabudowy letniskowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ML, wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg,

2) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie może powodować przekroczeń obowiązujących standardów środowiskowych określonych w przepisach odrębnych oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,

3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

4) na całym obszarze opracowania planu obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

5) wprowadza się następujący podział terenów, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu:

   a) tereny, oznaczone symbolem MN, należą do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej;

   b) tereny, oznaczone symbolem MNU, MW, MU, RM, ML, należą do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo- usługowej;

   c) tereny, oznaczone symbolem US, ZP, UT należą do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo- usługowej;

   d) ustala się, że pozostałe tereny nie należą do terenów, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu.

6) Na terenie opracowania planu występują następujące pomniki przyrody i przyrody nieożywionej dla których obowiązują następujące ustalenia:

Lp	Nr rej.	Nazwa	Lokalizacja	Podstawa prawna
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	552	Choina kanadyjska Tsuga canadensis	Leśna – ul. Świerczewskiego 42, 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola, przy ogrodzeniu, 3 m od ulicy) dz. nr 837	Rozporządzenie nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 116 z 25.05.1994 r.)
2	550	Cyprysik groszkowy Chamaecypa sis pisifera	Leśna – ul. Świerczewskiego 42, 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 12 m od części narożnej budynku obok piaskownicy), dz. nr 837	Rozporządzenie nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 116 z 25.05.1994 r.)
3	554	Sosna wejmutka Pinus strobus	Leśna – ul. Świerczewskiego 42750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 25 m od części narożnej budynku), dz. nr 837	
4	555	Buk pospolity Fagus silvatica	Leśna – ul. Świerczewskiego 42, 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 25 m od części narożnej budynku), dz. nr 837	
5	553	Dąb szypułkowy Quercus robur	Leśna – ul. Świerczewskiego 42, 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola, w narożniku ogrodzenia, 80 m od budynku, 2,5 m od ulicy), dz. nr 837	
6	544	Cis pospolity Taxus baccata	Leśna – Świerczewskiego 4,z Rynku 50 m w kierunku Miłoszowa, między wejściami 4C i 4D, dz. nr 792/3	
7	588	Cis pospolity Taxus	Stankowice – ogród z kamienną altaną przed wejściem (50m) od zamku Czocha (po prawej stronie), dz. nr 1/3	

		baccata		
8	562	Bluszcz pospolity Hedera helix	Stankowice – wschodnia część parku przy zamku Czocha, na wysokości drugiej przypory od strony północnej, dz. nr 1/3	
9	557	Miłorząb dwuklapowy, miłorząb japoński Ginko biloba	Stankowice – ogród z kamienną altaną przed wejściem (50 m) do zamku Czocha (po prawej stronie), dz. nr 1/3	
10	556	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	Stankowice – ok. 2 km od Leśnej, 250 m od stacji paliw, 750 m od zamku Czocha (po lewej stronie na ostrym zakręcie drogi), dz. nr 604/15	
11	545	Klon jawor Acer pseudoplatanus	Leśna – ul. Kościuszki 9przy szkole podstawowej nr 1 w narożniku ogrodzenia (mur i siatka) 20 m od budynku szkoły, dz. nr 710	
12	548	Dąb czerwony Quercus rubra	Leśna - ul. Świerczewskiego 14, 250 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok nieczynnego żłobka, przy ogrodzeniu i bramie posesji), dz. nr 795/37	
13	87/767	Skała bazaltowa – stożek wulkaniczny Stożek Perkuna	Smolnik - ok. 2,3 km na południowy zachód od stacji kolejowej Leśna, na górze Ciasnota, dojście od kolonii Murowaniec, dz. nr 502	Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 115 z 25.05.1994 r.)
14	88/768	Skała bazaltowa – stożek wulkaniczny Stożek Światowida	Miłoszów - ok. 3 km na południowy zachód od stacji kolejowej Leśna, na górze Wysoka Stróża, 700 m na południe od Stożka Perkuna, dojście ścieżką rowerową Miłoszów – Grabiszyce – ok. 1,7 km, dz. nr 1029	Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 115 z 25.05.1994 r.)

a) w/w pomniki przyrody objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych,

b) określa się ich ścisłą ochronę. W odniesieniu do obiektów poddanych ochronie ścisłej zabrania się ich niszczenia, zrywania, ścinania, pozyskiwania i wyrywania z naturalnych stanowisk.

7) Na terenie opracowania zmiany planu występują stanowiska roślin chronionych, których lokalizację określa się na rysunkach zmian planu. Obejmuje się je ochroną i obowiązują właściwe dla nich właściwe przepisy odrębne.

2. Dodatkowo na terenie opracowania planu obowiązują następujące ustalenia:

1) fragment obszaru opracowania planu położony w części obrębu Wolimierz, znajduje się w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020102 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”. Wszelkie przedsięwzięcia na tym terenie powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

2) fragment obszaru opracowania planu, położony w 2 częściach w całości na terenie miasta Leśna, znajduje się w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020013 „Sztolnie Leśnej”. Wszelkie przedsięwzięcia na tym terenie powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

3) fragment obszaru opracowania planu położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu (bez nazwy) utworzonego mocą uchwałą nr XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29.06.1993 r., dla którego obowiązują właściwe przepisy odrębne.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Określa się **strefę ochrony ścisłej konserwatorskiej „A”,** tożsamą z obszarem ujętym w rejestrze zabytków, w tym dla zabytkowych cmentarzy i innych wartościowych obszarów na terenie gminy, dla której określa się następujące ustalenia:

1) zachowanie historycznego układu przestrzennego (tj. rozplanowania dróg, ulic, placów, przebieg linii zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych, kompozycję historycznej zieleni) oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, obiekty techniczne, zabudowę, małą architekturę i zieleń);

2) określa się działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne;

3) określa się wymóg konserwacji zachowanych elementów układu przestrzennego;

4) zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielących optycznie zespół i dominant architektonicznych,

5) zakazuje się realizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;

6) usunięcie lub przebudowa obiektów kolidujących z historyczną zabudową i lokalną architekturą np. komórki gospodarcze, baraki;

7) dopuszcza się realizację nowych funkcji i inwestycji jako uzupełnienie już istniejącej formy zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji przestrzennych oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z historycznym charakterem założeń;

8) obiekty dysharmonizujące należy poddać przebudowie lub pozostawić do śmierci technicznej;

9) dodatkowo dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, położonych w strefie „A”, określa się następujące wymogi:

a) obiekty objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych;

b) obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej;

c) należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków, rygory te obowiązują bez względu na położenie danego obiektu w poszczególnych strefach ochrony.

2. Określa się **strefę „B” ochrony konserwatorskiej**, obejmującą wartościowe zespoły i założenia parkowo- folwarczno– dworskie oraz zasadnicze elementy rozplanowania oraz zabudowy przedstawione na rysunku planu, dla której obowiązują następujące wymogi:

1) zaleca się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;

2) zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów;

3) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;

4) określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej;

5) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących;

6) powyższe układy przestrzenne należy utrzymać, uwzględniając obecne rozplanowanie i zachowany drzewostan.

3. Określa się **strefę ochrony historycznych układów ruralistycznych**, ustanowioną dla obszarów historycznie ukształtowanej zabudowy, dla której obowiązują następujące wymogi:

1) zaleca się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;

2) zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów;

3) obowiązuje dostosowanie się do wartościowej zabudowy historycznej w zakresie lokalizacji skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, użytych form architektonicznych, podziałów otworów okiennych i drzwiowych oraz materiałów elewacyjnych;

4) określa się wymóg dostosowania współczesnych funkcji do wartości zabytkowych obiektów i obszarów położonych w strefie; w przypadku nowych inwestycji należy dążyć do realizacji tych, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących form zainwestowania terenu, a także maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z historycznym charakterem obiektów i obszarów położonych w strefie;

5) zakazuje się stosowania architektury o kubaturze i formie obcej w historycznie ukształtowanej przestrzeni, typowej dla innych regionów geograficznych, nie stosować agresywnej, wyróżniającej się z otoczenia krzykliwej formy i kolorystyki;

6) dla nowej zabudowy wprowadza się dodatkowo następujące ustalenia:

a) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;

b) zaleca się nawiązanie gabarytami nowej zabudowy i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej, bez możliwości stosowania kolorów kontrastujących oraz elementów obcych, nie pasujących do miejscowych tradycji architektonicznej;

c) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;

d) zakazuje się dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;

e) obszary objęte strefą podlegają rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania zasadniczych elementów struktury przestrzennej, utrzymania istniejącej substancji zabytkowej,

f) nowa zabudowa wprowadzona w obszarze strefy winna współgrać z zabudową historyczną, zwłaszcza w zakresie skali, gabarytów i linii zabudowy.

4. Określa się **strefę „OW" obserwacji archeologicznej** w obrębie której, dla strefy i dla stanowisk archeologicznych, obowiązuje prowadzenie badań archeologicznych na podstawie przepisów odrębnych.

5. Określa się **strefę „W" ochrony archeologicznej** w obrębie której, wprowadza się następujące wymogi:

a) wprowadza się zakaz nowej zabudowy w celu właściwego wyeksponowania obiektu;

b) określa się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych nie związanych z rewaloryzacją zabytkowego terenu;

c) dla obiektu dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych elementów zabytkowych celem ich ekspozycji lub zabezpieczenia przed zniszczeniem. W ramach dopuszczalnych przez organ konserwatorski działań, określa się obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Określa się ochronę następujących **założeń parkowo- pałacowych**, dla których obowiązują właściwe przepisy odrębne:

1) Grabiszyce Dolne- park krajobrazowo- naturalistyczny- rej. nr 109/1339/J z 27.07.98 r.

2) Grabiszyce Górne- park postromantyczny- rej. nr 108/889/J z 16.02.87 r.

3) Grabiszyce Średnie- park pałacowy- rej. nr 106/885/J z 04.02.87 r.

4) Smolnik- park dworski typu swobodnego- kat. Wrabeca,

5) Stankowice- Sucha- park wokół zamku- rej. nr 102/893/J z 1987,

6) Stankowice- Sucha- droga dojazdowa do zamku- rej. nr 103/893/J,

7) Świecie- zamek trwała ruina- rej. nr 130/788 z 1960 r.

8) Świecie Górne- park naturalistyczny nr 195,

9) Kościelniki Średnie- park dworski nr 9- rej. nr 115/706/J,

10) Kościelniki Górne- park pałacowy nr 20- rej. nr 113/707/J,

11) Leśna Baworowo- park pałacowy nr 20- rej. nr 245/704/J,

12) Leśna Baworowo- park pałacowy nr 21- rej. nr 246/703/J,

7. Określa się dla obszarów objętych zmianą planu **obszary i obiekty o wartościach zabytkowych ujęte w wykazie obiektów zabytkowych oraz obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków**, oznaczone na rysunkach zmiany planu. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany. Spis tworzą obiekty i obszary wymienione w wykazie obiektów o wartościach zabytkowych ujętych gminnej ewidencji zabytków oraz tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków, stanowiące załącznik nr 21 do niniejszej uchwały.

1) dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków określa się następujące wymogi:

   a) obiekty i obszary wymienione w rejestrze objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych;

   b) obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej;

   c) należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków, rygory te obowiązują bez względu na położenie danego obiektu w poszczególnych strefach ochrony.

2) gminną ewidencją zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej objęte zostają zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, których rejestr podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu. Dla obiektów i obszarów wymienionych w ewidencji zabytków obowiązują następujące wymogi:

   a) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane,

   b) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny;

   c) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku, należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi;

   d) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku;

   e) stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”;

   f) w przypadku dachów spadzistych nakazuje się stosowanie pierwotnie stosowanych pokryć, takich jak dachówka ceramiczna i łupek lub ich współczesnych odpowiedników, wizualnie od nich zbliżonych, z wyłączeniem blachodachówki oraz gontu bitumicznego. Dachówka ceramiczna w kolorystyce zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

   g) zachowanie, w obrębie jednego obiektu, jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien i drzwi zewnętrznych – dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów z pełno plastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy);

h) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów;

i) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków, a znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej dodatkowo obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref.

8. Określa się **stanowiska archeologiczne**, dla których obowiązują właściwe przepisy szczególne oraz dodatkowo następujące wymogi konserwatorskie:

1) zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk archeologicznych;

2) istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych- ich zasób ewidencji i rejestr stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji;

3) wykaz stanowisk archeologicznych:

Lp	Nr stanowiska na obszarze	Ne stanowiska	Rodzaj stanowiska	Kultura i chronologia	Nr obszaru
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Grabiszyce					
1	1	4	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-11
2	2	5	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-11
3	3	3	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-11
4	4	9	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-11
5	13	1	cmentarzysko	epoka brązu – halsztat,	81-11
6	14	2	moneta	okres wpływów rzymskich	81-11
7	1	7	kamień graniczny	XVIII w.	82-11
8	2	8	kamień graniczny	połowa XIX w.	82-11
9	3	6	kamień graniczny	połowa XIX w.	82-11
Kościelniki Średnie					
10	1	15	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	80-12
11	2	21	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	80-12
12	3	22	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	80-12
13	4	24	osada	późne średniowiecze	80-12
14	1	10	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-12
Leśna					
15	5	20	ślad osadnictwa	epoka kamienna	81-12
16	1	1	grodzisko zamek	średniowiecze	81-12
17	2	17	ślad osadnictwa	średniowiecze	81-12
18	3	18	ślad osadnictwa	średniowiecze	81-12
19	6	21	konstrukcje obronne	średniowiecze	81-12
20	8	2	osada	późne średniowiecze	81-12
21	9	3	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-12
22	10	4	osada	późne średniowiecze	81-12

23	11	5	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-12
24	12	6	ślad osadnictwa	późne średniowiecze	81-12
25	7	22	cmentarzysko	nieokreślone	81-12
Miłoszów					
26	4	1	sakrb	okres rzymski	82-11
Pobiedna					
27	1	1	osada	XIV-XV w.	83-12
28	2	2	osada	XIV-XV w.	83-12
Smolnik					
29	11	1	ceramika	średniowiecze	81-11
30	12	2	konstrukcje obronne	średniowiecze	81-11
Stankowice					
31	5	26			
32	3	15			
33	1	11			
34	2	12			
35	4	16			
Szyszkowa					
36	1	26	ślad osadnictwa	neolit	81-12
37	2	15	szubienica	średniowiecze	81-12
38	4	11	ślad osadnictwa	późne średniwiecze	81-12
39	6	12	osada	późne średniowiecze	81-12
40	3	16	Zamek Czocha	późne średniwiecze	81-12
Świecie					
41	1	1	zamek	XIII w. - XVIIIw.	82-12
42	2	5	ślad osadnictwa	późne średniwiecze	82-12
43	5	2	moneta	okres wpływów rzymskich	82-12
44	6	3	moneta	okres wpływów rzymskich	82-12
45	7	4	nieokreślona	średniowiecze	82-12
Wolimierz					
46	9	1	skarb	okres wpływów rzymskich	82-12
47	2	3	osada	XIV-XVw.	83-12

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na obszarze opracowania zmiany planu ustala się następujące obszary przestrzeni publicznych:

1) tereny dróg klasy głównej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG,

2) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL,

3) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD,

4) teren ciągów pieszo- jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPJ,

5) teren ścieżek rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDP,

6) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

8) tereny strefy Rynku- plac miejski, oznaczone na rysunku planu symbolem SR.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:

1) w pasie dróg, o których mowa w ust. 1, pkt 1- 6, określa się możliwość lokalizacji obiektów nie będących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności nowych nasadzeń szpalerów drzew, pasów zieleni izolacyjnej, obiektów malej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń, sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

1. Część obszaru opracowania planu położona jest w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Kwisy, oznaczonych na rysunkach zmiany planu, dla którego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu wynikające z przepisów odrębnych;

2. W celu ochrony przeciwpowodziowej określa się sugerowaną lokalizację suchych zbiorników na potoku Bruśnik w Świeciu i na Grabiszówce w Jurkowie, dla których obowiązują właściwe przepisy odrębne.

3. Na obszarze objętym zmianą planu rozpoznano 2 obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych oznaczone na rysunkach planu; w Złotnikach Lubańskich na zboczu doliny rzeki Kwisy (osuwisko aktywne, zmiany zachodzą corocznie) oraz na zboczu Jeziora Złotnickiego (osuwisko mało aktywne, zmiany zachodzą w cyklu wieloletnim). Wprowadza się dla nich następujące wymogi:

1) określa się prowadzenie bieżącego monitoringu obu terenów i docelowo zabezpieczenie przed dalszym jego rozszerzaniem zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Dodatkowo na terenie opracowania planu występują następujące tereny podlegające ochronie:

1) część obszaru opracowania zmiany planu położona jest w granicach terenów i obszarów górniczych ustanowionych dla wydobycia złóż „Miłoszów" oraz „Leśna- Brzozy" oznaczonych na rysunkach zmiany planu, dla których obowiązują właściwe przepisy odrębne oraz dodatkowo wprowadza się ograniczenia zainwestowania ze względu na rozrzut odłamków skalnych, podmuch powietrznej fali udarowej i szkodliwe drgania sejsmiczne związane z wydobyciem bazaltu przy użyciu materiałów wybuchowych. Dla obszarów objętych ww szkodliwymi oddziaływaniami od robót strzałowych, do czasu zakończenia eksploatacji kopalin przy użyciu materiałów wybuchowych, dopuszcza się jedynie dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

2) część obszaru opracowania zmiany planu położona jest w granicach obszarów udokumentowanych złóż surowców mineralnych (złoże „Leśna- Miłoszów", złoże „Leśna- Miłoszów", złoże „Miłoszów", złoże „Grabiszyce Dolne" oraz 2 złoża „Stankowice"), dla których obowiązują właściwe przepisy odrębne.

3) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmentarzy, w odległości 50m, oznaczoną na rysunkach zmian planu, dla której obowiązują właściwe przepisy odrębne.

4) określa się strefę ochrony pośredniej od ujęć wody, oznaczoną na rysunkach zmian planu, dla której obowiązują właściwe przepisy odrębne.

5) dla istniejącego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN100 PN 1,6MPa wraz z odgałęzieniem Leśna oraz stacją redukcyjno- pomiarową określa się następujące zasady zagospodarowania:

a) ustala się strefę ochronną, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, określoną na rysunku zmiany planu, w obrębie której operator sieci uprawniony jest do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację

b) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

c) obowiązuje zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;

d) lokalizacja sieci podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

e) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi) i zagospodarowanie zielenią niską;

f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu;

g) dopuszcza się wykorzystanie istniejącego przebiegu korytarza gazociągu do realizacji projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) Dla istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych obowiązują wymogi określone w par. 11, ust. 5.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:

1) Określa się zakaz zabudowywania korytarza projektowanego, wschodniego korytarza obejścia drogowego miasta Leśna, określonego na rysunku planu,

2) Dla terenów położonych w granicach stref ochronnych, określonych na rysunkach planów dla linii elektroenergetycznych oraz istniejącego gazociągu, obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, , zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) Dla terenów położonych w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują szczególne ograniczenia w użytkowaniu, określone w par. 6 uchwały.

4) Dla terenów położonych w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Kwisy, oznaczonych na rysunkach planu, obowiązują ograniczenia w użytkowaniu wynikające z przepisów odrębnych.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebieg dróg klas:

1) głównych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem: KDG;

2) zbiorczych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem: KDZ;

3) lokalnych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem: KDL;

4) dojazdowych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem: KDD;

5) ciągów pieszo- jezdnych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem: KDPJ.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

1) 1 miejsce na mieszkanie w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MNU, RM, ML;

2) 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie oznaczonej symbolem MW, MU;

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowej z usługami, zabudowy letniskowej, zabudowy wielorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

4) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji przemysłowej P, aktywności gospodarczej AG, usługowej U, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych RU, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

5) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usług sportu i rekreacji US, turystyki UT, kultury i sakralnych UK, zdrowia UZ, usług innych UI, strefy rynku SR, administracji UA, obsługi komunikacji samochodowej KS i oświaty UO, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.

6) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji obsługi komunikacji samochodowej- stacje paliw KSU, lecz nie mniej niż 4 miejsca postojowe.

7) realizacja w/w miejsc parkingowych powinna obywać się przy uwzględnieniu zasady, że na każde 10 miejsc parkingowych, jedno z nich powinno być przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącznie kablowe), z wyłączeniem stacji transformatorowych oraz znajdować się w liniach rozgraniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem dróg.

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

1) w zakresie **zaopatrzenia w wodę** dla celów bytowych, usługowo- produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć wodociągową należy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach nie przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;

2) w zakresie **kanalizacji sanitarnej** :

a) realizacja przewodami prowadzonymi w liniach rozgraniczających dróg;

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) określa się docelową obsługę ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej realizacji dopuszcza się realizację szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) w zakresie **kanalizacji deszczowej** - sieci prowadzone w liniach rozgraniczających dróg, odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów, do istniejących rowów;

a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.

4) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** – docelowo siecią rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic, na terenach przeznaczonych pod zabudowę i użytkowanych rolniczo:

a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej poza liniami rozgraniczającymi dróg;

b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci gazowej następować będzie w oparciu o obowiązujące branżowe przepisy odrębne, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego;

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz płynny.

5) w zakresie **zaopatrzenia w energię** – zasilanie istniejącą i projektowaną siecią napowietrzną niskiego napięcia:

a) projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić należy wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub napowietrzno- kablowych;

c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, projektowanych stacji transformatorowych określonych na rysunkach zmiany planu symbolem E lub z projektowanych sieci;

d) dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy;

e) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy – w liniach rozgraniczających dróg oraz poza pasem drogowym;

f) sieci średniego napięcia w strefach zabudowy mieszkaniowej postuluje się realizować jako skablowane;

g) dystrybutor sieci przewiduje prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych istniejącego elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. Dopuszcza się modernizację, rozbudowę i i odbudowę istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych, napowietrzno- kablowych i kablowych, napowietrznych, wnętrzowych i wbudowanych elektroenergetycznych stacji transformatorowych oraz budowę nowych fragmentów elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego: elektroenergetycznych linii napowietrznych, napowietrzno- kablowych i kablowych (110kV, 20 kV i 0,4 kV, w tym oświetlenia dróg) oraz napowietrznych, wnętrzowych i wbudowanych elektroenergetycznych stacji transformatorowych (110/20 kV i 20/0,4kV) zabezpieczających potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną planowanych kierunków rozwoju gminy);

h) w strefach zabudowy dopuszcza się realizację sieci jako kablowych;

i) dla linii o napięciu 220kV relacji Mikułowa- Cieplice oraz 110 kV ustala się strefę ochronną, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

j) dla linii o napięciu 20kV ustala się strefę ochronną, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

k) dla linii o napięciu 0,4kV ustala się strefę ochronną, w obrębie której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

l) w strefie ochronnej, o której mowa w pkt i, j i k nie dopuszcza się zmiany istniejącego zagospodarowania i realizację zabudowy. Należy dążyć aby planowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych;

m) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych.

6) w zakresie **gospodarki odpadami** – stałe odpady bytowo- gospodarcze gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane składowisko odpadów;

a) wprowadza się obowiązek usuwania odpadów:

- komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystości,

- innych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie.

7) w zakresie **telekomunikacji** - obsługa poprzez istniejące i projektowane sieci telekomunikacyjne.

8) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** - dopuszcza się obsługę z alternatywnych źródeł pozyskiwania energii o mocy do 100kW, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Gr **anice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji**

Określa się obszary wymagające przekształcenia i rekultywacji w kierunku leśnym jako tereny przewidziane do zalesienia, których granice określono na rysunku planu, obejmujące tereny pokopalniane, poeksploatacyjne położone w obrębach Stankowice i Miłoszów.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego urządzenia i użytkowania terenów:

Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1. Ustala się minimalne szerokości frontu działek powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MU, UA, SR, UI = 20m;

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU,RM, MW, ML, US, UO, UZ, UT= 24m;

3) 3w zabudowie oznaczonej symbolem RU, U, UK, KSU, KS = 24m;

4) w zabudowie oznaczonej symbolem AG, P, PG, EEF= 30m;

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MU, UA, SR, UI = 800 m2;

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU,RM, MW, US, UO, UZ= 1000 m2;

3) w zabudowie oznaczonej symbolem RU, ML, U, UK, KSU, KS = 1200 m2 ;

4) w zabudowie oznaczonej symbolem AG, P, PG, EEF, UT= 1500 m2 .

3. Minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – 60 stopni.

4. Pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych dopuszcza się na obszarze planu wydzielanie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

Rozdział 3.
Strefowe przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów

§ 15. MN- przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących;

b) istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej,

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień;

d) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

e) dróg wewnętrznych o szerokości min. 6m.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe;

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu, przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 7 m;

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 45 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

5) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie do nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny. Dopuszcza się blachodachówkę;

6) dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;

7) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi;

8) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

9) linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 10m od linii rozgraniczających drogi klasy G;

b) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy Z i L;

c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D i ciągów pieszo- jezdnych KDPJ;

d) 3m od granicy cieków wodnych;

10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 40% powierzchni działki;

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki,

12) intensywność zabudowy od 0.05- 0.7

13) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

14) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych,

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 800 m2.

§ 16. MNU– przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

c) dróg wewnętrznych o szerokości min. 6m;

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych;

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 7 m;

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 45 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

5) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym. Dopuszcza się blachodachówkę;

6) dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;

7) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi;

8) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

9) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy Z;

b) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy;

d) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDPJ;

e) 3m od granicy cieków wodnych.

10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 50% powierzchni działki;

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki;

12) intensywność zabudowy od 0.05- 0.7

13) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

14) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m2, przy czym wyznaczona część usługowa nie może być mniejsza niż 200 m2.

§ 17. RM– przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) towarzyszących, nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących;

b) istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

d) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

e) dróg wewnętrznych o szerokości min. 6m.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe;

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

4) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 50 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

5) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny, dopuszcza się zastosowanie blachodachówki;

6) dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;

7) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe, w kolorze ceglastym lub angobowanym, matowym;

8) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

9) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 10m od linii rozgraniczających drogi klasy G;

b) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy Z;

c) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

d) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D;

e) 3m od granicy cieków wodnych.

10) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 40% powierzchni działki;

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki;

12) intensywność zabudowy od 0.05- 0.7;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1000 m2.

14) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

15) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 18. RU– przeznaczenie podstawowe - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) funkcji mieszkaniowej w formie wydzielonych mieszkań;

b) szklarni i wiat ogrodniczych;

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

d) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe;

2) wysokość budynku gospodarczego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

3) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

4) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D;

c) 3m od granicy cieków wodnych.

5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 60% powierzchni działki;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki;

7) intensywność zabudowy od 0.05- 0.7

8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

9) postuluje się oddzielenie realizowanej zabudowy od sąsiadujących terenów o innych funkcjach zielenią izolacyjną;

10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych,

§ 19. MW– przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

c) usług komercyjnych oraz publicznych;

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i wartościowymi elementami występującej w okolicy architektury;

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych;

4) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;

5) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 50 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

6) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny z dopuszczeniem blachodachówki;

7) formę przestrzenną projektowanych w obrębie terenu wyznaczonego w ramach linii rozgraniczających budynków, należy dostosować do skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej we wsi zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia budynku;

8) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D;

c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDPJ.

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 100%;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się zabudowanie 100% działki;

11) intensywność zabudowy od 0.05- 1.6;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m2.

13) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

14) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości do 1,6 m;

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 20. MU– przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

c) usług w formie samodzielnych funkcji.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i wartościowymi elementami występującej w okolicy architektury;

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych;

4) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;

5) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 50 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

6) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny z dopuszczeniem blachodachówki;

7) formę przestrzenną projektowanych w obrębie terenu wyznaczonego w ramach linii rozgraniczających budynków, należy dostosować do skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej we wsi zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia budynku;

8) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D;

c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDPJ.

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 100%;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 0%;

11) intensywność zabudowy od 0.05- 0.7;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m2.

13) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

14) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości do 1,6 m;

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 21. ML– przeznaczenie podstawowe – zabudowa letniskowa,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa letniskowa,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) urządzeń, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

c) dróg wewnętrznych o szerokości min. 6m.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe;

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu, przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 7 m;

4) dachy budynków letniskowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 45 stopni;

5) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie do nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny z dopuszczeniem blachodachówki;

6) dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;

7) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi;

8) linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D;

c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy KDPJ;

d) 3m od granicy cieków wodnych,

9) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 40% powierzchni działki, dla istniejących podziałów dopuszcza się 50%;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki,

11) intensywność zabudowy od 0.05- 0.4

12) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

13) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;

14) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej letniskowej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 1200 m2.

§ 22. U– przeznaczenie podstawowe – tereny usług,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług; w tym publiczne i komercyjne

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego;

d) obiektów związanych z rekreacją.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;

3) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;

4) dachy budynków usługowych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 50 stopni, przy czym dla budynków usługowo- magazynowo- składowych o powierzchni powyżej 200m2 dopuszcza się zastosowanie dachów dostosowanych do względów technicznych i technologicznych z wykluczeniem dachów o mijających się połaciach; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia, a także dodatkowo dla terenu U/6 położonego w obrębie Świecie oraz dla terenu U/6 położonego w mieście Leśna, określa się kąt nachylenia połaci dachowych od 10- 40 stopni;

5) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny z dopuszczeniem blachodachówki;

6) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 10m od linii rozgraniczających drogi klasy G;

b) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy L;

c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D.

7) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 50% powierzchni działki;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki; dla istniejących dopuszcza się 0%;

9) intensywność zabudowy od 0.05- 1.0;

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 1200 m2.

§ 23. UK- przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów usług sakralnych i kultury,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług kultury i sakralnych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

c) usług publicznych.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekroczyć 12 m,

3) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 50 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

4) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi,

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 100%,

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 0%,

7) intensywność zabudowy od 0.1- 1.6;

8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 24. UA– przeznaczenie podstawowe – tereny usług administracji,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług administracji,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień,

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych,

c) innych usług publicznych,

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekroczyć 12 m,

3) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 100%,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 0%,

6) intensywność zabudowy od 0.1- 1.6;

7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 25. KSU- przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacji samochodowej- stacje paliw,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacje paliw,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług,

b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) ciągów pieszych i rowerowych;

d) zieleni urządzonej;

e) obiektów małej architektury.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) obowiązek wykonania zorganizowanych parkingów wraz z towarzyszącymi nasadzeniami zieleni urządzonej;

2) powierzchnie terenu parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych;

3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekroczyć 12 m,

4) linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi:

a) 10m od linii rozgraniczających drogę klasy G;

b) 8m od linii rozgraniczających drogę klasy Z;

c) 6m od linii rozgraniczających drogę klasy D.

5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki;

7) intensywność zabudowy od 0.05- 1.0;

§ 26. SR- przeznaczenie podstawowe – strefa Rynku,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi strefa Rynku, stanowiący obszar historycznego centrum miejscowości;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) komunikacji samochodowej w formie wydzielonych ciągów komunikacji;

b) obiektów małej architektury;

c) ciągów pieszych;

d) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

e) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

f) obiektów małej gastronomii.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) docelowo strefa Rynku winna być realizowana w oparciu o kompleksową koncepcję zagospodarowania uwzględniającą walory historyczne i wymogi ochrony konserwatorskiej.

§ 27. US- przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi sportu i rekreacji;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług publicznych;

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień

c) obiektów usługowych i sanitarnych związanych przeznaczeniem podstawowym; w tym place zabaw;

d) obiektów małej architektury;

e) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych terenowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy obiektów usługowych i sanitarnych nie może przekroczyć 2 kondygnacji naziemnych, a liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

2) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 30 - 50 stopni; dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 50 stopni; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

3) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, wyklucza się gont bitumiczny z dopuszczeniem blachodachówki;

4) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

a) 8m od linii rozgraniczających drogi klasy Z;

b) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki;

7) intensywność zabudowy od 0.1- 0.3

8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 28. UO- przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług oświaty, w tym przedszkola;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

c) innych usług publicznych;

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;

3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;

4) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 90% powierzchni działki;

6) intensywność zabudowy od 0.1- 1.7,

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 5 % powierzchni działki;

8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 29. UI- przeznaczenie podstawowe – tereny usług innych,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług innych określonych jako cele publiczne;

2) dopuszcza się:

a) modernizację, adaptację i przebudowę istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

b) możliwość lokalizacji nowych obiektów;

c) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną;

d) realizację zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

e) lokalizację urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekroczyć 12 m,

3) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 100%,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki, dla istniejących dopuszcza się 0%,

6) intensywność zabudowy od 0.1- 1.0,

7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 30. UZ– przeznaczenie podstawowe – tereny usług zdrowia,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny usług zdrowia;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych;

c) innych usług publicznych;

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m;

3) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi

4) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni działki;

6) intensywność zabudowy od 0.1- 1.0;

7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2.

§ 31. UT - przeznaczenie podstawowe – tereny usług turystyki,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi turystyczne;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciągów pieszych i rowerowych;

c) zbiorników wodnych dla celów rekreacyjnych;

d) nieuciążliwych usług komercyjnych;

e) budynków pensjonatowych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli) i obiektów noclegowych z towarzyszącymi funkcjami uzupełniającymi handlu i gastronomii, zabudowy turystycznej, gospodarczej i mieszkalno- gospodarczej towarzyszącej funkcji podstawowej;

f) domków letniskowych i kempingowych;

g) funkcji mieszkaniowej w formie mieszkania dla właściciela bądź zarządcy terenu.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji naziemnych plus poddasze użytkowe; (dla terenu UT- dz. nr 6/2, 8/7, 8/8, 9, 10 i 858/1 w Leśnej, wysokość nie może przekroczyć 4 kondygnacji naziemnych plus poddasze użytkowe);

2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 15m; (dla terenu UT- dz. nr 6/2, 8/7, 8/8, 9, 10 i 858/1 w Leśnej, wysokość nie może przekroczyć 18m);

3) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 30- 50 stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

4) linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi, w odległości 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D i KDPJ;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 35% powierzchni działki;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 60% powierzchni działki;

7) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej wynosi 35%;

8) intensywności zabudowy w granicach 0,01 – 0,5;

9) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

10) obowiązek utrzymania i konserwowania istniejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi;

11) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m2.

§ 32. AG- przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny aktywności gospodarczej, w tym tereny działalności produkcyjnej, usług, przemysłu, baz i składów;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień

b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

c) mieszkań towarzyszących dla właściciela lub zarządcy;

d) elementów reklamowych i informacyjnych;

e) stacji paliw;

f) usług publicznych i komercyjnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem;

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele produkcyjne i usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wysokość przebudowywanych i nowych obiektów produkcyjnych, produkcyjno- usługowych i magazynowych powinna być dostosowana do wymogów techniczno- technologicznych, lecz nie może być wyższa niż 12 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu dachu;

4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie może być wyższa niż 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- usługowych i magazynowych winny być dostosowane do wymogów technicznych i technologicznych, dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych;

6) dachy budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) dwuspadowe lub wielospadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych;

7) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

   a) 10m od linii rozgraniczających drogę klasy G;

   b) 10m od linii rozgraniczających drogę klasy Z;

   c) 8m od linii rozgraniczających drogę klasy L;

   d) 6m od linii rozgraniczających drogę klasy D.

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki;

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 15% powierzchni działki;

10) intensywność zabudowy od 0.01- 1.0;

11) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

12) postuluje się oddzielenie realizowanej zabudowy od sąsiadujących terenów o innych funkcjach zielenią izolacyjną;

13) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m2.

§ 33. P– przeznaczenie podstawowe – tereny przemysłowe,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny przemysłowe, w tym tereny działalności produkcyjnej, baz i składów;

2) dopuszcza się lokalizację:

   a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzywień;

   b) urządzeń komunikacji, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

   c) elementów reklamowych i informacyjnych;

   d) usług komercyjnych;

   e) istniejących obiektów mieszkaniowych.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem;

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istniejących obiektów i budynków na cele produkcyjne i usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wysokość przebudowywanych i nowych obiektów produkcyjnych, produkcyjno- usługowych i magazynowych powinna być dostosowana do wymogów techniczno- technologicznych, lecz nie może być wyższa niż 12 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu dachu;

4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie może być wyższa niż 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

5) dachy obiektów produkcyjnych, usługowych, produkcyjno- usługowych i magazynowych winny być dostosowane do wymogów technicznych i technologicznych, dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych; dla budynków istniejących, w przypadku przebudowy czy rozbudowy, dopuszcza się nawiązanie dachem do istniejących kątów nachylenia;

6) linie zabudowy w następujących odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu lub przepisami odrębnymi:

   a) 8m od linii rozgraniczających drogę klasy Z;

b) 8m od linii rozgraniczających drogę klasy L;

c) 6m od linii rozgraniczających drogę klasy D.

7) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 15% powierzchni działki;

9) intensywność zabudowy od 0.01- 1.0;

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2;

11) postuluje się oddzielenie realizowanej zabudowy od sąsiadujących terenów o innych funkcjach zielenią izolacyjną;

12) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych;

13) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m2.

§ 34. PG- przeznaczenie podstawowe – tereny eksploatacji surowców mineralnych,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny eksploatacji surowców mineralnych, w tym ustanowione obszary i tereny górnicze;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów administracyjnych;

b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) dopuszcza się składowanie i zwałowanie mas ziemnych pochodzących z eksploatacji złoża.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy liczona nie może przekroczyć 12 m;

2) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi

3) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

4) określa się rolny, leśny bądź wodny kierunek rekultywacji złoża;

5) ustala się, że wszelka uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, na którym jest zlokalizowana;

6) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z pracami odkrywkowymi, a także obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym komunikacyjnych i infrastrukturalnych.

§ 35. KS- przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacji samochodowej.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny obsługi komunikacji samochodowej, w tym parkingi;

2) zorganizowane miejsca postojowych i garaże;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) usług;

b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) ciągów pieszych i rowerowych;

d) zieleni urządzonej;

e) obiektów małej architektury.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m;

2) obowiązek wykonania zorganizowanych parkingów wraz z towarzyszącymi nasadzeniami zieleni urządzonej;

3) powierzchnie terenu parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.

4) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80% powierzchni działki;

5) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu lub przepisami odrębnymi,

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 15% powierzchni działki;

7) intensywność zabudowy od 0.1- 1.0;

§ 36. ZP- przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni parkowej,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń parkowa urządzona,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciągów pieszych;

c) obiektów małej architektury.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) obowiązek utrzymania i konserwowania istniejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.

§ 37. ZL- przeznaczenie podstawowe – tereny lasów,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią lasy i zadrzewienia;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz obiektów służących obsłudze turystyki;

2) ustala się obowiązek utrzymania istniejących lasów, zgodnie z planem urządzania lasu.

§ 38. ZLd- przeznaczenie podstawowe – tereny dolesień,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny planowanych dolesień;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych z prowadzoną gospodarką leśną,

2) w przypadku zalesienia obszarów występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt, dla których zalesienie może skutkować potencjalnym zniszczenie siedlisk, określa się uprzednie przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) na terenie oznaczonym symbolem ZLD/9 w Kościelnikach Górnych dopuszcza się realizację usług sportu i rekreacji, zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 39. ZC- przeznaczenie podstawowe – tereny cmentarzy

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny cmentarzy,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciągów pieszych;

c) zieleni urządzonej;

d) organizowanie miejsc postojowych i parkingów.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem o wysokości nie przekraczającej 2,0 m;

§ 40. ZC/ZP- przeznaczenie podstawowe – tereny historycznych, nieczynnych cmentarzy

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny historycznych, nieczynnych cmentarzy,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciągów pieszych;

c) zieleni urządzonej;

d) organizowanie miejsc postojowych i parkingów.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) ogrodzenie terenu ogrodzeniem o wysokości nie przekraczającej 2,0 m;

§ 41. ZD- przeznaczenie podstawowe– tereny zieleni działkowej,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń działkowa;

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się wyznaczenie w obrębie własności, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

§ 42. ZN - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń nieurządzona, niska, w tym łąki i pastwiska,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) placu zabaw dla dzieci;

c) ciągów pieszych;

d) obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w tym place zabaw dla dzieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) ogrodzenie terenu ogrodzeniem o wysokości nie przekraczającej 2,0 m;

§ 43. R- przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne) zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ciągów pieszych i rowerowych,

c) dróg transportu rolnego,

d) urządzeń wodnych i melioracyjnych kształtujących i regulujących stosunki wodne,

e) zbiorników wodnych dla celów retencjonowania wód.

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych z wyłączeniem ust. 1 pkt 1 pkt 2 lit a oraz obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych związanych z produkcją i działalnością rolną;

2) zakaz zabudowy korytarza przebiegu wschodniego obejścia miasta Leśna określonego na rysunku planu,

3) zakaz zabudowy terenów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,

4) zakaz lokalizacji farm i elektrowni wiatrowych.

§ 44. WS- przeznaczenie podstawowe- tereny wód,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny wód, w tym śródlądowe wody płynące, cieki i rowy melioracyjne.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych;

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych pod warunkiem nie zaburzania ich prawidłowego funkcjonowania;

3) wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek pozostawienia wolnego 1,5 m pasa terenu przy ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji;

4) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków chroniących je przed zanieczyszczeniem.

§ 45. K- przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z unieszkodliwianiem ścieków,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia infrastruktury technicznej związane z unieszkodliwianiem ścieków, w tym oczyszczalnie i przepompownie ścieków;

2) dopuszcza się lokalizację usług publicznych w istniejących budynkach;

3) dopuszcza się realizację utwardzonych ciągów komunikacyjnych;

4) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej;

5) użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 46. E- przeznaczenie podstawowe– tereny urządzeń elektroenergetycznych– urządzenia elektroenergetyczne na wydzielonych działkach.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia elektroenergetyczne;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) dla nowych stacji transformatorowych określa się ich maksymalną wysokość do 9 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punku stacji;

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej w odległości do 1,5 m od granic działki pod warunkiem, że stacja posiada ściany oddzielenia ppoż.;

3) dla urządzeń elektroenergetycznych wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m;

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 47. G- przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz,

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia zaopatrzenia w gaz, w tym stacje redukcyjne gazu;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej;

3) użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 48. W- przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia zaopatrzenia w wodę;

2) na terenach, o których mowa w pkt.1, obowiązują właściwe przepisy odrębne, w tym przepisy określające wymogi, dla stref ochronnych ujęć wody.

§ 49. EEF- przeznaczenie podstawowe– tereny urządzeń elektroenergetycznych- elektrownie fotowoltaiczne wraz z granicami ich stref ochronnych.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia elektroenergetyczne- elektrownie fotowoltaiczne;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej;

3) dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m;

2) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

3. Z uwagi na brak przewidywanych negatywnych oddziaływań, wykraczających poza granice terenu funkcji EEF, nie określa się stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

§ 50. KK- przeznaczenie podstawowe- tereny kolejowe

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny kolejowe;

2) dopuszcza się realizację składów i magazynów;

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) określa się lokalizację budynków i budowli w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego i 20m od osi skrajnego toru zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi;

2) lokalizacja przyszłych inwestycji w sąsiedztwie linii musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów w trakcie eksploatacji i w razie ewentualnej modernizacji;

3) lokalizacja urządzeń przekaźnikowych może odbywać się odległościach większych niż wynosi ich planowana wysokość;

4) wykonywanie robót ziemnych w pasie od 4 do 20m od terenów kolejowych powinno być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 51. T- przeznaczenie podstawowe– tereny urządzeń telekomunikacyjnych.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny urządzeń telekomunikacyjnych;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m;

3) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 52. Teren dróg głównych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG,

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi wojewódzkie nr DW 358, DW 360, DW 361 klasy głównej KDG; o szerokości min. 25m (w obszarach historycznie ukształtowanej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejących linii rozgraniczających),

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek rowerowych;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) linie rozgraniczające dróg wojewódzkich pozostają w obecnym stanie władania;

2) skrzyżowania z drogami lokalnymi i dojazdowymi zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) skrzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Nowe włączenia do drogi zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 53. Teren dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi lokalne klasy L;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek rowerowych;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) określa się odtworzenie i uzupełnienie poprzez dodatkowe nasadzenia istniejących szpalerów drzew.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających- 15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozostawienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgraniczających);

2) skrzyżowania drogi lokalnej z innymi drogami zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) skrzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Nowe włączenia do dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 54. Teren dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi dojazdowe klasy D;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek rowerowych;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających- 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenia linii rozgraniczających na obszarach historycznie ukształtowanej zabudowy);

2) skrzyżowania dróg dojazdowych z innymi drogami zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) skrzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Nowe włączenia do dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 55. Teren ciągów pieszo- jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPJ.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią ciągi pieszo- jezdne;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość ciągu w liniach rozgraniczających- 6 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenia linii rozgraniczających jedynie na obszarach historycznie ukształtowanej zabudowy);

2) skrzyżowania ciągów pieszo- jezdnych z pozostałymi drogami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 56. Tereny ścieżek rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDP.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe tereny ścieżek rowerowych, drogi pokolejowe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) ciągów pieszych;

c) funkcji magazynowo- składowej i usługowej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) linie rozgraniczające pozostają w obecnym stanie władania;

2) skrzyżowania z pozostałymi drogami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 57. Teren dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi wewnętrzne,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających- 6 m.

Rozdział 4.
Przepisy szczegółowe dla poszczególnych obrębów geodezyjnych

§ 58. MIASTO LEŚNA

1. MN/1 – MN/46– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/30 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/18– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. RU/1– tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 18,

5. MW/1- MW/9- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 19,

6. MU/1- MU/53- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 20,

7. U/1- U/14– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

8. UK/1- UK/3– tereny usług sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

9. UA/1- UA/2– tereny usług administracji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 24,

10. KSU/1– tereny obsługi komunikacji samochodowej- stacje paliw, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 25,

11. SR/1 – tereny strefy Rynku, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 26,

12. US/1- US/5– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

13. UO/1- UO/2– tereny usług oświaty, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 28,

14. UI/1– tereny usług innych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 29,

15. UT/1- UT/9– tereny usług turystyki, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 31,

16. AG/1- AG/9– tereny aktywności gospodarczej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 32,

17. P/1- P/7– tereny przemysłowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 33,

18. KS/1-KS/7– tereny obsługi komunikacji samochodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 35,

19. ZP/1- ZP/10– tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

20. ZL/1- ZL/43– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

21. ZLd/1- ZLd/6– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

22. ZC/1- ZC/3– tereny cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 39,

23. ZC/ZP/1– tereny historycznych, nieczynnych cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 40,

24. ZD/- ZD/10– tereny zieleni działkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 41,

25. ZN/1- ZN/27– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

27. WS/1- WS/24- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

26. R/1- R/24– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

28. K/1– tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z unieszkodliwianiem ścieków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 45,

29. E/1- E/3- tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 46,

30. G/1- G/2– tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 47,

31. W/1– tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

32. EEF/1- EEF/2 – tereny urządzeń elektroenergetycznych, elektrowni fotowoltaicznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 49,

33. KK/1- tereny kolejowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 50,

34. T/1– tereny urządzeń telekomunikacyjnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 51,

35. KDG/1- KDG/5- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

36. KDL/1- KDL/9- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

37. KDD/1- KDD/29- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

38. KDPJ/1- KDPJ/72- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

39. KDW/1- KDW/10- tereny dróg wewnętrznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 57,

§ 59. GRABISZYCE GÓRNE

1. MN/1 –MN/20– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/99– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. UK/1– tereny usług sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

5. US/1– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

6. UI/1– tereny usług innych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 29,

7. ZP/1– tereny zieleni urządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

8. ZL/1- ZL/11– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

9. ZLd/1- ZLd/11– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

10. ZN/1- ZN/15– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

11. R/1- R/20– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

12. WS/1- WS/20- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

13. W/1– tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

14. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

15. KDD/1- KDD/5- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

16. KDPJ/1- KDPJ/35- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 60. GRABISZYCE ŚREDNIE

1. MN/1– MN/13– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/4– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/125– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. UK/1- tereny usług sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

5. UO/1- tereny usług oświaty, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 28,

6. PG/1- tereny eksploatacji surowców mineralnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 34,

7. ZP/1- tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

8. ZL/1- ZL/18– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

9. ZLd/1- ZLd/27– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

10. ZC/1– tereny cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 39,

11. ZN/1- ZN/39– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

12. R/1- R/39– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

13. WS/1- WS/24- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

14. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

15. KDD/1- KDD/9- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

16. KDPJ/1- KDPJ/54- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 61. GRABISZYCE DOLNE

1. MN/1 –MN/2– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/6– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/73– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. ZL/1- ZL/12– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

5. ZLd/1- ZLd/11– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

6. ZN/1- ZN/9– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

7. R/1- R/19– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

8. WS/1- WS/9- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

9. KDG/1- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

10. KDD/1- KDD/4- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

11. KDPJ/1- KDPJ/30- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 62. KOŚCIELNIKI GÓRNE

1. MN/1 –MN/2– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/56– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. US/1- tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

5. ZL/1- ZL/6– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

6. ZLd/1- ZLd/16– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

7. ZN/1- ZN/5– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

8. R/1- R/15– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

9. WS/1- WS/7- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

10. KK/1- tereny kolejowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 50,

11. KDG/1- KDG/3- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

12. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

13. KDD/1- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

14. KDPJ/1- KDPJ/20- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 56,

§ 63. KOŚCIELNIKI ŚREDNIE

1. MN/1 –MN/6– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/25– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. U/1– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

5. UK/1- UK/2– tereny usług sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

6. US/1- US/2– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

7. P/1- P/2– tereny przemysłowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 33,

8. ZL/1- ZL/8– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

9. ZLd/1- ZLd/9– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

10. ZC/1- tereny cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 39,

11. ZN/1- ZN/9– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

12. R/1- R/14– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

13. WS/1- WS/12- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

14. KK/1- tereny kolejowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 50,

15. KDG/1- KDG/2- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

16. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

17. KDD/1- KDD/3- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

18. KDPJ/1- KDPJ/14- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 64. MIŁOSZÓW

1. MN/1 –MN/32– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/16– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/88– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. MW/1- MW/2- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 19,

5. U/1- U/2– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

6. US/1- US/2– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

7. P/1– tereny przemysłowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 33,

8. PG/1- PG/2- tereny eksploatacji surowców mineralnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 34,

9. KS/1- tereny obsługi komunikacji samochodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 35,

10. ZL/1- ZL/81– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

11. ZLd/1- ZLd/25– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

12. ZN/1- ZN/14– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

13. R/1- R/16– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

14. WS/1- WS/8- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

15. E/1- tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

16. EEF/1- EEF/3– tereny elektrowni fotowoltaicznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 49,

17. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

18. KDD/1- KDD/8- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

19. KDPJ/1- KDPJ/54- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 65. POBIEDNA

1. MN/1 –MN/59– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/46– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. RU/1– tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 18,

5. MW/1- MW/4- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 19,

6. MU/1- MU/6- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 20,

7. U/1- U/8– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

8. UA/1- tereny usług administracji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 24,

9. US/1- US/5– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

10. UO/1- UO/2– tereny usług oświaty, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 28,

11. UI/1– tereny usług innych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 29,

12. UZ/1- tereny usług zdrowia, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 30,

13. UT/1- UT/2– tereny usług turystyki, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 31,

14. AG/1- AG/2– tereny aktywności gospodarczej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 32,

15. KS/1-KS/3– tereny obsługi komunikacji samochodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 35,

16. ZP/1- ZP/4– tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

17. ZL/1- ZL/6– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

18. ZLd/1- ZLd/4– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

19. ZC/1- tereny cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 39,

20. ZD/1– tereny zieleni działkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 41,

21. ZN/1- ZN/8– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

22. R/1- R/15– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

23. WS/1- WS/13- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

24. K/1- K/2– tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z unieszkodliwianiem ścieków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 45,

25. E/1- E/2-tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 46,

26. W/1- W/3– tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

27. T/1– tereny urządzeń telekomunikacyjnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 51,

28. KDG/1- KDG/1- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

29. KDD/1- KDD/9- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

30. KDPJ/1- KDPJ/30- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

31. KDP/1- tereny ścieżek rowerowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 56,

32. KDW/1- tereny dróg wewnętrznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 57,

§ 66. SMOLNIK

1. MN/1 –MN/13– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/49– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. MW/1- MW/1- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 19,

5. US/1– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

6. UO/1– tereny usług oświaty, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 28,

7. AG/1– tereny aktywności gospodarczej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 32,

8. P/1– tereny przemysłowe, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 33,

9. ZP/1- ZP/2– tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

10. ZL/1- ZL/28– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

11. ZLd/1- ZLd/20– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

12. ZD/– tereny zieleni działkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 41,

13. ZN/1- ZN/6– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

14. R/1- R/27– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

15. WS/1- WS/10- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

16. K/1- tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z unieszkodliwianiem ścieków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 45,

17. W/1– tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

18. KDG/1- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

19. KDD/1- KDD/7- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

20. KDPJ/1- KDPJ/26- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 67. STANKOWICE

1. MN/1 –MN/25– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/38– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. RU/1- RU/2– tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 18,

5. MU/1- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 20,

6. ML/1- tereny zabudowy letniskowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 21,

7. U/1- U/3– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

8. UK/1- tereny usług sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

9. US/1- tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

10. UO/1- tereny usług oświaty, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 28,

11. UI/1- tereny usług innych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 29,

12. UT/1- UT/9– tereny usług turystyki, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 31,

13. KS/1– tereny obsługi komunikacji samochodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 35,

14. ZP/1– tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

15. ZL/1- ZL/50– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

16. ZLd/1- ZLd/25– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

17. ZN/1- ZN/3– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

18. R/1- R/14– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

19. WS/1- WS/7- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

20. E/1- E/3-tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 46,

21. W/1- tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

22. KDL/1- KDL/2- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

23. KDD/1- KDD/4.-tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

24. KDPJ/1- KDPJ/18- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 68. SZYSZKOWA

1. MN/1 –MN/11– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/109– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. US/1- tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

5. ZP/1- tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

6. ZL/1- ZL/17– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

7. ZLd/1- ZLd/11– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

8. ZN/1- ZN/7– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

9. R/1- R/18– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

10. WS/1- WS/12- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

11. KDD/1- KDD/3-tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

12. KDPJ/1- KDPJ/28- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 69. ŚWIECIE

1. MN/1 –MN/41– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/74– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. MW/1- MW/4- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 19,

5. U/1- U/8– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

6. UK/1– tereny usług sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

7. US/1- US/3– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

8. AG/1- AG/2– tereny aktywności gospodarczej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 32,

9. ZP/1- ZP/4– tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

10. ZL/1- ZL/41– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

11. ZLd/1- ZLd/31– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

12. ZC/1– tereny cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 39,

13. ZN/1- ZN/15– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

14. R/1- R/27– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

15. WS/1- WS/28- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

16. E/1- tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 46,

17. W/1- tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

18. EEF/1- tereny urządzeń elektroenergetycznych, elektrowni fotowoltaicznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 49,

19. KDG/1- KDG/3- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

20. KDD/1- KDD/6- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

21. KDPJ/1- KDPJ/26- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

22. KDP/1- tereny ścieżek rowerowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 56,

§ 70. WOLIMIERZ

1. MN/1 –MN/25– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/15– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/64– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. UK/1- tereny obiektów sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

5. US/1- US/4– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

6. ZL/1- ZL/3– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

7. ZLd/1- ZLd/10– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

8. ZC/1– tereny cmentarzy, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 39,

9. ZN/1– tereny zieleni nieurządzonej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 42,

10. R/1- R/35– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

11. WS/1- WS/6- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

12. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

13. KDD/1- KDD/12- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

14. KDPJ/1- KDPJ/19- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

15. KDP/1- tereny ścieżek rowerowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 56,

§ 71. ZACISZE

1. MN/1 –MN/6– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. RM/1- RM/18– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

3. U/1– tereny zabudowy usługowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

4. US/1- tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

5. AG/1– tereny aktywności gospodarczej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 32,

6. ZL/1- ZL/5– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

7. ZLd/1- ZLd/6– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

8. R/1- R/13– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

9. WS/1- WS/3- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

10. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

11. KDD/1- KDD/6- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

12. KDPJ/1- KDPJ/10 tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

13. KDW/1- tereny dróg wewnętrznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 57,

§ 72. ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE

1. MN/1 –MN/18– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/4– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. MW/1- MW/5- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 19,

5. U/1- U/2– tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 22,

6. UK/1– tereny obiektów sakralnych i kultury, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 23,

7. SR/1– tereny strefy Rynku, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 26,

8. US/1– tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

9. UI/1– tereny usług innych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 29,

10. UT/1- UT/6– tereny usług turystyki, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 31,

11. KS/1- tereny obsługi komunikacji samochodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 35,

12. ZP/1– tereny zieleni parkowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 36,

13. ZL/1- ZL/9– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

14. ZLd/1- ZLd/8– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

15. R/1- R/6– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

16. WS/1- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

17. K/1- tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z unieszkodliwianiem ścieków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 45,

18. E/1- tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 46,

19. W/1- W/2– tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

20. EEF/1- tereny urządzeń elektroenergetycznych, elektrowni fotowoltaicznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 49,

21. KDL/1- KDL/3- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

22. KDPJ/1- KDPJ/11- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 73. BARTOSZÓWKA

1. MN/1 –MN/4– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/2– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/15– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. ZL/1- ZL/8– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

5. ZLd/1- ZLd/7– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

6. R/1- R/12– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

7. WS/1- WS/3- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

8. W/1- tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

9. KDG/1- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

10. KDD/1- KDD/3- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

11. KDPJ/1- KDPJ/5- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 74. ZŁOTY POTOK

1. MN/1 –MN/7– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 15.

2. MNU/1- MNU/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §16.

3. RM/1- RM/12– tereny zabudowy zagrodowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17,

4. US/1- tereny usług sportu i rekreacji, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 27,

5. UT/1- tereny usług turystyki, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 31,

6. ZL/1- ZL/8– tereny lasów, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 37,

7. ZLd/1- ZLd/6– tereny dolesień, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 38,

8. R/1- R/8– tereny rolnicze, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 43,

9. WS/1- WS/4- tereny wód, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 44,

10. E/1- tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 48,

11. KDG/1- tereny dróg głównych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 52,

12. KDL/1- tereny dróg lokalnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 53,

13. KDD/1- KDD/2- tereny dróg dojazdowych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 54,

14. KDPJ/1- KDPJ/6- tereny ciągów pieszo- jezdnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 55,

§ 75. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4.

1. Ustala się stawkę procentową do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w następujących wysokościach:

1) 1MN, MNU, MU, MW, MWU, ML, RM - 30%;

2) U, AG, P, PG, KS, KSU, EEF - 30%;

3) KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP - 1%;

4) pozostałe tereny - 1%.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 76.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 77.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
S. Marczyński

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

Miasto Leśna

skala 1:2000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:3500

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.





Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z przyjmanym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego.

w dniu ..... 2015 r. z up. STAROSTY
Lubań, dn. 2015 r.
Anna Szczało
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 25.11.2015 r. z up. STAROSTY
Aneta Szczało
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 1 - Miasto Leśna

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	
DATA : 2015r.		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Grabiszyce Górne

skala 1:2000

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA



Obręb Grabiszyce Średnie
Gmina Leśna

Obre
Gmin

220 kV Mikułowa-Ciepłice

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego
w dniu 2011 r.

Lubań, dn. 2011 r.

z up. STAROSTY
Aneta Sęczyło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 2011 r.

z up. STAROSTY
Aneta Sęczyło
Specjalista ds. ewidencji gruntów...
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA" 55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12 tel./fax (071) 352 51 30		
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna zał 2 - obręb Grabiszyce Górne		
GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	
DATA : 2015r.		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Grabiszyce Średnie

skala 1:2000

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

rysunek przeskalowany do skali 1:5000

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA



Obręb Zalipie
Gmina Platerówka

Obręb Grabiszyce Dolne

Obręb Grabiszyce Górne

Obręb Miłoszów

Arkusz 2

Arkusz 3

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z przyjętym przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego
w dniu 2015 -12- 30
Luban, dn. 2015 -12- 30
z up. STAROSTY
Aneta Szyszko
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Luban, dn. 2015 -12- 30
z up. STAROSTY
Aneta Szyszko
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 3 - obręb Grabiszyce Średnie

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	
DATA	2015r.	

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Grabiszyce Dolne

skala 1:2000

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.

Obręb Platerówka
Gmina Platerówka



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.



110 kV Mikułowa-Bartoszówka

Obręb Grabiszyce Średnie

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA" 55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12 tel./fax (071) 352 51 30		
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna zał 4 - obręb Grabiszyce Dolne		
GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	
DATA : 2015r.		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Kościelniki Górne

skala 1:2000

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.





Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Obręb Grodnica
Gmina Olszyna

Obręb Bożkowice
Gmina Olszyna

Obręb Leśna
Gmina Leśna

Obręb Bożkowice
Gmina Olszyna

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z bryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Lubańskiego
w dniu 2011 r.
z up. STAROSTY
Anna Szczało
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
Lubań, dn. 2011 r.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
Lubań, dn. 2011 r.
z up. STAROSTY
Anna Szczało
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 5 - obręb Kościelniki Górne

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	

DATA : 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Kościelniki Średnie

skala 1:2000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Miłoszów

skala 1:2000

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA
rysunek przeskalowany do skali 1:5000



Obręb Smolnik
Gmina Leśna

LEŚNA
MIŁOSZÓW

2470D

Obręb Swiecie

Czechy

Granica państwa

Arkusz 3

CSRS

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego
w dniu 2011-07-11 z up. STAROSTY
Lubań, dn. 2011-07-11
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
Lubań, dn. 11.07.2011 STAROSTY
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 7 - obręb Miłoszów

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	

DATA : 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Pobiedna

skala 1:2000

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego
w dniu 2011 r. z up. STAROSTY
Luban, dn. 2011 r.
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Luban, dn. 2011 r. z up. STAROSTY
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 8 - obręb Pobiedna

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIIU nr Z - 129	

DATA i 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Smolnik

skala 1:2000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.

Obręb Szyszkowa
Gmina Leśna



Obręb Miłoszów
Gmina Leśna

Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego

w dniu 2011-07-19 z up. STAROSTY

Lubań, dn. 2011-07-19 Aneta Olszto
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 2011-07-19 z up. STAROSTY
Aneta Olszto
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
58-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 9 - obręb Smolnik

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	

DATA: 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Stankowice

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:5000

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

skala 1:2000

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego
w dniu 2011-07-19 z up. STAROSTY
Lubań, dn. 2011-07-19
Aneta Szyszło
Specjalista d/s ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 2011-07-19 z up. STAROSTY
Aneta Szyszło
Specjalista d/s ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.



Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA" 55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12 tel./fax (071) 352 51 30		
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna zał 10 -obręb Stankowice		
GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIU nr Z - 129	
DATA I 2015r.		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Szyszkowa

skala 1:2000

Załącznik nr 11 do Uchwały
nr XIV / 89 / 2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015r.

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:5000



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Obręb Kościelnik Gmina Lubań

Obręb Grabiszyce Dolne Gmina Leśna

Obręb Kościelnik Górny Gmina Leśna

Obręb Leśna Gmina Leśna

Arkusz 2

Arkusz 1

ZL/1 ZL/2 ZL/3 ZL/4 ZL/5 ZL/6 ZL/7 ZL/8 ZL/9 ZL/10 ZL/11 ZL/12 ZL/13 ZL/14 ZL/15 ZL/16 ZL/17

ZLd/1 ZLd/2 ZLd/3 ZLd/4 ZLd/5 ZLd/6 ZLd/7 ZLd/8 ZLd/9 ZLd/10 ZLd/11

R/1 R/2 R/3 R/4 R/5 R/6 R/7 R/8 R/9 R/10 R/11 R/12 R/13 R/14 R/15 R/16 R/17 R/18

MN/1 MN/2 MN/3 MN/4 MN/5 MN/6 MN/7 MN/8 MN/9 MN/10 MN/11

MNU/1 MNU/2 MNU/3 MNU/4 MNU/5 MNU/6

RM/1 RM/2 RM/3 RM/4 RM/5 RM/6 RM/7 RM/8 RM/9 RM/10 RM/11 RM/12 RM/13 RM/14 RM/15 RM/16 RM/17 RM/18 RM/19 RM/20 RM/21 RM/22 RM/23 RM/24 RM/25 RM/26 RM/27 RM/28 RM/29 RM/30 RM/31 RM/32 RM/33 RM/34 RM/35 RM/36 RM/37 RM/38 RM/39 RM/40 RM/41 RM/42 RM/43 RM/44 RM/45 RM/46 RM/47 RM/48 RM/49 RM/50 RM/51 RM/52 RM/53 RM/54 RM/55 RM/56 RM/57 RM/58 RM/59 RM/60 RM/61 RM/62 RM/63 RM/64 RM/65 RM/66 RM/67 RM/68 RM/69 RM/70 RM/71 RM/72 RM/73 RM/74 RM/75 RM/76 RM/77 RM/78 RM/79 RM/80 RM/81 RM/82 RM/83 RM/84 RM/85 RM/86 RM/87 RM/88 RM/89 RM/90 RM/91 RM/92 RM/93 RM/94 RM/95 RM/96 RM/97 RM/98 RM/99

ZN/1 ZN/2 ZN/3 ZN/4

ZP/1

P4655D

STAROSTA LUBAŃSKI
Wydział Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wyrys/wypis nie zawiera dokumentu
Wyrys/wypis przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego
Lubań, dn. 7.01.2016 r. z up. STAROSTY
Anna Adamiec
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Wolne od opłat na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
Lubań, dn. 7.01.2016 r. z up. STAROSTY
Anna Adamiec
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 11 - obręb Szyszkowa

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka	

DATA i 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obreb Świecie

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

skala 1:2000

SKALA 100 0 100 200 300 400 METRY

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

obręb LEŚNA

obręb Kozubki Średnie
obręb Szyszkowa
obręb Kozubki Górne
obręb Nowkowo Dolne
obręb Smolnik
obręb Grabkowice Średnie
obręb Grabkowice Górne
obręb Mirocice
obręb Świecie
obręb Starkowice
obręb Zbójno
obręb Zbójno Pole
obręb Zachłap
obręb Wałkanów
obręb Pokleśna

Obręb Leśna Gmina Leśna
Obręb Stronie Gmina Leśna
Obręb Mirocice Gmina Leśna
Obręb Giebułtów Gmina Mirsk
Obręb Wolimierz Gmina Leśna
Czechosłowacja

R/1 R/2 R/3 R/4 R/5 R/6 R/7 R/8 R/9 R/10 R/11 R/12 R/13 R/14 R/15 R/16 R/17 R/18 R/19 R/20 R/21 R/22 R/23 R/24 R/25 R/26 R/27

ZL/1 ZL/2 ZL/3 ZL/4 ZL/5 ZL/6 ZL/7 ZL/8 ZL/9 ZL/10 ZL/11 ZL/12 ZL/13 ZL/14 ZL/15 ZL/16 ZL/17 ZL/18 ZL/19 ZL/20 ZL/21 ZL/22 ZL/23 ZL/24 ZL/25 ZL/26 ZL/27 ZL/28 ZL/29 ZL/30 ZL/31 ZL/32 ZL/33 ZL/34 ZL/35 ZL/36 ZL/37 ZL/38 ZL/39 ZL/40 ZL/41

ZLd/1 ZLd/2 ZLd/3 ZLd/4 ZLd/5 ZLd/6 ZLd/7 ZLd/8 ZLd/9 ZLd/10 ZLd/11 ZLd/12 ZLd/13 ZLd/14 ZLd/15 ZLd/16 ZLd/17 ZLd/18 ZLd/19 ZLd/20 ZLd/21 ZLd/22 ZLd/23 ZLd/24 ZLd/25 ZLd/26 ZLd/27 ZLd/28 ZLd/29 ZLd/30 ZLd/31 ZLd/32 ZLd/33 ZLd/34 ZLd/35 ZLd/36 ZLd/37 ZLd/38 ZLd/39 ZLd/40 ZLd/41

MN/1 MN/2 MN/3 MN/4 MN/5 MN/6 MN/7 MN/8 MN/9 MN/10 MN/11 MN/12 MN/13 MN/14 MN/15 MN/16 MN/17 MN/18 MN/19 MN/20 MN/21 MN/22 MN/23 MN/24 MN/25 MN/26 MN/27 MN/28 MN/29 MN/30 MN/31 MN/32 MN/33 MN/34 MN/35 MN/36 MN/37 MN/38 MN/39 MN/40 MN/41 MN/42 MN/43 MN/44 MN/45 MN/46 MN/47 MN/48 MN/49 MN/50 MN/51 MN/52 MN/53 MN/54 MN/55 MN/56 MN/57 MN/58 MN/59 MN/60 MN/61 MN/62 MN/63 MN/64 MN/65 MN/66 MN/67 MN/68 MN/69 MN/70 MN/71 MN/72 MN/73 MN/74 MN/75 MN/76 MN/77 MN/78 MN/79 MN/80 MN/81 MN/82 MN/83 MN/84 MN/85 MN/86 MN/87 MN/88 MN/89 MN/90 MN/91 MN/92 MN/93 MN/94 MN/95 MN/96 MN/97 MN/98 MN/99 MN/100 MN/101 MN/102 MN/103 MN/104 MN/105 MN/106 MN/107 MN/108 MN/109 MN/110 MN/111 MN/112 MN/113 MN/114 MN/115 MN/116 MN/117 MN/118 MN/119 MN/120 MN/121 MN/122 MN/123 MN/124 MN/125 MN/126 MN/127 MN/128 MN/129 MN/130 MN/131 MN/132 MN/133 MN/134 MN/135 MN/136 MN/137 MN/138 MN/139 MN/140 MN/141 MN/142 MN/143 MN/144 MN/145 MN/146 MN/147 MN/148 MN/149 MN/150 MN/151 MN/152 MN/153 MN/154 MN/155 MN/156 MN/157 MN/158 MN/159 MN/160 MN/161 MN/162 MN/163 MN/164 MN/165 MN/166 MN/167 MN/168 MN/169 MN/170 MN/171 MN/172 MN/173 MN/174 MN/175 MN/176 MN/177 MN/178 MN/179 MN/180 MN/181 MN/182 MN/183 MN/184 MN/185 MN/186 MN/187 MN/188 MN/189 MN/190 MN/191 MN/192 MN/193 MN/194 MN/195 MN/196 MN/197 MN/198 MN/199 MN/200 MN/201 MN/202 MN/203 MN/204 MN/205 MN/206 MN/207 MN/208 MN/209 MN/210 MN/211 MN/212 MN/213 MN/214 MN/215 MN/216 MN/217 MN/218 MN/219 MN/220 MN/221 MN/222 MN/223 MN/224 MN/225 MN/226 MN/227 MN/228 MN/229 MN/230 MN/231 MN/232 MN/233 MN/234 MN/235 MN/236 MN/237 MN/238 MN/239 MN/240 MN/241 MN/242 MN/243 MN/244 MN/245 MN/246 MN/247 MN/248 MN/249 MN/250 MN/251 MN/252 MN/253 MN/254 MN/255 MN/256 MN/257 MN/258 MN/259 MN/260 MN/261 MN/262 MN/263 MN/264 MN/265 MN/266 MN/267 MN/268 MN/269 MN/270 MN/271 MN/272 MN/273 MN/274 MN/275 MN/276 MN/277 MN/278 MN/279 MN/280 MN/281 MN/282 MN/283 MN/284 MN/285 MN/286 MN/287 MN/288 MN/289 MN/290 MN/291 MN/292 MN/293 MN/294 MN/295 MN/296 MN/297 MN/298 MN/299 MN/300 MN/301 MN/302 MN/303 MN/304 MN/305 MN/306 MN/307 MN/308 MN/309 MN/310 MN/311 MN/312 MN/313 MN/314 MN/315 MN/316 MN/317 MN/318 MN/319 MN/320 MN/321 MN/322 MN/323 MN/324 MN/325 MN/326 MN/327 MN/328 MN/329 MN/330 MN/331 MN/332 MN/333 MN/334 MN/335 MN/336 MN/337 MN/338 MN/339 MN/340 MN/341 MN/342 MN/343 MN/344 MN/345 MN/346 MN/347 MN/348 MN/349 MN/350 MN/351 MN/352 MN/353 MN/354 MN/355 MN/356 MN/357 MN/358 MN/359 MN/360 MN/361 MN/362 MN/363 MN/364 MN/365 MN/366 MN/367 MN/368 MN/369 MN/370 MN/371 MN/372 MN/373 MN/374 MN/375 MN/376 MN/377 MN/378 MN/379 MN/380 MN/381 MN/382 MN/383 MN/384 MN/385 MN/386 MN/387 MN/388 MN/389 MN/390 MN/391 MN/392 MN/393 MN/394 MN/395 MN/396 MN/397 MN/398 MN/399 MN/400 MN/401 MN/402 MN/403 MN/404 MN/405 MN/406 MN/407 MN/408 MN/409 MN/410 MN/411 MN/412 MN/413 MN/414 MN/415 MN/416 MN/417 MN/418 MN/419 MN/420 MN/421 MN/422 MN/423 MN/424 MN/425 MN/426 MN/427 MN/428 MN/429 MN/430 MN/431 MN/432 MN/433 MN/434 MN/435 MN/436 MN/437 MN/438 MN/439 MN/440 MN/441 MN/442 MN/443 MN/444 MN/445 MN/446 MN/447 MN/448 MN/449 MN/450 MN/451 MN/452 MN/453 MN/454 MN/455 MN/456 MN/457 MN/458 MN/459 MN/460 MN/461 MN/462 MN/463 MN/464 MN/465 MN/466 MN/467 MN/468 MN/469 MN/470 MN/471 MN/472 MN/473 MN/474 MN/475 MN/476 MN/477 MN/478 MN/479 MN/480 MN/481 MN/482 MN/483 MN/484 MN/485 MN/486 MN/487 MN/488 MN/489 MN/490 MN/491 MN/492 MN/493 MN/494 MN/495 MN/496 MN/497 MN/498 MN/499 MN/500 MN/501 MN/502 MN/503 MN/504 MN/505 MN/506 MN/507 MN/508 MN/509 MN/510 MN/511 MN/512 MN/513 MN/514 MN/515 MN/516 MN/517 MN/518 MN/519 MN/520 MN/521 MN/522 MN/523 MN/524 MN/525 MN/526 MN/527 MN/528 MN/529 MN/530 MN/531 MN/532 MN/533 MN/534 MN/535 MN/536 MN/537 MN/538 MN/539 MN/540 MN/541 MN/542 MN/543 MN/544 MN/545 MN/546 MN/547 MN/548 MN/549 MN/550 MN/551 MN/552 MN/553 MN/554 MN/555 MN/556 MN/557 MN/558 MN/559 MN/560 MN/561 MN/562 MN/563 MN/564 MN/565 MN/566 MN/567 MN/568 MN/569 MN/570 MN/571 MN/572 MN/573 MN/574 MN/575 MN/576 MN/577 MN/578 MN/579 MN/580 MN/581 MN/582 MN/583 MN/584 MN/585 MN/586 MN/587 MN/588 MN/589 MN/590 MN/591 MN/592 MN/593 MN/594 MN/595 MN/596 MN/597 MN/598 MN/599 MN/600 MN/601 MN/602 MN/603 MN/604 MN/605 MN/606 MN/607 MN/608 MN/609 MN/610 MN/611 MN/612 MN/613 MN/614 MN/615 MN/616 MN/617 MN/618 MN/619 MN/620 MN/621 MN/622 MN/623 MN/624 MN/625 MN/626 MN/627 MN/628 MN/629 MN/630 MN/631 MN/632 MN/633 MN/634 MN/635 MN/636 MN/637 MN/638 MN/639 MN/640 MN/641 MN/642 MN/643 MN/644 MN/645 MN/646 MN/647 MN/648 MN/649 MN/650 MN/651 MN/652 MN/653 MN/654 MN/655 MN/656 MN/657 MN/658 MN/659 MN/660 MN/661 MN/662 MN/663 MN/664 MN/665 MN/666 MN/667 MN/668 MN/669 MN/670 MN/671 MN/672 MN/673 MN/674 MN/675 MN/676 MN/677 MN/678 MN/679 MN/680 MN/681 MN/682 MN/683 MN/684 MN/685 MN/686 MN/687 MN/688 MN/689 MN/690 MN/691 MN/692 MN/693 MN/694 MN/695 MN/696 MN/697 MN/698 MN/699 MN/700 MN/701 MN/702 MN/703 MN/704 MN/705 MN/706 MN/707 MN/708 MN/709 MN/710 MN/711 MN/712 MN/713 MN/714 MN/715 MN/716 MN/717 MN/718 MN/719 MN/720 MN/721 MN/722 MN/723 MN/724 MN/725 MN/726 MN/727 MN/728 MN/729 MN/730 MN/731 MN/732 MN/733 MN/734 MN/735 MN/736 MN/737 MN/738 MN/739 MN/740 MN/741 MN/742 MN/743 MN/744 MN/745 MN/746 MN/747 MN/748 MN/749 MN/750 MN/751 MN/752 MN/753 MN/754 MN/755 MN/756 MN/757 MN/758 MN/759 MN/760 MN/761 MN/762 MN/763 MN/764 MN/765 MN/766 MN/767 MN/768 MN/769 MN/770 MN/771 MN/772 MN/773 MN/774 MN/775 MN/776 MN/777 MN/778 MN/779 MN/780 MN/781 MN/782 MN/783 MN/784 MN/785 MN/786 MN/787 MN/788 MN/789 MN/790 MN/791 MN/792 MN/793 MN/794 MN/795 MN/796 MN/797 MN/798 MN/799 MN/800 MN/801 MN/802 MN/803 MN/804 MN/805 MN/806 MN/807 MN/808 MN/809 MN/810 MN/811 MN/812 MN/813 MN/814 MN/815 MN/816 MN/817 MN/818 MN/819 MN/820 MN/821 MN/822 MN/823 MN/824 MN/825 MN/826 MN/827 MN/828 MN/829 MN/830 MN/831 MN/832 MN/833 MN/834 MN/835 MN/836 MN/837 MN/838 MN/839 MN/840 MN/841 MN/842 MN/843 MN/844 MN/845 MN/846 MN/847 MN/848 MN/849 MN/850 MN/851 MN/852 MN/853 MN/854 MN/855 MN/856 MN/857 MN/858 MN/859 MN/860 MN/861 MN/862 MN/863 MN/864 MN/865 MN/866 MN/867 MN/868 MN/869 MN/870 MN/871 MN/872 MN/873 MN/874 MN/875 MN/876 MN/877 MN/878 MN/879 MN/880 MN/881 MN/882 MN/883 MN/884 MN/885 MN/886 MN/887 MN/888 MN/889 MN/890 MN/891 MN/892 MN/893 MN/894 MN/895 MN/896 MN/897 MN/898 MN/899 MN/900 MN/901 MN/902 MN/903 MN/904 MN/905 MN/906 MN/907 MN/908 MN/909 MN/910 MN/911 MN/912 MN/913 MN/914 MN/915 MN/916 MN/917 MN/918 MN/919 MN/920 MN/921 MN/922 MN/923 MN/924 MN/925 MN/926 MN/927 MN/928 MN/929 MN/930 MN/931 MN/932 MN/933 MN/934 MN/935 MN/936 MN/937 MN/938 MN/939 MN/940 MN/941 MN/942 MN/943 MN/944 MN/945 MN/946 MN/947 MN/948 MN/949 MN/950 MN/951 MN/952 MN/953 MN/954 MN/955 MN/956 MN/957 MN/958 MN/959 MN/960 MN/961 MN/962 MN/963 MN/964 MN/965 MN/966 MN/967 MN/968 MN/969 MN/970 MN/971 MN/972 MN/973 MN/974 MN/975 MN/976 MN/977 MN/978 MN/979 MN/980 MN/981 MN/982 MN/983 MN/984 MN/985 MN/986 MN/987 MN/988 MN/989 MN/990 MN/991 MN/992 MN/993 MN/994 MN/995 MN/996 MN/997 MN/998 MN/999 MN/1000

AG/1 AG/2 EEF/1 WS/1 WT/1 KDP/1 KDP/2 KDP/3 KDP/4 KDP/5 KDP/6 KDP/7 KDP/8 KDP/9 KDP/10 KDP/11 KDP/12 KDP/13 KDP/14 KDP/15 KDP/16 KDP/17 KDP/18 KDP/19 KDP/20 KDP/21 KDP/22 KDP/23 KDP/24 KDP/25 KDP/26 KDP/27 KDP/28 KDP/29 KDP/30 KDP/31 KDP/32 KDP/33 KDP/34 KDP/35 KDP/36 KDP/37 KDP/38 KDP/39 KDP/40 KDP/41 KDP/42 KDP/43 KDP/44 KDP/45 KDP/46 KDP/47 KDP/48 KDP/49 KDP/50 KDP/51 KDP/52 KDP/53 KDP/54 KDP/55 KDP/56 KDP/57 KDP/58 KDP/59 KDP/60 KDP/61 KDP/62 KDP/63 KDP/64 KDP/65 KDP/66 KDP/67 KDP/68 KDP/69 KDP/70 KDP/71 KDP/72 KDP/73 KDP/74 KDP/75 KDP/76 KDP/77 KDP/78 KDP/79 KDP/80 KDP/81 KDP/82 KDP/83 KDP/84 KDP/85 KDP/86 KDP/87 KDP/88 KDP/89 KDP/90 KDP/91 KDP/92 KDP/93 KDP/94 KDP/95 KDP/96 KDP/97 KDP/98 KDP/99 KDP/100 KDP/101 KDP/102 KDP/103 KDP/104 KDP/105 KDP/106 KDP/107 KDP/108 KDP/109 KDP/110 KDP/111 KDP/112 KDP/113 KDP/114 KDP/115 KDP/116 KDP/117 KDP/118 KDP/119 KDP/120 KDP/121 KDP/122 KDP/123 KDP/124 KDP/125 KDP/126 KDP/127 KDP/128 KDP/129 KDP/130 KDP/131 KDP/132 KDP/133 KDP/134 KDP/135 KDP/136 KDP/137 KDP/138 KDP/139 KDP/140 KDP/141 KDP/142 KDP/143 KDP/144 KDP/145 KDP/146 KDP/147 KDP/148 KDP/149 KDP/150 KDP/151 KDP/152 KDP/153 KDP/154 KDP/155 KDP/156 KDP/157 KDP/158 KDP/159 KDP/160 KDP/161 KDP/162 KDP/163 KDP/164 KDP/165 KDP/166 KDP/167 KDP/168 KDP/169 KDP/170 KDP/171 KDP/172 KDP/173 KDP/174 KDP/175 KDP/176 KDP/177 KDP/178 KDP/179 KDP/180 KDP/181 KDP/182 KDP/183 KDP/184 KDP/185 KDP/186 KDP/187 KDP/188 KDP/189 KDP/190 KDP/191 KDP/192 KDP/193 KDP/194 KDP/195 KDP/196 KDP/197 KDP/198 KDP/199 KDP/200 KDP/201 KDP/202 KDP/203 KDP/204 KDP/205 KDP/206 KDP/207 KDP/208 KDP/209 KDP/210 KDP/211 KDP/212 KDP/213 KDP/214 KDP/215 KDP/216 KDP/217 KDP/218 KDP/219 KDP/220 KDP/221 KDP/222 KDP/223 KDP/224 KDP/225 KDP/226 KDP/227 KDP/228 KDP/229 KDP/230 KDP/231 KDP/232 KDP/233 KDP/234 KDP/235 KDP/236 KDP/237 KDP/238 KDP/239 KDP/240 KDP/241 KDP/242 KDP/243 KDP/244 KDP/245 KDP/246 KDP/247 KDP/248 KDP/249 KDP/250 KDP/251 KDP/252 KDP/253 KDP/254 KDP/255 KDP/256 KDP/257 KDP/258 KDP/259 KDP/260 KDP/261 KDP/262 KDP/263 KDP/264 KDP/265 KDP/266 KDP/267 KDP/268 KDP/269 KDP/270 KDP/271 KDP/272 KDP/273 KDP/274 KDP/275 KDP/276 KDP/277 KDP/278 KDP/279 KDP/280 KDP/281 KDP/282 KDP/283 KDP/284 KDP/285 KDP/286 KDP/287 KDP/288 KDP/289 KDP/290 KDP/291 KDP/292 KDP/293 KDP/294 KDP/295 KDP/296 KDP/297 KDP/298 KDP/299 KDP/300 KDP/301 KDP/302 KDP/303 KDP/304 KDP/305 KDP/306 KDP/307 KDP/308 KDP/309 KDP/310 KDP/311 KDP/312 KDP/313 KDP/314 KDP/315 KDP/316 KDP/317 KDP/318 KDP/319 KDP/320 KDP/321 KDP/322 KDP/323 KDP/324 KDP/325 KDP/326 KDP/327 KDP/328 KDP/329 KDP/330 KDP/331 KDP/332 KDP/333 KDP/334 KDP/335 KDP/336 KDP/337 KDP/338 KDP/339 KDP/340 KDP/341 KDP/342 KDP/343 KDP/344 KDP/345 KDP/346 KDP/347 KDP/348 KDP/349 KDP/350 KDP/351 KDP/352 KDP/353 KDP/354 KDP/355 KDP/356 KDP/357 KDP/358 KDP/359 KDP/360 KDP/361 KDP/362 KDP/363 KDP/364 KDP/365 KDP/366 KDP/367 KDP/368 KDP/369 KDP/370 KDP/371 KDP/372 KDP/373 KDP/374 KDP/375 KDP/376 KDP/377 KDP/378 KDP/379 KDP/380 KDP/381 KDP/382 KDP/383 KDP/384 KDP/385 KDP/386 KDP/387 KDP/388 KDP/389 KDP/390 KDP/391 KDP/392 KDP/393 KDP/394 KDP/395 KDP/396 KDP/397 KDP/398 KDP/399 KDP/400 KDP/401 KDP/402 KDP/403 KDP/404 KDP/405 KDP/406 KDP/407 KDP/408 KDP/409 KDP/410 KDP/411 KDP/412 KDP/413 KDP/414 KDP/415 KDP/416 KDP/417 KDP/418 KDP/419 KDP/420 KDP/421 KDP/422 KDP/423 KDP/424 KDP/425 KDP/426 KDP/427 KDP/428 KDP/429 KDP/430 KDP/431 KDP/432 KDP/433 KDP/434 KDP/435 KDP/436 KDP/437 KDP/438 KDP/439 KDP/440 KDP/441 KDP/442 KDP/443 KDP/444 KDP/445 KDP/446 KDP/447 KDP/448 KDP/449 KDP/450 KDP/451 KDP/452 KDP/453 KDP/454 KDP/455 KDP/456 KDP/457 KDP/458 KDP/459 KDP/460 KDP/461 KDP/462 KDP/463 KDP/464 KDP/465 KDP/466 KDP/467 KDP/468 KDP/469 KDP/470 KDP/471 KDP/472 KDP/473 KDP/474 KDP/475 KDP/476 KDP/477 KDP/478 KDP/479 KDP/480 KDP/481 KDP/482 KDP/483 KDP/484 KDP/485 KDP/486 KDP/487 KDP/488 KDP/489 KDP/490 KDP/491 KDP/492 KDP/493 KDP/494 KDP/495 KDP/496 KDP/497 KDP/498 KDP/499 KDP/500 KDP/501 KDP/502 KDP/503 KDP/504 KDP/505 KDP/506 KDP/507 KDP/508 KDP/509 KDP/510 KDP/511 KDP/512 KDP/513 KDP/514 KDP/515 KDP/516 KDP/517 KDP/518 KDP/519 KDP/520 KDP/521 KDP/522 KDP/523 KDP/524 KDP/525 KDP/526 KDP/527 KDP/528 KDP/529 KDP/530 KDP/531 KDP/532 KDP/533 KDP/534 KDP/535 KDP/536 KDP/537 KDP/538 KDP/539 KDP/540 KDP/541 KDP/542 KDP/543 KDP/544 KDP/545 KDP/546 KDP/547 KDP/548 KDP/549 KDP/550 KDP/551 KDP/552 KDP/553 KDP/554 KDP/555 KDP/556 KDP/557 KDP/558 KDP/559 KDP/560 KDP/561 KDP/562 KDP/563 KDP/564 KDP/565 KDP/566 KDP/567 KDP/568 KDP/569 KDP/570 KDP/571 KDP/572 KDP/573 KDP/574 KDP/575 KDP/576 KDP/577 KDP/578 KDP/579 KDP/580 KDP/581 KDP/582 KDP/583 KDP/584 KDP/585 KDP/586 KDP/587 KDP/588 KDP/589 KDP/590 KDP/591 KDP/592 KDP/593 KDP/594 KDP/595 KDP/596 KDP/597 KDP/598 KDP/599 KDP/600 KDP/601 KDP/602 KDP/603 KDP/604 KDP/605 KDP/606 KDP/607 KDP/608 KDP/609 KDP/610 KDP/611 KDP/612 KDP/613 KDP/614 KDP/615 KDP/616 KDP/617 KDP/618 KDP/619 KDP/620 KDP/621 KDP/622 KDP/623 KDP/624 KDP/625 KDP/626 KDP/627 KDP/628 KDP/629 KDP/630 KDP/631 KDP/632 KDP/633 KDP/634 KDP/635 KDP/636 KDP/637 KDP/638 KDP/639 KDP/640 KDP/641 KDP/642 KDP/643 KDP/644 KDP/645 KDP/646 KDP/647 KDP/648 KDP/649 KDP/650 KDP/651 KDP/652 KDP/653 KDP/654 KDP/655 KDP/656 KDP/657 KDP/658 KDP/659 KDP/660 KDP/661 KDP/662 KDP/663 KDP/664 KDP/665 KDP/666 KDP/667 KDP/668 KDP/669 KDP/670 KDP/671 KDP/672 KDP/673 KDP/674 KDP/675 KDP/676 KDP/677 KDP/678 KDP/679 KDP/680 KDP/681 KDP/682 KDP/683 KDP/684 KDP/685 KDP/686 KDP/687 KDP/688 KDP/689 KDP/690 KDP/691 KDP/692 KDP/693 KDP/694 KDP/695 KDP/696 KDP/697 KDP/698 KDP/699 KDP/700 KDP/701 KDP/702 KDP/703 KDP/704 KDP/705 KDP/706 KDP/707 KDP/708 KDP/709 KDP/710 KDP/711 KDP/712 KDP/713 KDP/714 KDP/715 KDP/716 KDP/717 KDP/718 KDP/719 KDP/720 KDP/721 KDP/722 KDP/723 KDP/724 KDP/725 KDP/726 KDP/727 KDP/728 KDP/729 KDP/730 KDP/731 KDP/732 KDP/733 KDP/734 KDP/735 KDP/736 KDP/737 KDP/738 KDP/739 KDP/740 KDP/741 KDP/742 KDP/743 KDP/744 KDP/745 KDP/746 KDP/747 KDP/748 KDP/749 KDP/750 KDP/751 KDP/752 KDP/753 KDP/754 KDP/755 KDP/756 KDP/757 KDP/758 KDP/759 KDP/760 KDP/761 KDP/762 KDP/763 KDP/764 KDP/765 KDP/766 KDP/767 KDP/768 KDP/769 KDP/770 KDP/771 KDP/772 KDP/773 KDP/774 KDP/775 KDP/776 KDP/777 KDP/778 KDP/779 KDP/780 KDP/781 KDP/782 KDP/783 KDP/784 KDP/785 KDP/786 KDP/787 KDP/788 KDP/789 KDP/790 KDP/791 KDP/792 KDP/793 KDP/794 KDP/795 KDP/796 KDP/797 KDP/798 KDP/799 KDP/800 KDP/801 KDP/802 KDP/803 KDP/804 KDP/805 KDP/806 KDP/807 KDP/808 KDP/809 KDP/810 KDP/811 KDP/812 KDP/813 KDP/814 KDP/815 KDP/816 KDP/817 KDP/818 KDP/819 KDP/820 KDP/821 KDP/822 KDP/823 KDP/824 KDP/825 KDP/826 KDP/827 KDP/828 KDP/829 KDP/830 KDP/831 KDP/832 KDP/833 KDP/834 KDP/835 KDP/836 KDP/837 KDP/838 KDP/839 KDP/840 KDP/841 KDP/842 KDP/843 KDP/844 KDP/845 KDP/846 KDP/847 KDP/848 KDP/849 KDP/850 KDP/851 KDP/852 KDP/853 KDP/854 KDP/855 KDP/856 KDP/857 KDP/858 KDP/859 KDP/860 KDP/861 KDP/862 KDP/863 KDP/864 KDP/865 KDP/866 KDP/867 KDP/868 KDP/869 KDP/870 KDP/871 KDP/872 KDP/873 KDP/874 KDP/875 KDP/876 KDP/877 KDP/878 KDP/879 KDP/880 KDP/881 KDP/882 KDP/883 KDP/884 KDP/885 KDP/886 KDP/887 KDP/888 KDP/889 KDP/890 KDP/891 KDP/892 KDP/893 KDP/894 KDP/895 KDP/896 KDP/897 KDP/898 KDP/899 KDP/900 KDP/901 KDP/902 KDP/903 KDP/904 KDP/905 KDP/906 KDP/907 KDP/908 KDP/909 KDP/910 KDP/911 KDP/912 KDP/913 KDP/914 KDP/915 KDP/916 KDP/917 KDP/918 KDP/919 KDP/920 KDP/921 KDP/922 KDP/923 KDP/924 KDP/925 KDP/926 KDP/927 KDP/928 KDP/929 KDP/930 KDP/931 KDP/932 KDP/933 KDP/934 KDP/935 KDP/936 KDP/937 KDP/938 KDP/939 KDP/940 KDP/941 KDP/942 KDP/943 KDP/944 KDP/945 KDP/946 KDP/947 KDP/948 KDP/949 KDP/950 KDP/951 KDP/952 KDP/953 KDP/954 KDP/955 KDP/956 KDP/957 KDP/958 KDP/959 KDP/960 KDP/961 KDP/962 KDP/963 KDP/964 KDP/965 KDP/966 KDP/967 KDP/968 KDP/969 KDP/970 KDP/971 KDP/972 KDP/973 KDP/974 KDP/975 KDP/976 KDP/977 KDP/978 KDP/979 KDP/980 KDP/981 KDP/982 KDP/983 KDP/984 KDP/985 KDP/986 KDP/987 KDP/988 KDP/989 KDP/990 KDP/991 KDP/992 KDP/993 KDP/994 KDP/995 KDP/996 KDP/997 KDP/998 KDP/999 KDP/1000

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Potwierdza się zgodność niniejszego dokumentu z innymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Lubańskiego
w dniu 21.12.2015 r.
z up. STAROSTY
Kierownik Referatu
Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
Anetta Wiśniewska

Wolne - podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 21.12.2015 r.
z up. STAROSTY
Anetta Wiśniewska
Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
58-120 Otoczki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
Zał 12 - obręb Świecie

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk upr. bu-7062/nr 2 + 126	
PROJEKTANT	mgr inż. Dorota Folcik	
	mgr inż. Łukasz Mikołajczyk	
	mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałązka upr. bu-2624/nr 2 + 126	
data: 2015		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Wolimierz

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

skala 1:2000

Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

Obręb Głębułtów
Gmina Mirsk

Obręb Czerniawa Zdrój
Gmina Świeradów Zdrój

Obręb Mroczkowice
Gmina Mirsk

Obręb Ortowice

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwy Lubańskiego.
w dniu ..... z up. STAROSTY
Lubań, dn. ..... Aneta Szpakło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. ..... z up. STAROSTY
Aneta Szpakło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA" 55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12 tel./fax (071) 352 51 30		
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna zał 13 - obręb Wolimierz		
GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIU nr Z - 129	
DATA - 2015r.		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Zacisze

skala 1:2000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.



Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Lubańskiego
w dniu 2011-07-11 z up. STAROSTY
Luban, dn. 2011-07-11 Aneta Stęszało
Specjalista d/s ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Luban, dn. 2011-07-11 z up. STAROSTY
Aneta Stęszało
Specjalista d/s ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA" 55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12 tel./fax (071) 352 51 30		
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna zał 14 - obręb Zacisze		
GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIU nr Z - 129	
DATA : 2015r.		

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Złotniki Lubańskie

skala 1:2000

100 0 100 200 300 400 METRY

SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000



Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

Obręb Zapusta
Gmina Olszyna

Obręb Stankowice
Gmina Leśna

Obręb Giebułtów
Gmina Mirsk

Obręb Bartoszówka
Gmina Leśna

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Lubańskiego.

w dniu 20.11.2015 z up. STAROSTY
Luban, dn. 20.11.2015 Ireneusz Rosok
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 20.11.2015 z up. STAROSTY
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 15 - obręb Złotniki Lubańskie

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Galuszka wpis do ZOIIU nr Z - 129	

DATA : 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Bartoszówka

skala 1:2000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Leśna
z dnia 28 sierpnia 2015 r.





STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z pryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Lubańskiego.
w dniu 2011-07-27 z up. STAROSTY
Lubań, dn. 2011-07-27 Aneta Szyszło
Specjalista d/s ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 2011-07-27 z up. STAROSTY
Aneta Szyszło
Specjalista d/s ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 16 - obręb Bartoszówka

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIU nr Z - 129	

DATA : 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

obręb Złoty Potok

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

100 0 100 200 300 400 METRY
SKALA

rysunek przeskalowany do skali 1:4000

skala 1:2000



Lokalizacja obrębu w Gminie Leśna

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z przyjętym przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Lubańskiego.
w dniu 2011-07-11 z up. STAROSTY
Lubań, dn. 2011-07-11 Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(pieczęć urzędowa, imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Lubań, dn. 11-07-2011 z up. STAROSTY
Aneta Szyszło
Specjalista ds. ewidencji gruntów
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



Wyrys ze SUiKZP gminy Leśna Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pracownia Projektowo-Usługowa "GAMA"
55-120 Oborniki Śląskie ul. H. Pobożnego 12
tel./fax (071) 352 51 30

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna
zał 17 -obręb Złoty Potok

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU	mgr inż. Krzysztof Mularczyk wpis do ZOIU nr Z - 130	
PROJEKTANT	mgr inż. Ziemowit Folcik mgr inż. Łukasz Klimczuk mgr inż. Małgorzata Studenna	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Zbigniew Gałuszka wpis do ZOIU nr Z - 129	

DATA : 2015r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA
LEGENDA

Załącznik nr 18
Nr XIV/89/2015
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 października 2015 r.

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE:

- Granica opracowania planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- Granica państwa
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Obowiązująca linia zabudowy

USTALENIA FUNKCJONALNE:

- MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- MU – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
- MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
- ML – Tereny zabudowy letniskowej
- RM – Tereny zabudowy zagrodowej
- RU – Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
- U – Tereny usług
- UK – Tereny usług sakralnych i kultury
- UA – Tereny usług administracji
- KSU – Tereny obsługi komunikacji samochodowej - stacje paliw
- SR – Tereny strefy rynku
- US – Tereny usług sportu i rekreacji
- UO – Tereny usług oświaty
- UI – Tereny usług innych
- UZ – Tereny usług zdrowia i opieki społecznej
- UT – Tereny usług turystyki
- AG – Tereny aktywności gospodarczej
- P – Tereny przemysłowe
- PG – Tereny eksploatacji surowców mineralnych
- KS – Tereny obsługi komunikacji samochodowej
- ZP – Tereny zieleni parkowej
- ZL – Tereny lasów
- ZLd – Tereny dolesień
- ZC – Tereny cmentarzy
- ZC/ZP – Tereny nieczynnych historycznych cmentarzy
- ZD – Tereny zieleni działkowej
- ZN – Tereny zieleni nieurządzonej
- WS – Tereny wód
- R – Tereny rolnicze

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

- K – Tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanej z unieszkodliwieniem ścieków
- E – Tereny urządzeń elektroenergetycznych
- G – Tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz
- W (W) – Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę
- EEF – Tereny urządzeń elektroenergetycznych - elektrownie fotowoltaiczne wraz z granicami ich stref ochronnych
- T – Tereny urządzeń telekomunikacyjnych
- Linia sieci elektroenergetycznej o napięciu 220kV wraz ze strefą ochronną
- Linie sieci elektroenergetycznych o napięciu 110kV wraz ze strefą ochronną
- Linie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia
- Linia sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia wraz ze strefą ochronną

TERENY KOMUNIKACJI:

- KDG – Drogi klasy głównej G
- KDL – Drogi klasy lokalnej L
- KDD – Drogi klasy dojazdowej D
- KDPJ – Ciągi pieszo - jezdne
- KDW – Drogi wewnętrzne
- KK – Tereny kolejowe
- KDP – Tereny ścieżek rowerowych

USTALENIA STREFOWE:

- Strefa ochrony sanitarnej od cmentarza
- Strefa ochrony pośredniej ujęć wody
- Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
- Projektowany przebieg wałów przeciwpowodziowych
- Obszar udokumentowanych złóż surowców mineralnych
- Granica obszaru górniczego
- Granica terenu górniczego
- Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania sie mas ziemnych
- Projektowany suchy zbiornik przeciwpowodziowy

OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZNYCH I KULTUROWYCH:

- Projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 "Sztolnie w Leśnej", kod PLH020013
- Projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 "Łąki Gór i Pogórza Izerskiego", kod PLH020102
- Obszar Chronionego Krajobrazu
- Pomniki przyrody
- Stanowiska roślin chronionych
- Tereny wymagające przekształcenia i rekultywacji

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

- Obiekty wpisane do rejestru zabytków
- Obiekty wpisane do ewidencji zabytków
- Obszary wpisane do rejestru zabytków
- Obszary wpisane do ewidencji zabytków
- Granica układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków
- Założenia parkowo - pałacowe
- Strefa ochrony historycznych układów ruralistycznych
- Strefa "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej
- Strefa "B" ochrony konserwatorsiej
- Strefa "W" ochrony archeologicznej
- Strefa "OW" obserwacji archeologicznej
- Stanowiska archeologiczne

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

- Sugerowany układ działek budowlanych i układ komunikacji
- Rezerwa terenu pod wschodnie obejście miasta Leśna i korekta przebiegu drogi nr 358
- 360 – Numery dróg wojewodzkich
- 12308 – Numery dróg powiatowych
- Lokalizacje przejść granicznych
- Linie sieci wodociagowej
- Linie sieci kanalizacyjnej

ZAŁĄCZNIK NR 19
DO UCHWAŁY NR XIV/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
Z DNIA 30.10.2015 R.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej rozstrzyga, co następuje:

1. W związku z uchwaleniem **Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna**, inwestycjami stanowiącymi zadanie własne gminy będzie: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego w zakresie gminnych dróg publicznych oraz realizacja innych celów publicznych określonych w w/w planie, o których mowa w prognozie skutków finansowych uchwalenia Zmian planu gminy Leśna.

2. Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i finansowych gminy Leśna, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej gminy Leśna.

ZAŁĄCZNIK NR 20
DO UCHWAŁY NR XIV/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
Z DNIA 30.10.2015 R.

WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNA

Lp.	Data wpływu, uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOŚCIELNIKI ŚREDNIE								
1.	23.03.2015	Mariusz Jankowski	Przekształcenie pod zabudowę zagrodową (RM)	Dz. nr 4 Kościelniki Średnie	R	Uwaga częściowo uwzględniona	Uwaga częściowo nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona w części położonej od strony drogi gminnej
LEŚNA								
2.	09.04.2015	Lidia i Kazimierz Zakrzewscy	Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) lub mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MNU)	Dz. nr 2/20 Leśna	R	---	Uwaga nieuwzględniona	Naruszenie warunków uzgodnienia z zarządcą drogi powiatowej
3.	13.04.2015	Anna i Piotr Rutkowscy	Przekształcenie na działki budowlane	Dz. nr 195, 201 Leśna	R	Uwaga częściowo uwzględniona	Uwaga częściowo nieuwzględniona	Uwzględniono działkę nr 195
4.	24.04.2015	Ewa Hankus	Przekształcenie pod drogę publiczną	Dz. nr 191 Leśna	MN	Uwaga częściowo uwzględniona	---	Uwzględniono pod funkcję KDW- tereny dróg wewnętrznych
MIŁOSZÓW								
5.	20.03.2015	Ewa Mąkowska	Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MNU)	Dz. nr 171 Miłoszów	RM		Uwaga nieuwzględniona	Brak zgody Ministra na odrolnienie gruntu klasy III
SMOLNIK								

6.	08.04.2015	Beata i Piotr Masłowscy Piotr, Gabriela Kołodziejczyk Jowita, Andrzej Chrzanowscy	Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną (MN)	Dz. nr 401/9, 401/11, 401/12 Smolnik	R	---	Uwaga nieuwzględniona	Brak zgody Ministra na odrolnienie gruntu klasy III
STANKOWICE								
7.	27.03.2015	Teresa i Bolesław Stożek	Przekształcenie pod parking i drogę dojazdową do silosów	Część dz. nr 604/14 Stankowice	R	Uwaga częściowo uwzględniona	---	Uwzględniono wg załącznika graficznego pod funkcję RU
WOLIMIERZ								
8.	20.04.2015 22.04.2015	Stanisława Dowchań Marek Wąs	Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN)	Część dz nr 126 Wolimierz	R, ZLd	Uwaga uwzględniona	---	Uwzględniono dla części działki w granicach klasy IV
				Dz. nr 331, część dz. 330/4, Wolimierz	RM	Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniona	Brak zgody Ministra na odrolnienie gruntu klasy III
				Dz. nr 276/1, 282/2, 327/4, 277, część dz. 330/4, Wolimierz	RM	Uwaga uwzględniona	---	uwzględniono
			Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) lub zagrodową (RM)	Część dz. nr 403/3, 399, 402/2 Wolimierz	R	---	Uwaga nieuwzględniona	Działki nr 399 i 402/2 położone są w części w granicach lub stycznie do granic obszaru Natura 2000, co naruszałoby warunki uzyskanych wcześniej uzgodnień z RDOŚ
9.	22.04.2015	Stowarzyszenie Wolimierz	Rozszerzenie zasięgu strefy ochrony historycznych układów ruralistycznych na wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę	Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa na terenie Wolimierza		---	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga ingeruje w warunki uzyskanego wcześniej pozytywnego uzgodnienia z DWKZ
			Usunięcie wewnętrznego podziału działek w zaznaczonych strefach			Uwaga uwzględniona	---	Podział nie jest obowiązujący tylko proponowany, niemniej uwzględniono uwagę w tej części
			Wprowadzenie strefy zabudowy chroniącej aktualne walory miejsca			---	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga ingeruje w warunki uzyskanego wcześniej pozytywnego uzgodnienia z DWKZ
			Usunięcie z działki, która jest placem przed kościołem, oznaczenia o wpisie obszaru do rejestru zabytków,	Dz. nr 68 Wolimierz	US	Uwaga uwzględniona		uwzględniono

			Przekształcenie pod świetlicę wiejską	Dz. nr 170 Wolimierz	UK	Uwaga uwzględniona		Uwzględniono pod US
			Przekształcenie pod tereny sportu i rekreacji oaz usług publicznych	Dz. nr 167/2, 171, 172, 173/2, 175, 176, 177, 179, 180/1 Wolimierz	R, RM, US	Uwaga częściowo uwzględniona		Uwzględniono pod US w części działek nie wymagających tzw. „zgody rolnej”
ZŁOTY POTOK								
10.	23.03.2015 22.04.2015	Monika Dean	Przekształcenie pod zabudowę zagrodową (RM) i mieszkaniową jednorodzinną (MN)	Część dz. nr 102/3 Złoty Potok	R	Uwaga częściowo uwzględniona	---	Uwaga uwzględniona częściowo pod MN częściowo pod RM
11.	10.04.2015	Antoni Stebułkowski	Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MNU)	Część dz. nr 107/6 Złoty Potok	RM	---	Uwaga nieuwzględniona	Nie uwzględniono
12.	10.04.2015	Antoni Stebułkowski	Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MNU) lub (U)	Dz. nr 85 Złoty Potok	RM	---	Uwaga nieuwzględniona	Naruszenie warunków uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej i powiatowej

ZAŁĄCZNIK NR 21
DO UCHWAŁY NR XIV/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH ZABYTKOWYCH UJĘTYCH GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ TERENY I OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Numer	Rodzaj obiektu	Numer rejestru	Data wpisu
1.	Leśna	układ urbanistyczny miasta			obszar	131/375	25.11.1956
2.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	19	dom mieszkalny		
3.	Leśna	zespół pałacowo-parkowy I	Baworowo	20	zespół		
4.	Leśna	pałac w zespole pałacowo-parkowym I	Baworowo	20	pałac	133/909/J	30.03.1988
5.	Leśna	park w zespole pałacowo-parkowym I	Baworowo	20	park	245/704/J	10.11.1981
6.	Leśna	budynek gospodarczy w zespole pałacowo-parkowym I	Baworowo	20	gospodarczy		
7.	Leśna	oficyna w zespole pałacowo-parkowym I		20	oficyna		
8.	Leśna	zespół pałacowo-parkowy II	Baworowo	21	zespół		
9.	Leśna	pałac	Baworowo	21	pałac		
10.	Leśna	park	Baworowo	21	park	246/703/J	10.11.1981
11.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	22	dom mieszkalny		
12.	Leśna	szkoła	Baworowo	22a	szkoła		
13.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	23	dom mieszkalny		
14.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	25	dom mieszkalny		
15.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	26	dom mieszkalny		
16.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	28	dom mieszkalny		
17.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	37	dom mieszkalny		
18.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	38	dom mieszkalny		
19.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	41	dom mieszkalny		
20.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	50	dom mieszkalny		
21.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	51	dom mieszkalny		
22.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	53	dom mieszkalny		
23.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	54	dom mieszkalny		
24.	Leśna	dom mieszkalny	Boszkowo	57	dom mieszkalny		
25.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	62	dom mieszkalny		
26.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	66	dom mieszkalny		
27.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	67	dom mieszkalny		

28.	Leśna	willa	Baworowo	72	dom mieszkalny		
29.	Leśna	willa	Baworowo	74	dom mieszkalny		
30.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	75	dom mieszkalny		
31.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	76	dom mieszkalny		
32.	Leśna	Willa	Baworowo	78	dom mieszkalny		
33.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	80	dom mieszkalny		
34.	Leśna	dom mieszkalny, ob. szkoła	Baworowo	81	dom mieszkalny		
35.	Leśna	dom mieszkalno-gospodarczy	Baworowo	82	dom mieszkalny		
36.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	83	dom mieszkalny		
37.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	84, 84a	dom mieszkalny		
38.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	85	dom mieszkalny		
39.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	86	dom mieszkalny		
40.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	87	dom mieszkalny		
41.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	88	dom mieszkalny		
42.	Leśna	transformator	Baworowo	88	transformator		
43.	Leśna	dom mieszkalny	Baworowo	90	dom mieszkalny		
44.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	1	dom mieszkalny	247/1161/J	18.05.1994
45.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	2	dom mieszkalny	248/1162/J	27.05.1994
46.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	4	dom mieszkalny		
47.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	6	dom mieszkalny	249/1264/J	23.05.1996
48.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	8	dom mieszkalny		
49.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	10	dom mieszkalny		
50.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	12	dom mieszkalny		
51.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	16	dom mieszkalny	250/1494	25.01.1966
52.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	18	dom mieszkalny	251/1204/J	05.06.1995
53.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	20	dom mieszkalny		
54.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	20a	dom mieszkalny		
55.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	24	dom mieszkalny		
56.	Leśna	mleczarnia	Kochanowskiego	26	gospodarczy		
57.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	28	dom mieszkalny		
58.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	30	dom mieszkalny		
59.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	34	dom mieszkalny		
60.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	40	dom mieszkalny		
61.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	43	dom mieszkalny		
62.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	51	dom mieszkalny		
63.	Leśna	dom mieszkalny	Kochanowskiego	57/59	dom mieszkalny		
64.	Leśna	Transformator	Kościelna		Transformator		
65.	Leśna	dom mieszkalny	Kościuszki	2	dom mieszkalny		

66.	Leśna	dom mieszkalny	Kościuszki	3, 3a	dom mieszkalny		
67.	Leśna	dom mieszkalny	Kościuszki	4	dom mieszkalny		
68.	Leśna	dom mieszkalny	Kościuszki	5, 5a	dom mieszkalny		
69.	Leśna	szkoła	Kościuszki	7	szkoła		
70.	Leśna	szkoła	Kościuszki	9	szkoła		
71.	Leśna	dom mieszkalny	Krótka	5	dom mieszkalny		
72.	Leśna	dom mieszkalny	Krótka	7	dom mieszkalny		
73.	Leśna	dom mieszkalny	Krótka	12	dom mieszkalny		
74.	Leśna	dom mieszkalny	Lechów	7	dom mieszkalny		
75.	Leśna	dom mieszkalny	Lechów	10	dom mieszkalny		
76.	Leśna	dom mieszkalny	Lubańska	1	dom mieszkalny	252/1315/J	23.10.1997
77.	Leśna	dom mieszkalny	Lubańska	2	dom mieszkalny	253/1271/J	21.08.1996
78.	Leśna	dom mieszkalny	Lubańska	3	dom mieszkalny		
79.	Leśna	dom mieszkalny	Lubańska	4	dom mieszkalny		
80.	Leśna	dom mieszkalny	Lubańska	5	dom mieszkalny		
81.	Leśna	dom mieszkalny	Lubańska	6	dom mieszkalny		
82.	Leśna	dom mieszkalny	Morcinka	2	dom mieszkalny		
83.	Leśna	dom mieszkalny	Morcinka	4	dom mieszkalny		
84.	Leśna	dom mieszkalny	Morcinka	6	dom mieszkalny		
85.	Leśna	dom mieszkalny	Morcinka	13	dom mieszkalny		
86.	Leśna	dom mieszkalny	Pocztowa	5	dom mieszkalny		
87.	Leśna	dom mieszkalny	Pocztowa	6	dom mieszkalny		
88.	Leśna	dom mieszkalny	Pocztowa	8	dom mieszkalny		
89.	Leśna	dom mieszkalny	Pocztowa	12	dom mieszkalny		
90.	Leśna	dom mieszkalny	Pocztowa	17	dom mieszkalny		
91.	Leśna	dom mieszkalny	Reja	1	dom mieszkalny		
92.	Leśna	fabryka „Daworowo”	Reja	3	przemysłowy		
93.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	1	dom mieszkalny	320/1245/J	29.11.1995
94.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	2	dom mieszkalny		
95.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	3	dom mieszkalny		
96.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	4	dom mieszkalny	321/1160/J	17.05.1994
97.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	5	dom mieszkalny		
98.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	6	dom mieszkalny		
99.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	7	dom mieszkalny		
100.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	8	dom mieszkalny	322/1242/J	08.12.1995
101.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	9	dom mieszkalny	323/1167/J	10.06.1994
102.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	10	dom mieszkalny		
103.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	11	dom mieszkalny		

104.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	12	dom mieszkalny		
105.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	12, d.12a	dom mieszkalny		
106.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	13	dom mieszkalny	254/1166/J	08.06.1994
107.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	14	dom mieszkalny	255/1157/J	06.04.1994
108.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	15/16	dom mieszkalny	256/1213/J	27.06.1995
109.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	17	dom mieszkalny		
110.	Leśna	dom mieszkalny	Rynek	18	dom mieszkalny		
111.	Leśna	ratusz	Rynek	19	ratusz	132/1486	25.01.1966
112.	Leśna	Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela	Sienkiewicza		kościół	244/1485	25.01. 1966
113.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	1	dom mieszkalny	257/1200/J	22.05.1995
114.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	2	dom mieszkalny	258/1244/J	28.11.1995
115.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	4	dom mieszkalny		
116.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	5	dom mieszkalny		
117.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	6	dom mieszkalny	324/1199/J	17.05.1995
118.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	7	dom mieszkalny		
119.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	8	dom mieszkalny	325/1222/J	21.07.1995
120.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	10	dom mieszkalny		
121.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	12	dom mieszkalny		
122.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	13	dom mieszkalny		
123.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	14	dom mieszkalny	326/1152/J	14.12.1993
124.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	15	dom mieszkalny		
125.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	16	dom mieszkalny	327/1221/J	02.08.1995
126.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	17	dom mieszkalny	328/1250/J	29.12.1995
127.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	19	dom mieszkalny		
128.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	20	dom mieszkalny		
129.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	22	dom mieszkalny		
130.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	23	dom mieszkalny		
131.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	24	dom mieszkalny		
132.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	25	dom mieszkalny		
133.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	26	dom mieszkalny		
134.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	28	dom mieszkalny		
135.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	29	dom mieszkalny		
136.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	30	dom mieszkalny		
137.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	32	dom mieszkalny		
138.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	34	dom mieszkalny		
139.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	35	dom mieszkalny		
140.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	36	dom mieszkalny		
141.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	38	dom mieszkalny		

142.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	39	dom mieszkalny		
143.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	41	dom mieszkalny		
144.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	42	dom mieszkalny		
145.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	43	dom mieszkalny		
146.	Leśna	plebania	Sienkiewicza	44	plebania		
147.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	46	dom mieszkalny		
148.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	54	dom mieszkalny		
149.	Leśna	dom mieszkalny	Sienkiewicza	60	dom mieszkalny		
150.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	1	dom mieszkalny	329/1272/J	22.08.1996
151.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	2	dom mieszkalny		
152.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	3	dom mieszkalny	330/1262/J	20.05.1996
153.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	4	dom mieszkalny		
154.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	4	dom mieszkalny		
155.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	5	dom mieszkalny		
156.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	6	dom mieszkalny		
157.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	7	dom mieszkalny		
158.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	8	dom mieszkalny		
159.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	9	dom mieszkalny		
160.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	10	dom mieszkalny		
161.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	12	dom mieszkalny		
162.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	13	dom mieszkalny		
163.	Leśna	dom mieszkalny	Szkolna	15	dom mieszkalny		
164.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	5	dom mieszkalny		
165.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	7	dom mieszkalny		
166.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	9	dom mieszkalny		
167.	Leśna	dom mieszkalno-gospodarczy	Świerczewskiego	11	dom mieszkalny		
168.	Leśna	Zakłady przemysłowo-jedwabne DOLWIS	Świerczewskiego	13	przemysłowy		
169.	Leśna	Willa	Świerczewskiego	14	dom mieszkalny		
170.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	18	dom mieszkalny		
171.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	19	dom mieszkalny		
172.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	20/22	dom mieszkalny		
173.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	34	dom mieszkalny		
174.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	38	dom mieszkalny		
175.	Leśna	przedszkole (Dolwisu)	Świerczewskiego	42	publiczny		
176.	Leśna	oficyna	Świerczewskiego	42	oficyna		
177.	Leśna	dom mieszkalny	Świerczewskiego	44	dom mieszkalny		
178.	Leśna	dom mieszkalny	Wiejska	1	dom mieszkalny		
179.	Leśna	dom mieszkalny	Wiejska	17	dom mieszkalny		

180.	Leśna	dom mieszkalny	Wiejska	26	dom mieszkalny		
181.	Leśna	zespół kościelny			zespół		
182.	Leśna	Kościół d. ewangelicki p.w. Chrystusa Króla	Żeromskiego		kościół	A/1005	27.03.2007
183.	Leśna	Cmentarz poewangelicki	Żeromskiego		cmentarz	335/973/J	07.02.1989
184.	Leśna	Kaplica grobowa, cmentarz	Żeromskiego		kaplica		
185.	Leśna	Kaplica cmentarna	Żeromskiego		kaplica		
186.	Leśna	Kaplica w murze ogrodzenia cmentarza	Żeromskiego		kaplica		
187.	Leśna	Mur cmentarza	Żeromskiego		mur		
188.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	1	dom mieszkalny	331/1220/J	31.07.1995
189.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	2	dom mieszkalny	332/1246/J	12.12.1995
190.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	3	dom mieszkalny	333/1198/J	27.04.1995
191.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	4	dom mieszkalny		
192.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	5	dom mieszkalny		
193.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	7	dom mieszkalny		
194.	Leśna	budynek Komisariatu Policji	Żeromskiego	10	publiczny		
195.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	11	dom mieszkalny		
196.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	12	dom mieszkalny		
197.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	13	dom mieszkalny		
198.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	14	dom mieszkalny		
199.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	16	dom mieszkalny		
200.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	17	dom mieszkalny		
201.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	18	dom mieszkalny		
202.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	19	dom mieszkalny		
203.	Leśna	dom mieszkalny, sklep mięsny z zapleczem	Żeromskiego	21	dom mieszkalny	334/1325/J	23.12.1997
204.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	22	dom mieszkalny		
205.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	23	dom mieszkalny		
206.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	24	dom mieszkalny		
207.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	25	dom mieszkalny		
208.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	26	dom mieszkalny		
209.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	27	dom mieszkalny		
210.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	28	dom mieszkalny		
211.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	29	dom mieszkalny		
212.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	30	dom mieszkalny		
213.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	31	dom mieszkalny		
214.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	32	dom mieszkalny		
215.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	33	dom mieszkalny		
216.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	35	dom mieszkalny		
217.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	37	dom mieszkalny		

218.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	39	dom mieszkalny		
219.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	41	dom mieszkalny		
220.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	43	dom mieszkalny		
221.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	45	dom mieszkalny		
222.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	47	dom mieszkalny		
223.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	49	dom mieszkalny		
224.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	51	dom mieszkalny		
225.	Leśna	dom mieszkalny	Żeromskiego	53	dom mieszkalny		
226.	Leśna	stacja kolejowa			stacja kolejowa		
227.	Bartoszówka	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
228.	Bartoszówka	świetlica		26	publiczny		
229.	Bartoszówka	dom mieszkalny		6	dom mieszkalny		
230.	Bartoszówka	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
231.	Bartoszówka	dom mieszkalny		15	dom mieszkalny		
232.	Bartoszówka	Budynek mieszkalno-gospodarczy		37	dom mieszkalny		
233.	Bartoszówka	dom mieszkalny		45	dom mieszkalny		
234.	Grabiszyce	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
235.	Grabiszyce Dolne	Zespół pałacowo-parkowy		92	zespół	109/1339/J	27.07.1998
236.	Grabiszyce Dolne	pałac		92	pałac	109/1339/J	27.07.1998
237.	Grabiszyce Dolne	park		92	park	109/1339/J	27.07.1998
238.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		4	dom mieszkalny		
239.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		6	dom mieszkalny		
240.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		8	dom mieszkalny		
241.	Grabiszyce Dolne	Budynek mieszkalno-gospodarczy		11	dom mieszkalny		
242.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		12	dom mieszkalny		
243.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
244.	Grabiszyce Dolne	stodoła		19	gospodarczy		
245.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		21	dom mieszkalny		
246.	Grabiszyce Dolne	Budynek mieszkalno-gospodarczy		24	dom mieszkalny		
247.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		25	dom mieszkalny		
248.	Grabiszyce Dolne	dawna piekarnia, ob. dom mieszkalny		33	przemysłowy	303/A/04	02.07.2004
249.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		49	dom mieszkalny		
250.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		50	dom mieszkalny		
251.	Grabiszyce Dolne	dom mieszkalny		52	dom mieszkalny		
252.	Grabiszyce Górne	zespół kościelny			zespół		
253.	Grabiszyce Górne	Kościół parafialny pw. św. Antoniego		5	kościół	103/935	05.09.1961
254.	Grabiszyce Górne	Cmentarz przy kościele św. Antoniego		5	cmentarz	104/970/J	01.06.1989
255.	Grabiszyce Górne	Mur przykościelny		5	mur	104/970/J	01.06.1989

256.	Grabiszyce Górne	zespół dworski		100	zespół		
257.	Grabiszyce Górne	Dwór		100	dwór	107/898/J	14.08.1987
258.	Grabiszyce Górne	Park dworski		110d	park	108/889/J	16.02.1987
259.	Grabiszyce Górne	zespół folwarczny w zespole dworskim		100	zespół		
260.	Grabiszyce Górne	Spichlerz z wozownią w zespole folwarcznym			gospodarczy		
261.	Grabiszyce Górne	Obora z częścią mieszkalną			gospodarczy		
262.	Grabiszyce Górne	Oficyna w zespole folwarcznym		100b	oficyna		
263.	Grabiszyce Górne	Stodoła w zespole folwarcznym			gospodarczy		
264.	Grabiszyce Górne	Budynek gospodarczy w zespole			gospodarczy		
265.	Grabiszyce Górne	Przędzalnia lnu w zespole folwarcznym		100c	przemysłowy		
266.	Grabiszyce Górne	Budynek produkcyjny w zespole folwarcznym			przemysłowy		
267.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny, ob. biblioteka		2	dom mieszkalny		
268.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		2	dom mieszkalny		
269.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		3	dom mieszkalny		
270.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		4	dom mieszkalny		
271.	Grabiszyce Górne	Plebania		5	plebania		
272.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		6	dom mieszkalny		
273.	Grabiszyce Górne	Budynek mieszkalno-gospodarczy		7	dom mieszkalny		
274.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		9	dom mieszkalny		
275.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		10	dom mieszkalny		
276.	Grabiszyce Górne	Budynek mieszkalno-gospodarczy		16	dom mieszkalny		
277.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		21	dom mieszkalny		
278.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		24	dom mieszkalny		
279.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		35	dom mieszkalny		
280.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		36	dom mieszkalny		
281.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		37	dom mieszkalny		
282.	Grabiszyce Górne	Budynek mieszkalno-gospodarczy		40	dom mieszkalny		
283.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		47	dom mieszkalny		
284.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		92	dom mieszkalny		
285.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		93	dom mieszkalny		
286.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		94	dom mieszkalny		
287.	Grabiszyce Górne	Szkoła, ob. dom mieszkalny		98	publiczny		
288.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		99	dom mieszkalny		
289.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		105	dom mieszkalny		
290.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		107	dom mieszkalny		
291.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		108	dom mieszkalny		
292.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		112	dom mieszkalny		
293.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		115	dom mieszkalny		

294.	Grabiszyce Górne	Budynek mieszkalno-usługowy		129	dom mieszkalny		
295.	Grabiszyce Górne	dom mieszkalny		134	dom mieszkalny		
296.	Grabiszyce Średnie	Zbór Braci Czeskich, ob. kaplica pw. M.B. Różańcowej		(Mojków)	kościół	470/A/04	21.12.2004
297.	Grabiszyce Średnie	Zespół pałacowo-parkowy			zespół		
298.	Grabiszyce Średnie	Pałac		14	pałac	105/955/J	27.12.1990
299.	Grabiszyce Średnie	Park		14	park	106/885/J	04.02.1987
300.	Grabiszyce Średnie	Stajnia		14	gospodarczy		
301.	Grabiszyce Średnie	transformator			transformator		
302.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		8	dom mieszkalny		
303.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		10	dom mieszkalny		
304.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		11	dom mieszkalny		
305.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno- gospodarczy		12	dom mieszkalny		
306.	Grabiszyce Średnie	Ośrodek Zdrowia		14	publiczny		
307.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		14a	dom mieszkalny		
308.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		18	dom mieszkalny		
309.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		19	dom mieszkalny		
310.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		23	dom mieszkalny		
311.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		24	dom mieszkalny		
312.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		26	dom mieszkalny		
313.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		28	dom mieszkalny		
314.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		29	dom mieszkalny		
315.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy, dom nauczyciela		32	dom mieszkalny		
316.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		34	dom mieszkalny		
317.	Grabiszyce Średnie	Stodoła		34	gospodarczy		
318.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		35	dom mieszkalny		
319.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		37	dom mieszkalny		
320.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		40	dom mieszkalny		
321.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		44	dom mieszkalny		
322.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		45	dom mieszkalny		
323.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		61	dom mieszkalny		
324.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		62	dom mieszkalny		
325.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		63	dom mieszkalny		
326.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		65	dom mieszkalny		
327.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		66	dom mieszkalny		
328.	Grabiszyce Średnie	Dwór			dwór		
329.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		91	dom mieszkalny		
330.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		94	dom mieszkalny		

331.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		95	dom mieszkalny		
332.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		96	dom mieszkalny		
333.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		97	dom mieszkalny		
334.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		98	dom mieszkalny		
335.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		101	dom mieszkalny		
336.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		107	dom mieszkalny		
337.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		110	dom mieszkalny		
338.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		111	dom mieszkalny		
339.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		113	dom mieszkalny		
340.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		118	dom mieszkalny		
341.	Grabiszyce Średnie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		119	dom mieszkalny		
342.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		123	dom mieszkalny		
343.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		124	dom mieszkalny		
344.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		126	dom mieszkalny		
345.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		141	dom mieszkalny		
346.	Grabiszyce Średnie	budynek gospodarczy		142	gospodarczy		
347.	Grabiszyce Średnie	dom mieszkalny		143	dom mieszkalny		
348.	Jurków	dom mieszkalny		3	dom mieszkalny		
349.	Jurków	dom mieszkalny		3	dom mieszkalny		
350.	Kościelniki Górne	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
351.	Kościelniki Górne	zespół pałacowo-folwarczny z parkiem i ogrodem		20	zespół		
352.	Kościelniki Górne	Pałac		20	pałac	112/897/J	14.08.1987
353.	Kościelniki Górne	Park krajobrazowy		20	park	113/707/J	10.11.1981
354.	Kościelniki Górne	dom ogrodnika w zespole pałacowo-folwarcznym			dom mieszkalny		
355.	Kościelniki Górne	Oficyna w zespole pałacowo-folwarcznym			oficyna		
356.	Kościelniki Górne	Stodoła w zespole pałacowo-folwarcznym			gospodarczy		
357.	Kościelniki Górne	Stajnia w zespole pałacowo-folwarcznym			gospodarczy		
358.	Kościelniki Górne	Obora w zespole pałacowo-folwarcznym			gospodarczy		
359.	Kościelniki Górne	dom mieszkalny		22	dom mieszkalny		
360.	Kościelniki Górne	dom mieszkalny		23	dom mieszkalny		
361.	Kościelniki Górne	Budynek mieszkalno-gospodarczy		32	dom mieszkalny		
362.	Kościelniki Górne	dom mieszkalny		34	dom mieszkalny		
363.	Kościelniki Górne	Budynek gospodarczy		35	gospodarczy		
364.	Kościelniki Górne	dom mieszkalny		35	dom mieszkalny		
365.	Kościelniki Średnie	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
366.	Kościelniki Średnie	zespół kościelny I			zespół		
367.	Kościelniki Średnie	Kościół filialny pw. NMP			kościół	26/A/00/1-3	17.07.2000
368.	Kościelniki Średnie	cmentarz w zespole			cmentarz	26/A/00/1-3	17.07.2000

369.	Kościelniki Średnie	mur w zespole			mur	26/A/00/1-3	17.07.2000
370.	Kościelniki Średnie	zespół kościelny II			zespół		
371.	Kościelniki Średnie	Kościół filialny, d. ewangelicki, pw. Podwyższenia Krzyża Św.			kościół	111/935/J	17.11.1988
372.	Kościelniki Średnie	Cmentarz przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.			cmentarz	111/935/J	17.11.1988
373.	Kościelniki Średnie	Cmentarz d. ewangelicki			cmentarz	110/1038/J	19.05.1990
374.	Kościelniki Średnie	Kaplica- grota			kaplica		
375.	Kościelniki Średnie	Dom, d. pastorówka		7	plebania		
376.	Kościelniki Średnie	zespół dworski			zespół		
377.	Kościelniki Średnie	Dwór		9	dwór	114/498/J	06.10.1977
378.	Kościelniki Średnie	Park dworski		9	park	115/706/J	10.11.1981
379.	Kościelniki Średnie	Stodoła w zespole		9	gospodarczy		
380.	Kościelniki Średnie	Obora w zespole		9	gospodarczy		
381.	Kościelniki Średnie	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
382.	Kościelniki Średnie	dom mieszkalny		21	dom mieszkalny		
383.	Kościelniki Średnie	Budynek gospodarczy		21	gospodarczy		
384.	Kościelniki Średnie	dom mieszkalny		22	dom mieszkalny		
385.	Kościelniki Średnie	dom mieszkalny		28	dom mieszkalny		
386.	Kościelniki Średnie	Dworzec kolejowy, obecnie do mieszkalny		32	dom mieszkalny		
387.	Miłoszów	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
388.	Miłoszów	zespół dworski			zespół		
389.	Miłoszów	Dwór		1	dwór		
390.	Miłoszów	szkoła		2	publiczny		
391.	Miłoszów	zespół budowlany dawnej fabryki części do rakiet V1 i V2			przemysłowy		
392.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		3	dom mieszkalny		
393.	Miłoszów	dom mieszkalny		10	dom mieszkalny		
394.	Miłoszów	dom mieszkalny		11	dom mieszkalny		
395.	Miłoszów	dom mieszkalny		12	dom mieszkalny		
396.	Miłoszów	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
397.	Miłoszów	dom mieszkalny		14	dom mieszkalny		
398.	Miłoszów	dom mieszkalny		15	dom mieszkalny		
399.	Miłoszów	dom mieszkalny		20	dom mieszkalny		
400.	Miłoszów	dom mieszkalny		21	dom mieszkalny		
401.	Miłoszów	dom mieszkalny		32	dom mieszkalny		
402.	Miłoszów	dom mieszkalny		38	dom mieszkalny		
403.	Miłoszów	dom mieszkalny		39	dom mieszkalny		

404.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		44	dom mieszkalny		
405.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		46	dom mieszkalny		
406.	Miłoszów	dom mieszkalny		47	dom mieszkalny		
407.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		58	dom mieszkalny		
408.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		60	dom mieszkalny		
409.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		61	dom mieszkalny		
410.	Miłoszów	dom mieszkalny		62	dom mieszkalny		
411.	Miłoszów	dom mieszkalny		63	dom mieszkalny		
412.	Miłoszów	dom mieszkalny		70	dom mieszkalny		
413.	Miłoszów	dom mieszkalny		71	dom mieszkalny		
414.	Miłoszów	dom mieszkalny		72	dom mieszkalny		
415.	Miłoszów	dom mieszkalny		73	dom mieszkalny		
416.	Miłoszów	Budynek gospodarczy		92	gospodarczy		
417.	Miłoszów	Budynek mieszkalno-gospodarczy		93	dom mieszkalny		
418.	Miłoszów	dom mieszkalny		94	dom mieszkalny		
419.	Miłoszów	dom mieszkalny		96	dom mieszkalny		
420.	Miłoszów	dom mieszkalny		103	dom mieszkalny		
421.	Miłoszów	dom mieszkalny		106	dom mieszkalny		
422.	Miłoszów	dom mieszkalny		109	dom mieszkalny		
423.	Miłoszów	dom mieszkalny		111	dom mieszkalny		
424.	Miłoszów	dom mieszkalny		113	dom mieszkalny		
425.	Miłoszów	dom mieszkalny		114	dom mieszkalny		
426.	Miłoszów	dom mieszkalny		117	dom mieszkalny		
427.	Miłoszów	dom mieszkalny		119	dom mieszkalny		
428.	Miłoszów	dom mieszkalny		121	dom mieszkalny		
429.	Miłoszów	dom mieszkalny		122	dom mieszkalny		
430.	Miłoszów	dom mieszkalny		132	dom mieszkalny		
431.	Miłoszów	dom mieszkalny		155	dom mieszkalny		
432.	Miłoszów	dom mieszkalny		159	dom mieszkalny		
433.	Miłoszów	dom mieszkalny		161	dom mieszkalny		
434.	Miłoszów	dom mieszkalny		164	dom mieszkalny		
435.	Miłoszów	dom mieszkalny		170	dom mieszkalny		
436.	Miłoszów	dom mieszkalny		173	dom mieszkalny		
437.	Miłoszów	dom mieszkalny		174	dom mieszkalny		
438.	Miłoszów	dom mieszkalny		175	dom mieszkalny		
439.	Miłoszów	dom mieszkalny		177	dom mieszkalny		
440.	Miłoszów	dom mieszkalny		179	dom mieszkalny		
441.	Miłoszów	dom mieszkalny		181	dom mieszkalny		

442.	Miłoszów	dom mieszkalny		183	dom mieszkalny		
443.	Miłoszów	dom mieszkalny		190	dom mieszkalny		
444.	Miłoszów	dom mieszkalny		191	dom mieszkalny		
445.	Miłoszów	Dawny gościniec		192	publiczny		
446.	Miłoszów	dom mieszkalny		195	dom mieszkalny		
447.	Pobiedna	historyczny układ ruralistyczny miasta			obszar		
448.	Pobiedna	Historyczny układ urbanistyczny miasta			obszar	119/513	01.12.1958
449.	Pobiedna	Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem	Dworcowa	10	zespół		
450.	Pobiedna	Pałac	Dworcowa	10	pałac	120/1495	25.01.1966
451.	Pobiedna	Park	Dworcowa	10	park	121/684/J	12.06.1981
452.	Pobiedna	Altana parkowa	Dworcowa	10	inny	121/684/J	12.06.1981
453.	Pobiedna	d. browar, ob. budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole pałacowo-folwarcznym	Dworcowa	10	przemysłowy		
454.	Pobiedna	Stajnia i spichlerz z częścią mieszkalną w zespole pałacowo-folwarcznym	Dworcowa	10	gospodarczy		
455.	Pobiedna	Chlewnia w zespole pałacowo-folwarcznym	Dworcowa	10	gospodarczy		
456.	Pobiedna	Wozownia i spichlerz w zespole pałacowo-folwarcznym	Dworcowa	10	gospodarczy		
457.	Pobiedna	Obora z częścią mieszkalną (ruina) w zespole pałacowo-folwarcznym	Dworcowa	10	gospodarczy		
458.	Pobiedna	Przedszkole	Dworcowa	2	publiczny		
459.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	3	dom mieszkalny		
460.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	4	dom mieszkalny		
461.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	5	dom mieszkalny		
462.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	8	dom mieszkalny		
463.	Pobiedna	Poczta	Dworcowa	16	publiczny		
464.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	18	dom mieszkalny		
465.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	19	dom mieszkalny		
466.	Pobiedna	Budynek mieszkalno-gospodarczy	Dworcowa	21	dom mieszkalny		
467.	Pobiedna	Budynek mieszkalno-gospodarczy	Dworcowa	22	dom mieszkalny		
468.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	23	dom mieszkalny		
469.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	24	dom mieszkalny		
470.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	25	dom mieszkalny		
471.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	28	dom mieszkalny		
472.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	30	dom mieszkalny		
473.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	31	dom mieszkalny		
474.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	32	dom mieszkalny		
475.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	33	dom mieszkalny		

476.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	35	dom mieszkalny		
477.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	36	dom mieszkalny		
478.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	37	dom mieszkalny		
479.	Pobiedna	Studnia	Dworcowa	39	inne		
480.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	40	dom mieszkalny		
481.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	43	dom mieszkalny		
482.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	44	dom mieszkalny		
483.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	45	dom mieszkalny		
484.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	46	dom mieszkalny		
485.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	47	dom mieszkalny		
486.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	53	dom mieszkalny		
487.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	54	dom mieszkalny		
488.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	57	dom mieszkalny		
489.	Pobiedna	Budynek mieszkalno-gospodarczy	Dworcowa	58	dom mieszkalny		
490.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	60	dom mieszkalny		
491.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	61	dom mieszkalny		
492.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	62	dom mieszkalny		
493.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	63	dom mieszkalny		
494.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	64	dom mieszkalny		
495.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	65	dom mieszkalny		
496.	Pobiedna	Budynek mieszkalno-gospodarczy	Dworcowa	66	dom mieszkalny		
497.	Pobiedna	Budynek mieszkalno-gospodarczy	Dworcowa	71	dom mieszkalny		
498.	Pobiedna	transformator	Dworcowa	71	transformator		
499.	Pobiedna	dom mieszkalny	Dworcowa	72	dom mieszkalny		
500.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	1	dom mieszkalny		
501.	Pobiedna	szkoła	Hetmańska	3	publiczny		
502.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	5	dom mieszkalny		
503.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	6	dom mieszkalny		
504.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	7	dom mieszkalny		
505.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	13	dom mieszkalny		
506.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	14	dom mieszkalny		
507.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	16	dom mieszkalny		
508.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	17	dom mieszkalny		
509.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	18	dom mieszkalny		
510.	Pobiedna	Budynek gospodarczy	Hetmańska	18	dom mieszkalny		
511.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	20	dom mieszkalny		
512.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	24	dom mieszkalny		
513.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	31	dom mieszkalny		

514.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	32	dom mieszkalny		
515.	Pobiedna	dom mieszkalny	Hetmańska	33	dom mieszkalny		
516.	Pobiedna	Wieża Cesarza Wilhelma	Hetmańska	(Gierałtówek)	wieża		
517.	Pobiedna	dom mieszkalny	Łąkowa	1	dom mieszkalny		
518.	Pobiedna	dom mieszkalny	Łąkowa	2	dom mieszkalny		
519.	Pobiedna	dom mieszkalny	Łąkowa	3	dom mieszkalny		
520.	Pobiedna	dom mieszkalny	Łąkowa	4	dom mieszkalny		
521.	Pobiedna	Kościół ewangelicki (ruina)	Nowomiejska		kościół	116/315	18.07.1956
522.	Pobiedna	Cmentarz d. ewangelicki	Nowomiejska		cmentarz	117/971/J	07.02.1979
523.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	11	dom mieszkalny		
524.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	12	dom mieszkalny		
525.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	14	dom mieszkalny		
526.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	15	dom mieszkalny		
527.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	17	dom mieszkalny		
528.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	18	dom mieszkalny		
529.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	19	dom mieszkalny		
530.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	22	dom mieszkalny		
531.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	27	dom mieszkalny		
532.	Pobiedna	dom mieszkalny	Nowomiejska	29	dom mieszkalny		
533.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	2	dom mieszkalny		
534.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	3	dom mieszkalny		
535.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	4	dom mieszkalny		
536.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	7	dom mieszkalny		
537.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	11	dom mieszkalny		
538.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	12	dom mieszkalny		
539.	Pobiedna	dom mieszkalny	Podgórna	13	dom mieszkalny		
540.	Pobiedna	dom mieszkalny	Polna	6	dom mieszkalny		
541.	Pobiedna	dom mieszkalny	Polna	7	dom mieszkalny		
542.	Pobiedna	dom mieszkalny	Polna	8	dom mieszkalny		
543.	Pobiedna	dom mieszkalny	Polna	10	dom mieszkalny		
544.	Pobiedna	dom mieszkalny	Rynek	3	dom mieszkalny		
545.	Pobiedna	dom mieszkalny	Rynek	7	dom mieszkalny		
546.	Pobiedna	dom mieszkalny	Rynek	8	dom mieszkalny		
547.	Pobiedna	dom mieszkalny	Rynek	9	dom mieszkalny	118/1498	25.01.1966
548.	Pobiedna	dom mieszkalny	Rynek	10	dom mieszkalny		
549.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	1	dom mieszkalny		
550.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	5	dom mieszkalny		
551.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	8	dom mieszkalny		

552.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	9	dom mieszkalny		
553.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	10	dom mieszkalny		
554.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	11	dom mieszkalny		
555.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	12	dom mieszkalny		
556.	Pobiedna	d. kino	Strzelecka	13	publiczny		
557.	Pobiedna	dom mieszkalny	Strzelecka	26	dom mieszkalny		
558.	Pobiedna	Budynek mieszkalno-usługowy	pl. Wolności	1	dom mieszkalny		
559.	Pobiedna	dom mieszkalny	pl. Wolności	2	dom mieszkalny		
560.	Pobiedna	dom mieszkalny	pl. Wolności	8	dom mieszkalny		
561.	Pobiedna	dom mieszkalny	Zaułek	7	dom mieszkalny		
562.	Pobiedna	willa	Zaułek	10	dom mieszkalny		
563.	Pobiedna	dom mieszkalny	Zaułek	11	dom mieszkalny		
564.	Pobiedna	dom mieszkalny	Zaułek	13	dom mieszkalny		
565.	Pobiedna	willa	Zaułek	16	dom mieszkalny		
566.	Smolnik	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
567.	Smolnik	mauzoleum rodziny Woller, kaplica wraz z otoczeniem	dz. nr 238, dz. 238/15		Kaplica wraz z otoczeniem	A/5862	z dnia 28.02.2013
568.	Smolnik	Park dworski			park		
569.	Smolnik	Kaplica - mauzoleum (ruina)			kaplica		
570.	Smolnik	Brama do kaplicy			inny		
571.	Smolnik	Przedszkole			publiczny		
572.	Smolnik	dom mieszkalny		2	dom mieszkalny		
573.	Smolnik	dom mieszkalny		5	dom mieszkalny		
574.	Smolnik	dom mieszkalny		7	dom mieszkalny		
575.	Smolnik	dom mieszkalny		9	dom mieszkalny		
576.	Smolnik	dom mieszkalny		15	dom mieszkalny		
577.	Smolnik	Zespół Placówek resocjalizacyjnych		22	dom mieszkalny		
578.	Smolnik	dom mieszkalny		22	dom mieszkalny		
579.	Smolnik	Budynek gospodarczy		22	gospodarczy		
580.	Smolnik	dom mieszkalny		33	dom mieszkalny		
581.	Smolnik	dom mieszkalny		34	dom mieszkalny		
582.	Smolnik	dom mieszkalny		37	dom mieszkalny		
583.	Smolnik	dom mieszkalny		40	dom mieszkalny		
584.	Smolnik	dom mieszkalny		41	dom mieszkalny		
585.	Smolnik	dom mieszkalny		44	dom mieszkalny		
586.	Smolnik	dom mieszkalny		45	dom mieszkalny		
587.	Smolnik	dom mieszkalny		47	dom mieszkalny		
588.	Smolnik	Budynek gospodarczy		47	gospodarczy		

589.	Smolnik	dom mieszkalny		48	dom mieszkalny		
590.	Smolnik	dom mieszkalny		49	dom mieszkalny		
591.	Smolnik	dom mieszkalny		60	dom mieszkalny		
592.	Smolnik	dom mieszkalny		61	dom mieszkalny		
593.	Smolnik	dom mieszkalny		64	dom mieszkalny		
594.	Smolnik	dom mieszkalny		72	dom mieszkalny		
595.	Smolnik	dom mieszkalny		75	dom mieszkalny		
596.	Stankowice	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
597.	Stankowice	zespół kościelny			zespół		
598.	Stankowice	Kościół filialny pw. MB Anielskiej			kościół	122/943	11.09.1961
599.	Stankowice	Mur przykościelny			mur		
600.	Stankowice	brama w murze			inny		
601.	Stankowice	remiza straży pożarnej			remiza straży pożarnej		
602.	Stankowice	Dom ludowy			publiczny		
603.	Stankowice	transformator I		59	transformator		
604.	Stankowice	transformator II		96	transformator		
605.	Stankowice	dom mieszkalny		7	dom mieszkalny		
606.	Stankowice	dom mieszkalny		8	dom mieszkalny		
607.	Stankowice	dom mieszkalny		10	dom mieszkalny		
608.	Stankowice	dom mieszkalny		11	dom mieszkalny		
609.	Stankowice	dom mieszkalny		11, d.114	dom mieszkalny		
610.	Stankowice	Stodoła		11, d.114	gospodarczy		
611.	Stankowice	Owczarnia I		11, d.114	gospodarczy		
612.	Stankowice	Owczarnia II		11, d.114	gospodarczy		
613.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		12	dom mieszkalny		
614.	Stankowice	dom mieszkalny		15	dom mieszkalny		
615.	Stankowice	Gościniec, ob. klub		16	publiczny		
616.	Stankowice	dom mieszkalny		28	dom mieszkalny		
617.	Stankowice	dom mieszkalny		37	dom mieszkalny		
618.	Stankowice	dom mieszkalny		39	dom mieszkalny		
619.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		40	dom mieszkalny		
620.	Stankowice	Stodoła		40	gospodarczy		
621.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		46	dom mieszkalny		
622.	Stankowice	dom mieszkalny		48	dom mieszkalny		
623.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		52	dom mieszkalny		
624.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		53	dom mieszkalny		
625.	Stankowice	dom mieszkalny		54	dom mieszkalny		
626.	Stankowice	dom mieszkalny		55	dom mieszkalny		

627.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		61	dom mieszkalny		
628.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		62	dom mieszkalny		
629.	Stankowice	Stodoła		62	gospodarczy		
630.	Stankowice	dom mieszkalny		64	dom mieszkalny		
631.	Stankowice	dom mieszkalny		68	dom mieszkalny		
632.	Stankowice	dom mieszkalny		70	dom mieszkalny		
633.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		72	dom mieszkalny		
634.	Stankowice	dom mieszkalny		74	dom mieszkalny		
635.	Stankowice	dom mieszkalny		85	dom mieszkalny		
636.	Stankowice	dom mieszkalny		86	dom mieszkalny		
637.	Stankowice	Budynek gospodarczy		86	gospodarczy		
638.	Stankowice	dom mieszkalny		87	dom mieszkalny		
639.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		88	dom mieszkalny		
640.	Stankowice	dom mieszkalny		89	dom mieszkalny		
641.	Stankowice	dom mieszkalny		92	dom mieszkalny		
642.	Stankowice	Wozownia		92	gospodarczy		
643.	Stankowice	dom mieszkalny		96	dom mieszkalny		
644.	Stankowice	szkoła		97	publiczny		
645.	Stankowice	Budynek gospodarczy		97	gospodarczy		
646.	Stankowice	Budynek mieszkalno-gospodarczy		100	dom mieszkalny		
647.	Stankowice	dom mieszkalny		108	dom mieszkalny		
648.	Stankowice	Stodoła		108	gospodarczy		
649.	Stankowice	dom mieszkalny		109	dom mieszkalny		
650.	Stankowice	dom mieszkalny		110	dom mieszkalny		
651.	Stankowice	dom mieszkalny		111	dom mieszkalny		
652.	Stankowice	dom mieszkalny		112	dom mieszkalny		
653.	Stankowice	Budynek gospodarczy		115	gospodarczy		
654.	Stankowice	dom mieszkalny		116	dom mieszkalny		
655.	Stankowice	dom mieszkalny		117	dom mieszkalny		
656.	Stankowice	dom mieszkalny		118	dom mieszkalny		
657.	Stankowice	dom mieszkalny		119	dom mieszkalny		
658.	Sucha	zespół Zamku Czocha:			zespół		
659.	Sucha	Zamek Czocha			zamek	100/790	26.10.1960
660.	Sucha	mur przyzamcza			mur	100/790	26.10.1960
661.	Sucha	mur ogrodzeniowy z bramą i basztą			mur	101/790	26.10.1960
662.	Sucha	brama w murze na przedzamcze			inny	100/790	26.10.1960
663.	Sucha	Kaplica zamkowa			kaplica	101/899/J	14.08.1987
664.	Sucha	Most I przy zamku			most	101/899/J	14.08.1987

665.	Sucha	Most II			most	101/899/J	14.08.1987
666.	Sucha	Wieża mieszkalna			wieża	101/899/J	14.08.1987
667.	Sucha	Basteja północna przy zamku			inny	100/790	26.10.1960
668.	Sucha	Studnia zamkowa			inne	100/790	26.10.1960
669.	Sucha	zespół folwarczny przy zamku Czocha z parkiem:			zespół		
670.	Sucha	Stajnia			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
671.	Sucha	Komórki pracownicze			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
672.	Sucha	Spichlerz			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
673.	Sucha	Oficyna z wozownią, ob. muzeum przedzamcza			dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
674.	Sucha	Spichlerz, ob. dom mieszkalny			dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
675.	Sucha	Obora z częścią mieszkalną			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
676.	Sucha	Stodoła (ruina)			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
677.	Sucha	Owczarnia z częścią mieszkalną			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
678.	Sucha	Wozownia ze stajnią, rzeźnią i cz. mieszkalną			gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
679.	Sucha	dawne ogrodnictwo, ob. dom mieszkalny			dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
680.	Sucha	dom mieszkalny		3	dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
681.	Sucha	dom z kuźnią i stolarnią		4	gospodarczy	101/899/J	14.08.1987
682.	Sucha	dom mieszkalny		6	dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
683.	Sucha	dom mieszkalny		7	dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
684.	Sucha	dom mieszkalny		8	dom mieszkalny	101/899/J	14.08.1987
685.	Sucha	Park wokół zamku			park	102/893/J	27.02.1987
686.	Sucha	Glorietta			inny	102/893/J	27.02.1987
687.	Szyszkowa	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
688.	Szyszkowa Dolna	zespół dworski (dawny)			zespół		
689.	Szyszkowa Dolna	Dwór - relikty w zespole			dwór	skreślony (656/J)	
690.	Szyszkowa Dolna	Budynek mieszkalno-gospodarczy I w zespole			dom mieszkalny		
691.	Szyszkowa Dolna	Budynek mieszkalno-gospodarczy II w zespole			dom mieszkalny		
692.	Szyszkowa Górna	Zespół pałacowo-parkowy		66a	zespół		
693.	Szyszkowa Górna	Pałac		66a	pałac	123/1293/J	14.04.1997
694.	Szyszkowa Górna	Oficyna przypałacowa (skrzydło wschodnie- stajnia z wozownią)		66	oficyna	123/1293/J	14.04.1997
695.	Szyszkowa Górna	budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole pałacowo-parkowym		66b	dom mieszkalny		
696.	Szyszkowa Górna	Spichlerz w zespole pałacowo-parkowym		66d	gospodarczy		
697.	Szyszkowa Górna	Obora z częścią mieszkalną w zespole pałacowo-parkowym		66	gospodarczy		
698.	Szyszkowa Górna	warsztat, d. kuźnia w zespole pałacowo-parkowym			gospodarczy		

699.	Szyszkowa Górna	taras w zespole pałacowo-parkowym			inne		
700.	Szyszkowa Górna	ujęcie źródła w zespole pałacowo-parkowym			inne		
701.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole pałacowo-parkowym		66e	dom mieszkalny		
702.	Szyszkowa Górna	wieża ciśnień (ruina) w zespole pałacowo-parkowym			przemysłowy		
703.	Szyszkowa Górna	Park pałacowy			park	124/875/J	12.09.1985
704.	Szyszkowa Górna	remiza straży pożarnej			remiza straży pożarnej		
705.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		4	dom mieszkalny		
706.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		12	dom mieszkalny		
707.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		18	dom mieszkalny		
708.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		21	dom mieszkalny		
709.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		24	dom mieszkalny		
710.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		26	dom mieszkalny		
711.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		28	dom mieszkalny		
712.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		30	dom mieszkalny		
713.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		31	dom mieszkalny		
714.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		32	dom mieszkalny		
715.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		38	dom mieszkalny		
716.	Szyszkowa Górna	Budynek gospodarczy		38	gospodarczy		
717.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		43	dom mieszkalny		
718.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		44	dom mieszkalny		
719.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		45	dom mieszkalny		
720.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		46	dom mieszkalny		
721.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		47	dom mieszkalny		
722.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		48	dom mieszkalny		
723.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		56	dom mieszkalny		
724.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		57	dom mieszkalny		
725.	Szyszkowa Górna	Dom, ob. budynek gosp.		58	dom mieszkalny		
726.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		59	dom mieszkalny		
727.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		61	dom mieszkalny		
728.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		62	dom mieszkalny		
729.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		63	dom mieszkalny		
730.	Szyszkowa Górna	Szkoła, ob. dom mieszkalny		65	dom mieszkalny		
731.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		68	dom mieszkalny		
732.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		69	dom mieszkalny		
733.	Szyszkowa Górna	młyn wodny z wyposażeniem		70	młyn	125/927/J	08.02.1989
734.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		77	dom mieszkalny		
735.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		78	dom mieszkalny		

736.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		80	dom mieszkalny		
737.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		84	dom mieszkalny		
738.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		91	dom mieszkalny		
739.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		97	dom mieszkalny		
740.	Szyszkowa Górna	Budynek mieszkalno-gospodarczy		98	dom mieszkalny		
741.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		101	dom mieszkalny		
742.	Szyszkowa Górna	dom mieszkalny		102	dom mieszkalny		
743.	Świecie	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
744.	Świecie	zespół kościelny			zespół		
745.	Świecie	Kościół filialny pw. Najświętszego Serca P. Jezusa			kościół	128/945	13.09.1961
746.	Świecie	Cmentarz przy kościele pw. Najświętszego Serca P. Jezusa			cmentarz	129/943/J	07.02.1989
747.	Świecie	Brama na cmentarz			inny		
748.	Świecie	zespół zamkowy			zespół		
749.	Świecie	Zamek (ruina)			zamek	130/788	26.10.1960
750.	Świecie	Brama w murze			inny	130/788	26.10.1960
751.	Świecie	Baszta zamkowa			inny	130/788	26.10.1960
752.	Świecie	Park zamkowy			park	130/788	26.10.1960
753.	Świecie	Pałac (ruina)			pałac		
754.	Świecie	Park krajobrazowy			park		
755.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		1	dom mieszkalny		
756.	Świecie	dom mieszkalny		5	dom mieszkalny		
757.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		8	dom mieszkalny		
758.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		16	dom mieszkalny		
759.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		17	dom mieszkalny		
760.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		18	dom mieszkalny		
761.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		19	dom mieszkalny		
762.	Świecie	dom mieszkalny		21	dom mieszkalny		
763.	Świecie	dom mieszkalny		39	dom mieszkalny		
764.	Świecie	dom mieszkalny		44	dom mieszkalny		
765.	Świecie	dom mieszkalny		47	dom mieszkalny		
766.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		57	dom mieszkalny		
767.	Świecie	dom mieszkalny		83	dom mieszkalny		
768.	Świecie	dom mieszkalny		94	dom mieszkalny		
769.	Świecie	dom mieszkalny		95	dom mieszkalny		
770.	Świecie	dom mieszkalny		100	dom mieszkalny		
771.	Świecie	dom mieszkalny		104	dom mieszkalny		
772.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		118	dom mieszkalny		

773.	Świecie	dom mieszkalny		120	dom mieszkalny		
774.	Świecie	dom mieszkalny		122	dom mieszkalny		
775.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		124	dom mieszkalny		
776.	Świecie	Stodoła		124	gospodarczy		
777.	Świecie	dom mieszkalny		130	dom mieszkalny		
778.	Świecie	dom mieszkalny		131	dom mieszkalny		
779.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		132	dom mieszkalny		
780.	Świecie	dom mieszkalny		139	dom mieszkalny		
781.	Świecie	dom mieszkalny		141	dom mieszkalny		
782.	Świecie	dom mieszkalny		142	dom mieszkalny		
783.	Świecie	Obora		195a	gospodarczy		
784.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		196	dom mieszkalny		
785.	Świecie	dom mieszkalny		197	dom mieszkalny		
786.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		199	dom mieszkalny		
787.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		202	dom mieszkalny		
788.	Świecie	dom mieszkalny		205	dom mieszkalny		
789.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		208	dom mieszkalny		
790.	Świecie	dom mieszkalny		217	dom mieszkalny		
791.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		223	dom mieszkalny		
792.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		234	dom mieszkalny		
793.	Świecie	d. pastorówka, ob. dom mieszkalny		245	plebania		
794.	Świecie	dom mieszkalny		254	dom mieszkalny		
795.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy		255	dom mieszkalny		
796.	Świecie	dom mieszkalny		256	dom mieszkalny		
797.	Świecie	remiza straży pożarnej		258	remiza straży pożarnej		
798.	Świecie	dom mieszkalny		259	dom mieszkalny		
799.	Świecie	dom mieszkalny		261	dom mieszkalny		
800.	Świecie	zespół folwarczny			zespół		
801.	Świecie	Brama w murze w zespole folwarcznym		263	inny		
802.	Świecie	Budynek gospodarczy I w zespole		263	gospodarczy		
803.	Świecie	Budynek gospodarczy II w zespole		263	gospodarczy		
804.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole folwarcznym		263a	dom mieszkalny		
805.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole folwarcznym		263b	dom mieszkalny		
806.	Świecie	Budynek mieszkalno-gospodarczy w zespole folwarcznym		263c	gospodarczy		
807.	Świecie	dom mieszkalny		267a	dom mieszkalny		

808.	Świecie	dom mieszkalny		270	dom mieszkalny		
809.	Świecie	dom mieszkalny		272	dom mieszkalny		
810.	Świecie	dom mieszkalny		272a	dom mieszkalny		
811.	Świecie	dom mieszkalny		273	dom mieszkalny		
812.	Świecie	dom mieszkalny		274	dom mieszkalny		
813.	Świecie	dom mieszkalny		275	dom mieszkalny		
814.	Świecie	dom mieszkalny		276	dom mieszkalny		
815.	Świecie	dom mieszkalny		278	dom mieszkalny		
816.	Świecie	dom mieszkalny		280	dom mieszkalny		
817.	Świecie	dom mieszkalny		282	dom mieszkalny		
818.	Świecie	Stodoła		282	gospodarczy		
819.	Świecie	dom mieszkalny		283	dom mieszkalny		
820.	Świecie	dom mieszkalny		285	dom mieszkalny		
821.	Świecie	dom mieszkalny		289	dom mieszkalny		
822.	Świecie	most kamienny nad potokiem			most		
823.	Wolimierz	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
824.	Wolimierz	zespół kościelny			zespół		
825.	Wolimierz	Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP			kościół	62/A/02	23.11.2001
826.	Wolimierz	Cmentarz d. ewangelicki			cmentarz	126/975/J	25.07.1989
827.	Wolimierz	Mur przykościelny			mur		
828.	Wolimierz	stacja kolejowa			stacja kolejowa		
829.	Wolimierz	dom mieszkalny		5	dom mieszkalny		
830.	Wolimierz	Stodoła		12	gospodarczy		
831.	Wolimierz	dom mieszkalny		19	dom mieszkalny		
832.	Wolimierz	dom mieszkalny		23	dom mieszkalny		
833.	Wolimierz	dom mieszkalny		24	dom mieszkalny		
834.	Wolimierz	dom mieszkalny		27	dom mieszkalny		
835.	Wolimierz	dom mieszkalny		29	dom mieszkalny		
836.	Wolimierz	dom mieszkalny		32	dom mieszkalny		
837.	Wolimierz	Budynek mieszkalno-gospodarczy		37	dom mieszkalny		
838.	Wolimierz	dom mieszkalny		38	dom mieszkalny		
839.	Wolimierz	dom mieszkalny		39	dom mieszkalny		
840.	Wolimierz	dom mieszkalny		40	dom mieszkalny		
841.	Wolimierz	dom mieszkalny		41	dom mieszkalny		
842.	Wolimierz	dom mieszkalny		51	dom mieszkalny		
843.	Wolimierz	dom mieszkalny		52	dom mieszkalny		
844.	Wolimierz	dom mieszkalny		53	dom mieszkalny		
845.	Wolimierz	dom mieszkalny		54	dom mieszkalny		

846.	Wolimierz	dom mieszkalny		55	dom mieszkalny		
847.	Wolimierz	dom mieszkalny		56	dom mieszkalny		
848.	Wolimierz	dom mieszkalny		58	dom mieszkalny		
849.	Wolimierz	dom mieszkalny		60	dom mieszkalny		
850.	Wolimierz	dom mieszkalny		93	dom mieszkalny		
851.	Wolimierz	stodoła		93	dom mieszkalny		
852.	Wolimierz	dom mieszkalny		95	dom mieszkalny		
853.	Wolimierz	dom mieszkalny		96	dom mieszkalny		
854.	Wolimierz	dom mieszkalny		97	dom mieszkalny		
855.	Wolimierz	dom mieszkalny		109	dom mieszkalny		
856.	Wolimierz	Stodoła		109	gospodarczy		
857.	Wolimierz	dom mieszkalny		110	dom mieszkalny		
858.	Wolimierz	dom mieszkalny		113	dom mieszkalny		
859.	Wolimierz	Budynek mieszkalno-usługowy		119	dom mieszkalny		
860.	Wolimierz	dom mieszkalny		120	dom mieszkalny		
861.	Wolimierz	dom mieszkalny		123	dom mieszkalny		
862.	Wolimierz	dom mieszkalny		124	dom mieszkalny		
863.	Wolimierz	dom mieszkalny		125	dom mieszkalny		
864.	Wolimierz	dom mieszkalny		126	dom mieszkalny		
865.	Wolimierz	szkoła		129	publiczny		
866.	Wolimierz	dom mieszkalny		130	dom mieszkalny		
867.	Wolimierz	dom mieszkalny		133	dom mieszkalny		
868.	Wolimierz	dom mieszkalny		136	dom mieszkalny		
869.	Wolimierz	dom mieszkalny		139	dom mieszkalny		
870.	Wolimierz	dom mieszkalny		140	dom mieszkalny		
871.	Wolimierz	dom mieszkalny		141	dom mieszkalny		
872.	Wolimierz	dom mieszkalny		142	dom mieszkalny		
873.	Wolimierz	dom mieszkalny		144	dom mieszkalny		
874.	Wolimierz	dom mieszkalny		147	dom mieszkalny		
875.	Wolimierz	dom mieszkalny		151	dom mieszkalny		
876.	Wolimierz	dom mieszkalny		152	dom mieszkalny		
877.	Wolimierz	dom mieszkalny		154	dom mieszkalny		
878.	Wolimierz	dom mieszkalny		155	dom mieszkalny		
879.	Wolimierz	dom mieszkalny		158	dom mieszkalny		
880.	Wolimierz	dom mieszkalny		160	dom mieszkalny		
881.	Wolimierz	dom mieszkalny		163	dom mieszkalny		
882.	Wolimierz	dom mieszkalny		175	dom mieszkalny		
883.	Wolimierz	dom mieszkalny		177	dom mieszkalny		

884.	Wolimierz	dom mieszkalny		190	dom mieszkalny		
885.	Wolimierz	dom mieszkalny		198	dom mieszkalny		
886.	Wolimierz	dom mieszkalny		199	dom mieszkalny		
887.	Wolimierz	dom mieszkalny		203	dom mieszkalny		
888.	Wolimierz	dom mieszkalny		205	dom mieszkalny		
889.	Wolimierz	dom mieszkalny		207	dom mieszkalny		
890.	Wolimierz	dom mieszkalny		208	dom mieszkalny		
891.	Wolimierz	dom mieszkalny		211	dom mieszkalny		
892.	Wolimierz	dom mieszkalny		212	dom mieszkalny		
893.	Wolimierz	dom mieszkalny		213	dom mieszkalny		
894.	Zacisze	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
895.	Zacisze	dom mieszkalny		1	dom mieszkalny		
896.	Zacisze	dom mieszkalny		2	dom mieszkalny		
897.	Zacisze	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
898.	Zacisze	dom mieszkalny		47	dom mieszkalny		
899.	Zacisze	Budynek gospodarczy		47	gospodarczy		
900.	Zacisze	szkoła		52	publiczny		
901.	Złotniki Lubańskie	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		
902.	Złotniki Lubańskie	Stare Miasto – historyczny układ urbanistyczny			obszar	127/1945	17.05.1968
903.	Złotniki Lubańskie	Kościół pw. św. Józefa			kościół		
904.	Złotniki Lubańskie	Ratusz			ratusz		
905.	Złotniki Lubańskie	szubienica średniowieczna - ruiny, tzw. baszta			inne		
906.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		1	dom mieszkalny		
907.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		3	dom mieszkalny		
908.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		4	dom mieszkalny		
909.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		5	dom mieszkalny		
910.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		6	dom mieszkalny		
911.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		7	dom mieszkalny		
912.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		8	dom mieszkalny		
913.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		9	dom mieszkalny		
914.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		11	dom mieszkalny		
915.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		12	dom mieszkalny		
916.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
917.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		14	dom mieszkalny		
918.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		15	dom mieszkalny		
919.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		17	dom mieszkalny		
920.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		18	dom mieszkalny		
921.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		20	dom mieszkalny		

922.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		22	dom mieszkalny		
923.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		23	dom mieszkalny		
924.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		24	dom mieszkalny		
925.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		25	dom mieszkalny		
926.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		26	dom mieszkalny		
927.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		27	dom mieszkalny		
928.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		28	dom mieszkalny		
929.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		29	dom mieszkalny		
930.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		30	dom mieszkalny		
931.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		31	dom mieszkalny		
932.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		32	dom mieszkalny		
933.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		33	dom mieszkalny		
934.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		34	dom mieszkalny		
935.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		36	dom mieszkalny		
936.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		37	dom mieszkalny		
937.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		38	dom mieszkalny		
938.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		39	dom mieszkalny		
939.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		40	dom mieszkalny		
940.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		41	dom mieszkalny		
941.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		42	dom mieszkalny		
942.	Złotniki Lubańskie	remiza straży pożarnej, ob. dom mieszkalny		43	dom mieszkalny		
943.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		44	dom mieszkalny		
944.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		46	dom mieszkalny		
945.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		48	dom mieszkalny		
946.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		49	dom mieszkalny		
947.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		51	dom mieszkalny		
948.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		53	dom mieszkalny		
949.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		53a	dom mieszkalny		
950.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		54	dom mieszkalny		
951.	Złotniki Lubańskie	szpital		55	publiczny		
952.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		71	dom mieszkalny		
953.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		74	dom mieszkalny		
954.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		86	dom mieszkalny		
955.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		94	dom mieszkalny		
956.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		95a	dom mieszkalny		
957.	Złotniki Lubańskie	transformator		97	transformator		
958.	Złotniki Lubańskie	dom mieszkalny		98	dom mieszkalny		
959.	Złoty Potok	historyczny układ ruralistyczny wsi			obszar		

960.	Złoty Potok	dom mieszkalny		5	dom mieszkalny		
961.	Złoty Potok	dom mieszkalny		7	dom mieszkalny		
962.	Złoty Potok	dom mieszkalny		8	dom mieszkalny		
963.	Złoty Potok	dom mieszkalny		9	dom mieszkalny		
964.	Złoty Potok	dom mieszkalny		13	dom mieszkalny		
965.	Złoty Potok	dom mieszkalny		14	dom mieszkalny		
966.	Złoty Potok	dom mieszkalny		25	dom mieszkalny		
967.	Złoty Potok	dom mieszkalny		33	dom mieszkalny		
968.	Złoty Potok	Budynek mieszkalno-usługowy		35	dom mieszkalny		
969.	Złoty Potok	transformator		35	transformator		
970.	Złoty Potok	dom mieszkalny		43	dom mieszkalny		

*według danych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków