



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 5 maja 2016 r.

Poz. 2283

### UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY GMINY DOMANIÓW

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr VI/34/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów, Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Po stwierdzeniu, że nie występuje naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów wraz ze zmianami, uchwalonego uchwałą nr XXIX/164/01 Rady Gminy Domaniów z dnia 11 września 2001 r. i zmienionego uchwałą nr XLIII/206/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 maja 2010 r., uchwałą nr XLIV/292/14 Gminy Domaniów z dnia 15 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą nr V/27/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 18 marca 2015 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów.

2. Plan miejscowy składa się z tekstu planu miejscowego, zawartego w treści niniejszej uchwały oraz z rysunku planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały, które nie stanowią ustaleń planu miejscowego są:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Domaniów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów;
- 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Domaniów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

**§ 2. 1.** Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
- 2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (z wyłączeniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), a także normy branżowe;

- 3) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu określonym symbolem literowym i numerem;
- 4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
- 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie kolidując z nim lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym, a także zajmuje nie więcej niż 49% powierzchni terenu;
- 6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię której nie może przekroczyć żadna część obiektu budowlanego, przy czym obiekt budowlany nie musi być usytuowany na tej linii, okapy i gzymsy mogą przekroczyć tę linię o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 2,0 m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą istniejących obiektów budowlanych, w tym ich przebudowy, obiektów liniowych, obiektów małej architektury oraz nośników reklamowych;
- 7) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, dach wielospadowy lub dwuspadowy, założony na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy, z dopuszczalnym wzbogaceniem formy dachu przez wprowadzenie lukarn lub świetlików;
- 8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć w przypadku budynków wysokość budynków w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a w przypadku pozostałych obiektów budowlanych wymiar pionowy liczony od najniższej rzędnej terenu na którym jest posadowiony obiekt budowlany do najwyższego punktu obiektu budowlanego;
- 9) przedsięwzięciach zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 3. 1.** Obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego są ustalenia uchwały oraz następujące ustalenia rysunku planu miejscowego:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, równoznaczna z: zasięgiem stref ochrony konserwatorskich „B” i OW”, zasięgiem obszaru ujętego w ewidencji zabytków;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów:
  - a) P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów,
  - b) KDW – teren drogi wewnętrznej.

2. Pozostałe elementy rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny.

**§ 4.** Z uwagi na brak występowania przedmiotu ustaleń na terenie opracowania planu miejscowego lub brak potrzeb nie określa się:

- 1) zasad ochrony przyrody;
- 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, terenów górniczych oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
- 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

**§ 5.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1 P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, zabudowa produkcyjno-usługowa, zabudowa usługowa, składy, magazyny;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: zieleni urządzonej, urządzenia infrastruktury technicznej z wyłączeniem dróg, dojazdu i dojścia, parkingi.

**§ 6.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1 KDW – teren drogi wewnętrznej, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi wewnętrznej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: zieleni urządzonej, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe;
- 3) szerokość zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, jednak nie mniej niż 9m.

**§ 7.** Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- 1) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych;
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków na granicach działek, o ile nie koliduje to z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

**§ 8. 1.** Ochronie na podstawie przepisów odrębnych podlegają wszystkie tereny w granicach obszaru objętego planem miejscowym, zlokalizowane w granicach obszaru narażonego (OSN) na zanieczyszczenie związkami azotu.

2. Dla terenów wymienionych w §8 ust. 1 obowiązują wymogi wynikające z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 5/2012 z dnia 13.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

**§ 9.** Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska;
- 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

**§ 10.** Ustala się następujące zasady krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) strefę ochrony konserwatorskiej „B”, obejmującą wszystkie tereny w granicach obszaru objętego planem miejscowym, mającą na celu ochronę historycznego układu przestrzennego oraz zabudowy historycznej, w granicach której ustala się:
  - a) nakaz zachowania elementów historycznego układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, historycznych kamiennych nawierzchni oraz układu i gabarytów zabudowy,
  - b) nakaz zachowania cech zabudowy historycznej, w tym elementów wykończenia elewacji, geometrii i pokrycia dachów oraz rodzaju materiałów budowlanych,
  - c) nakaz budowy ogrodzeń o cechach ogrodzeń historycznych, w tym z wykorzystaniem drewna, wyrobów ceramicznych, wyrobów metalowych, wyrobów stalowych oraz z wymogiem zachowania co najmniej 30% powierzchni, liczonej po obrysie w rzucie pionowym, przeznaczonej na prześwity;
- 2) ochronę stanowiska archeologicznego nr 26/94/84-30 AZP – wsi o metryce średniowiecznej i nowożytnej, którego część zlokalizowana jest w granicach obszaru objętego planem miejscowym, dla którego ustala się prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dla wszelkich inwestycji związanych z pracami ziemnymi;
- 3) strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych, równoznaczną z obszarem ujętym w ewidencji zabytków, obejmującej wszystkie tereny w granicach obszaru objętego planem miejscowym;
- 4) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „OW” dla wszelkich inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) ochronę wszelkich nowo odkrytych stanowisk archeologicznych na zasadach określonych w §10 pkt 4.

**§ 11.** Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz gabaryty obiektów dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P,U:

- 1) sytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu miejscowego w odległościach:
  - a) 6m od południowo-wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, graniczącej z drogą powiatową,
  - b) 4m od południowo-zachodniej i południowej granicy obszaru objętego planem miejscowym, graniczącej z drogą gminną,
  - c) na zachodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, graniczącej z drogą gminną;
- 2) maksymalną intensywność zabudowy: 0,3;
- 3) minimalną intensywność zabudowy: 0,01;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działek: 30%;
- 5) maksymalną wysokość: 1 kondygnacja nadziemna;
- 6) maksymalną wysokość do kalenicy: 9,5m;
- 7) gabaryty budynków: rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na module prostokąta;
- 8) dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 38°;
- 9) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo: 1 miejsce do parkowania na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 10) minimalną liczbę miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w miejscach przeznaczonych na postój pojazdów lokalizowanych na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu:
  - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wyznaczona na zasadach określonych w §11 pkt 9 wynosi 6–15,
  - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wyznaczona na zasadach określonych w §11 pkt 9 wynosi 16–40,
  - c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wyznaczona na zasadach określonych w §11 pkt 9 wynosi 41–100,
  - d) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;
- 11) nakaz realizacji miejsc do parkowania jako parkingów sytuowanych na poziomie terenu, garaży wolnostojących lub garaży wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu;
- 12) miejsca do parkowania należy zapewniać w granicach terenu.

**§ 12.1.** W ramach planu miejscowego nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i podziału nieruchomości.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, dla postępowań w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- 1) minimalną szerokość frontu działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału:
  - a) na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego symbolem 1P,U, z zastrzeżeniem §12 ust. 2 pkt 1 lit. b): na 20m,
  - b) pod urządzenia infrastruktury technicznej 1m;
- 2) minimalne powierzchnie działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału:
  - a) na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego symbolem 1P,U, z zastrzeżeniem §12 ust. 2 pkt 2 lit. b): 1000m<sup>2</sup>,
  - b) pod urządzenia infrastruktury technicznej 1m<sup>2</sup>;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90°, z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 10°, a także odstępstwami w miejscach łuków dróg lub zakończeń dojazdów.

**§ 13.** Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) system komunikacji w granicach obszaru objętego opracowaniem jako powiązany poprzez drogę 1KDW z drogą powiatową, zlokalizowaną poza granicami obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) dopuszczenie rozbudowy sieci infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami, z pierwszeństwem ich lokalizacji w liniach rozgraniczających terenów, poza obszarem w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
- 3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnych i przesyłowych;
- 4) docelową lokalizację dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej jako sieci podziemnych;
- 5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z dopuszczeniem zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody, z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe;
- 6) odprowadzanie ścieków komunalnych docelowo do sieci kanalizacyjnej, a do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do bezodpływowych zbiorników z dopuszczeniem stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;
- 7) obowiązek zagospodarowania wód opadowych w granicach obszaru objętego planem miejscowym;
- 8) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną, olejem opałowym, paliwami stałymi i innymi paliwami oraz w oparciu o mikroinstalacje i małe instalacje w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni;
- 9) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników lub z sieci gazowych;
- 10) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej rozbudowy oraz przebudowy;
- 11) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

**§ 14.** Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich terenów w wysokości 30%.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Domaniów:  
*Z. Żygadło*



# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI POLWICA W GMINIE DOMANIÓW





Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/111/6 Rady Gminy Domaniów z dnia 29 kwietnia 2016 roku

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO SKALA 1:1000



### OBJAŚNIENIA

#### Obowiązujące ustalenia planu

-  Granica obszaru objętego planem miejscowym, równoznaczna z:
  - zasięgiem strefy ochrony konserwatorskiej "B" i "OW",
  - zasięgiem obszaru ujętego w ewidencji zabytków,
  - zasięgiem stanowiska archeologicznego nr 36/94/84-30 AZP
-  Linie różnicujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
-  Nieprzekraczalne linie zabudowy
-  Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów
-  Teren drogi wewnętrznej

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zespół geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OLAŃSKI
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0275.2013.1925
Data wykonania kopii	2015.05.14
Imię, nazwisko i podlega osoby reprezentującej organ	mgr inż. Marek Konefał KANCELARZ Wydział Geodezji i Kartografii Powiatowego Zespołu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMANIÓW UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY DOMANIÓW Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/110/16  
Rady Gminy Domaniów  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO  
WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI  
POLWICA W GMINIE DOMANIÓW**

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), stwierdza się, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów nie zostały złożone uwagi.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/110/16  
Rady Gminy Domaniów  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z  
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH  
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH  
PUBLICZNYCH**

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Polwica w gminie Domaniów.

W związku z realizacją ustaleń planu nie przewiduje się realizacji przez gminę sieci infrastruktury technicznej.