



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 988

UCHWAŁA NR LVII/341/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Michałowice i Goworów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503. ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLVIII/278/2022 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Michałowice i Goworów, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie przyjętego uchwałą nr XLIII/250/2022 z dnia 28.01.2022 r.,

Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Michałowice i Goworów, zwany dalej planem miejscowym.

2. Ustalenia zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu miejscowego w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 – obręb Michałowice i Goworów.

3. Załącznikami do uchwały są ponadto:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego – załącznik nr 2;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3;
- 3) dane przestrzenne – załącznik nr 4.

4. Załączniki nr 2, 3 i 4 nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

5. Z uwagi na brak przedmiotu ustaleń w planie miejscowym nie określa się:

- 1) zasad kształtowania krajobrazu, wynikających z audytu;
- 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, a także krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie

- 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
- 6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 7) zasad kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 2. Następujące określenia w planie miejscowym oznaczają:

- 1) przepisy szczególne i odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na rysunku planu miejscowego ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie budynków, linia ta nie dotyczy: urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, części podziemnych budynków oraz występow dachowych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów i okapów nieprzekraczających tej linii o więcej niż 2,0 m, parametr ten nie odnosi się do schodów wejściowych do budynku oraz pochylni dla niepełnosprawnych;
- 3) powierzchnia zabudowy – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu pionowym przez zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów zewnętrznych oraz występow dachowych.

§ 3. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami:

- 1) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MN-UT** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki, przez co należy rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodziną, zabudowę mieszkaniowo – usługową, usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego i rekreacji z dopuszczeniem obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej oraz komunikacji wewnętrznej;
- 3) **RZM** – teren zabudowy zagrodowej, przez co należy rozumieć zabudowę mieszkaniową i gospodarczą związaną z prowadzonym gospodarstwem rolnym, zabudowę służącą agroturystyce oraz budowle i urządzenia służące rekreacji;
- 4) **KR** – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 5) **ZN** – teren zieleni naturalnej.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ich przebiegiem na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
 - a) wzdłuż przyległych dróg publicznych na terenach RZM, MN oraz MN-UT w odległości nie mniejszej niż 6,0 m,
 - b) wzdłuż niewydzielonych na rysunku planu miejscowego dróg wewnętrznych w odległości nie mniejszej niż 5,0 m;
- 2) ustala się pas wolny od wszelkiej zabudowy w odległości 4 m od terenu wód śródlądowych powierzchniowych, przyległych do północno wschodnich granic planu miejscowego;
- 3) maksymalną wysokość dla budowli, nie będącej budynkiem - 15 m z wyłączeniem budowli służących łączności publicznej;
- 4) na całym obszarze obowiązuje nakaz stosowania architektury harmonijnie nawiązującej do tradycyjnego budownictwa sudeckiego;
- 5) forma architektoniczna winna uwzględniać:
 - a) obiekty, bądź części obiektów wyłącznie na rzutach prostokątnych, z dopuszczeniem ganków, ryzalitów, galerijek lub podcieni,
 - b) budynki nie mogą przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) wskazuje się rodzaj terenu, do którego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należą poszczególne tereny podlegające ochronie akustycznej;
 - a) przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej – oznaczone symbolem **MN**,
 - b) przeznaczony na cele mieszkaniowo-usługowe – oznaczone symbolem **RZM** i **MN-UT**;
- 2) na terenach, o których mowa w pkt 1 ustala się obowiązek stosowania rozwiązań przestrzennych i technologicznych zapewniających zachowanie właściwego standardu akustycznego, zgodnego z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
- 3) na całym obszarze planu miejscowego obowiązują ograniczenia wynikające z położenia na terenie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 339 Śnieżnik – Góry Bialskie, stosownie do przepisów odrębnych;
- 4) na całym obszarze objętym miejscowym planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem liniowej infrastruktury technicznej dystrybucyjnej;
- 5) nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać wyłącznie z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów;
- 6) usuwanie odpadów komunalnych w systemie gospodarki komunalnej w oparciu o przepisy prawa miejscowego.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, ustala się:

- 1) ochronę wszelkich potencjalnych zabytków pozyskanych w trakcie prowadzenia prac ziemnych lub odkrytych przypadkowo, postępowanie należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 2) teren **MN** oraz niewielki fragment terenu **MN-UT** objęte granicami obszaru ochrony krajobrazu kulturowego na podstawie przepisów odrębnych, obowiązują dla nich następujące zasady:
 - a) nakaz utrzymania dotychczasowych enklaw zieleni,
 - b) nakaz stosowania form zabudowy i architektury nawiązujących do tradycyjnej architektury regionalnej – mikroregionu kłodzkiego – rejonu Bystrzycy Kłodzkiej i Międzyzlesia,
 - c) zachować istniejące wzdłuż cieków wodnych pasy zieleni;
- 3) dla części terenu oznaczonego symbolem **MN** w granicach wyznaczonego układu urbanistycznego, ze względu na ochronę konserwatorską, obowiązują przepisy odrębne.

§ 7. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów określonych w planie miejscowym odpowiednio:

1. 1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **MN**:

- a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m²,
- b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% działki budowlanej,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego,
- d) wysokość projektowanych budynków nie może przekraczać 3 kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem oraz wysokości 12 m licząc do najwyższego punktu kalenicy, maksymalna szerokość elewacji frontowej – 20 m,
- e) w zakresie geometrii dachu należy stosować dachy strome, dwu- i wielospadowe, z wyraźnie zaznaczoną kalenicą, o symetrycznym nachyleniu połaci od 35° do 55°, z dopuszczeniem lukarn, podniesień i ścięć naczółkowych. Nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków zezwala się na dowolne nachylenia połaci. Pokrycie dachówką ceramiczną, elementami dachówko podobnymi lub gontem w kolorach szarości, ceglanych i brązach,
- f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 40 %,

- g) intensywność zabudowy działki budowlanej w zakresie od 0,1 do 0,75,
- h) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych na granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych,
- i) zezwala się na sytuowanie budynków w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej;
 - 2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania - 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny;
 - 3) miejsca do parkowania, o których mowa w pkt 2) należy urządzić w granicach działki budowlanej, w formie placów postojowych lub garaży.

2. 1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **MN-UT**:

- a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m²,
- b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% działki budowlanej,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego,
- d) wysokość projektowanych budynków nie może przekraczać 3 kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem oraz wysokości 12 m licząc do najwyższego punktu kalenicy, maksymalna szerokość elewacji frontowej – 25 m,
- e) w zakresie geometrii dachu należy stosować dachy strome, dwu- i wielospadowe, z wyraźnie zaznaczoną kalenicą, o symetrycznym nachyleniu połaci od 35° do 55°, z dopuszczeniem lukarn, podniesień i ścięć naczółkowych. Nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków zezwala się na dowolne nachylenia połaci. Pokrycie dachówką ceramiczną, elementami dachówki podobnymi lub gontem w kolorach szarości, ceglanych i brązach,
- f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 30 %,
- g) intensywność zabudowy działki budowlanej w zakresie od 0,1 do 1,0,
- h) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych na granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych,
- i) zezwala się na sytuowanie budynków w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej;
 - 2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową odpowiednio:
 - a) 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny,
 - b) 1 miejsce na każde 40 m² powierzchni przeznaczonej na cele usług,
 - c) na każde przypadające 6 miejsc parkingowych należy wyznaczyć jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
 - 3) miejsca do parkowania, o których mowa w pkt 2) należy urządzić w granicach terenu, dla których ilość tych miejsc jest liczona, w formie placów postojowych lub garaży;
 - 4) wynik obliczeń, o których mowa w pkt 2) i 3) należy zaokrąglić każdorazowo do pełnej liczby w górę.

3. 1) Dla terenu zabudowy zagrodowej i usług agroturystycznych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **RZM**, ustala się:

- a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 3000 m²,
- b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% działki,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego,
- d) wysokość projektowanych budynków nie może przekraczać 3 kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem oraz wysokości 12 m licząc do najwyższego punktu kalenicy, maksymalna szerokość elewacji frontowej – 30 m,

- e) w zakresie geometrii dachu należy stosować dachy strome, dwu- i wielospadowe, z wyraźnie zaznaczoną kalenicą, o symetrycznym nachyleniu połaci od 35° do 55° , z dopuszczeniem lukarn, podniesień i ścięć naczółkowych. Nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków zezwala się na dowolne nachylenia połaci. Pokrycie dachówką ceramiczną, elementami dachówko podobnymi lub gontem w kolorach szarości, ceglanych i brązach,
 - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 50 %,
 - g) intensywność zabudowy działki budowlanej w zakresie od 0,1 do 0,8,
 - h) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych na granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych,
 - i) zezwala się na sytuowanie budynków w zabudowie wolno stojącej lub zwartej;
- 2) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową odpowiednio:
 - a) 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny,
 - b) 1 miejsce na każde 40 m^2 powierzchni przeznaczonej na cele usług agroturystycznych,
 - c) na każde przypadające 6 miejsc parkingowych należy wyznaczyć jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
 - 3) miejsca do parkowania, o których mowa w pkt 2) należy urządzić w granicach terenu, dla których ilość tych miejsc jest liczona, w formie placów postojowych lub garaży;
 - 4) wynik obliczeń, o których mowa w pkt 2) i 3) należy zaokrąglić każdorazowo do pełnej liczby w górę.
4. Dla terenu zieleni naturalnej, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **ZN** ustala się:
- 1) zakaz zabudowy kubaturowej;
 - 2) dopuszcza się realizację budowli związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacją;
 - 3) nasadzenia zieleni towarzyszącej wyłącznie w oparciu o gatunki rodzime.
5. Dla terenu komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem **KR** ustala się:
- 1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających nie mniej niż 6,0 m;
 - 2) obowiązuje zakaz wznoszenia jakiegokolwiek zabudowy kubaturowej;
 - 3) dopuszcza się realizację budowli związanych z funkcją komunikacją terenu;
 - 4) nie ustala się wskaźników i parametrów, ze względu na funkcję terenu.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

- 1) powiązanie poszczególnych terenów z drogami publicznym, przyległymi do granic obszarów objętych planem miejscowym bezpośrednio lub pośrednio poprzez istniejące drogi wewnętrzne przyległe do granic lub niewydzielone drogi wewnętrzne, dopuszczone ustaleniami;
- 2) ustala się możliwość wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych dla pojazdów i pieszych w ramach ustalonego przeznaczenia, o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:
 - a) rozbudowę oraz lokalizowanie obiektów liniowych i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację nowych obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w lit. a, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać ani ograniczać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- c) lokalizację nowych obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z dróg publicznych lub z innych dróg posiadających dostęp do drogi publicznej;
- 2) należy zapewnić połączenie infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem miejscowym z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego;
- 3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych;
- 4) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się odprowadzenie ze wszystkich obiektów budowlanych:
 - a) do gminnej sieci kanalizacyjnej,
 - b) dopuszcza się także odprowadzenie ścieków bytowo – komunalnych do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań, w postaci zbiorników, studni chłonnych a także do cieków wodnych oraz na nieutwardzony teren działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) rozbudowę sieci dystrybucyjnej w postaci: stacji transformatorowych i linii doziemnych lub napowietrznych,
 - b) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) dopuszcza się także z odnawialnych źródeł solarnych, o dopuszczalnej mocy zgodnej z ustawą;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) dopuszcza się budowę gazowej sieci dystrybucyjnej w postaci doziemnej,
 - b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów odrębnych;
- 9) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci telekomunikacyjnych dystrybucyjnych i abonenckich w postaci doziemnej i napowietrznej.


§ 10. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 1) 10 % dla terenów oznaczonych symbolami: **MN** i **MN-UT**;
- 2) 0,01% dla pozostałych terenów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzylesie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzylesiu:
Jerzy Marcinek



Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/341/2023
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 27 stycznia 2023 r.

LEGENDA

OBYWIAZUJĄCE USTALENIA PLANU:

- granicie opracowania planu miejscowego
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- granicie historycznych układów urbanistycznych objętych ochroną w planie
- granicie strefy ochrony krajobrazu kulturowego objętej ochroną w planie

SYMBOLE OKREŚLAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENU:

- MN** teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MN-UT** teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki
- KR** teren komunikacji drogowej wewnętrznej
- RZM** teren zabudowy zagrodowej
- ZN** teren zieleni naturalnej

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

uchwała nr XLIII/250/2022 RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
z dnia 28 stycznia 2022 r.

- MN-UT** tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług turystyki
- M** tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej
- R** tereny rolne
- Strefa "K" ochrony krajobrazu kulturowego
- Obszary historycznego układu ruralistycznego

INFORMACJE O MAPIE

LICENCJA:
nr: GK.6642.436.2022.BG5_0208_CL1
wydana przez: Starostę Kłodzkiego
dnia: 28.02.2022 r.

ŹRÓDŁO:
Mapa zasadnicza pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

SKALA 1:2000, układ 2000 - strefa 6

10 0 10 30 50 75 m

MIĘDZYSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MICHAŁOWICZE I GÓROW

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/341/2023
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) rozstrzyga się co następuje:

§ 1. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Michałowice i Goworów wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 5 października 2022 r. do 26 października 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko, w ustawowym nieprzekraczalnym terminie składania uwag do dnia 25 października 2022 r. nie wpłynęła żadna uwaga. W związku tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/341/2023
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) rozstrzyga się co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Michałowice i Goworów** oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego wynika, iż jego przyjęcie nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć należących do zadań własnych gminy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/341/2023

Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę