



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 519

### UCHWAŁA NR XIII/244/25 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 23 stycznia 2025 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chałupniczej i Grobli Łaniewskiej we Wrocławiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) oraz w związku z uchwałą nr LII/1390/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chałupniczej i Grobli Łaniewskiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 139) Rada Miejska Wrocławia uchwała, co następuje:

#### **Rozdział 1. Przepisy ogólne**

**§ 1. 1.** Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Chałupniczej i Grobli Łaniewskiej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów, obszarów oraz krajobrazów priorytetowych;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 5) granic obszarów wymagających rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 6) granic terenów oraz ich stref ochronnych, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów oraz ich stref ochronnych;
- 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

- 8) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi publicznej, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska użytku publicznego, sieci przesyłowej, budowli przeciwpowodziowej, sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedsięwzięcia Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa – ze względu na brak występowania takich terenów;
- 9) granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych;
- 11) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych – ze względu na brak takich terenów oraz ich stref ochronnych;
- 12) kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów – ze względu na brak potrzeby takich regulacji;
- 13) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych – ze względu na brak potrzeby takich regulacji.

## § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się budynki oraz określone w ustaleniach planu budowle; linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;
- 3) obudowa estetyczna – konstrukcja stanowiąca architektoniczną osłonę urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji, służąca utrzymaniu estetycznych walorów obiektu;
- 4) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, a także urządzenia melioracyjne wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
- 5) obiekty infrastruktury technicznej – obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem sieci uzbrojenia: stacje transformatorowe, stacje gazowe, obiekty infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;
- 6) system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – rozwiązania techniczne służące do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich opadu, a także ich stopniowego uwalniania oraz opóźniania spływu;
- 7) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 8) wydzielenie wewnętrzne – część terenu, wyznaczona granicami wydzielenia wewnętrznego, oznaczona symbolem.

## § 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tożsama z: granicą terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) wydzielenie wewnętrzne;

- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 5) granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granica obszaru wymagającego przekształceń;
- 6) szpaler drzew;
- 7) szpaler drzew objęty ochroną;
- 8) strefa zieleni;
- 9) korytarz pieszo – rowerowy;
- 10) miejsce wskazania szerokości;
- 11) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

3. Stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6. Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

## **Rozdział 2.**

### **Ustalenia dla całego obszaru objętego planem**

§ 4. Na każdym terenie dopuszcza się zieleni i urządzenia budowlane towarzyszące klasom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony oraz kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) fragment specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017, wskazany na rysunku planu, należy do terenów chronionych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody;
- 2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleni lub teren biologicznie czynny;
- 3) skanalizowanie rowów dopuszcza się wyłącznie na odcinkach skrzyżowań z ulicami, drogami wewnętrznymi, zjazdami, ciągami pieszymi, pieszo – rowerowymi oraz w innych miejscach uzasadnionych zagospodarowaniem terenu dla realizacji celu publicznego;
- 4) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują przepisy odrębne.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:

- 1) obejmuje się ochroną następujące obiekty ujęte w ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Wrocławia, wskazane na rysunku planu:
  - a) mobilizacyjny jednoprzestrzenny schron piechoty U.1 (1914), dz. nr 4/3, AM-28, obręb Swojczyce,
  - b) mobilizacyjny jednoprzestrzenny schron piechoty U.2 (1914), dz. nr 25/2, AM-23, obręb Swojczyce;
- 2) przedmiotem ochrony obiektów, o których mowa w pkt 1, są:
  - a) konstrukcja,
  - b) technologia budowlana,
  - c) gabaryty,
  - d) formy ziemne,

- e) układ wnętrza,
  - f) infrastruktura,
  - g) ekspozycja w terenie;
- 3) na obszarach w granicach stanowisk archeologicznych: nr 23/13/80-29 AZP i nr 27/17/80-29 AZP oraz ich stref ochronnych, wskazanych na rysunku planu, w przypadku inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM na całym obszarze objętym planem;
- 5) w strefie, o której mowa w pkt 4, ochronie podlegają potencjalne zabytki archeologiczne.

**§ 7. 1.** Wyznacza się granicę obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z rysunkiem planu, na którym obowiązują przepisy odrębne wynikające z prawa wodnego.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje stosowanie technologii uwzględniających możliwość wystąpienia zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi.

3. Na obszarze położonym w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy odrębne wynikające z prawa wodnego.

**§ 8.** Wyznacza się granicę rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granicę obszaru wymagającego przekształceń, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 9.** Wyznacza się granicę terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, tożsamą z granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**§ 10.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m<sup>2</sup>;
- 3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 2 m;
- 4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 45°.

**§ 11.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz sposobu parkowania:

- 1) ciągi piesze, rowerowe i pieszo – rowerowe dopuszcza się na całym obszarze objętym planem;
- 2) obowiązuje zapewnienie ciągłości elementów pasa drogowego przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów z układem dróg publicznych;
- 3) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie w formie przestrzeni współdzielonej, o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 8 m;
- 4) na terenach przeznaczonych na realizację drogowych celów publicznych oraz w strefach ruchu obowiązują stanowiska postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową co najmniej w liczbie:
  - a) 1 stanowisko postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,
  - b) 2 stanowiska postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
  - c) 3 stanowiska postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100,
  - d) 4% ogólnej liczby stanowisk postojowych jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;
- 5) nie dopuszcza się garaży wolnostojących nadziemnych i wolnostojących wielopoziomowych nadziemnych;
- 6) dla parkingów terenowych obowiązuje na stanowiskach postojowych nawierzchnia przepuszczalna, urządzona w sposób umożliwiający naturalną vegetację roślin i retencję i infiltrację wód opadowych i roztopowych i pokryta roślinnością, zapewniająca jej stały rozwój, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) nawierzchnia, o której mowa w pkt 6, nie obowiązuje dla stanowisk postojowych wymienionych w pkt 4;

8) obowiązuje wyposażenie parkingów terenowych w zieleń wysoką w liczbie co najmniej 1 drzewo usytuowane co 5 stanowisk postojowych.

**§ 12.** Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się sieci uzbrojenia, obiekty infrastruktury technicznej i system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
- 2) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub usytuowane w konstrukcjach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich;
- 3) dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy oraz ustalenia dla terenów dotyczące:
  - a) wymiaru pionowego,
  - b) udziału powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej,
  - c) wskaźnika intensywności zabudowy,
  - d) kąta nachylenia połaci dachowej,
  - e) udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;
- 4) dla obiektów infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia i ich stref obowiązują przepisy odrębne;
- 5) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;
- 6) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej;
- 7) zaopatrzenie w energię elektryczną dopuszcza się z sieci elektroenergetycznej oraz odnawialnych źródeł energii;
- 8) przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie;
- 9) do sieci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników wodnych, cieków lub rzek dopuszcza się odprowadzenie, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, wyłącznie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 8, nie było możliwe;
- 10) w przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników wodnych, cieków lub rzek, dopuszcza się, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, odprowadzenie do kanalizacji ogólnospławnej wyłącznie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 8, nie było możliwe;
- 11) zaopatrzenie w ciepło dopuszcza się wyłącznie z sieci ciepłowniczej lub innych niskoemisyjnych systemów grzewczych, niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych emisji do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) zakazuje się lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru;
- 13) urządzenia wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego dopuszcza się wyłącznie na budynkach oraz budowlach przykrytych dachem;
- 14) w przypadku kolizji z istniejącym drenażem należy przewidzieć rozwiązania zapewniające jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie.

**§ 13.** Wyznacza się granicę terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczoną w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, trasy rowerowej „Trasa Via Regia”, tożsamą z korytarzem pieszo-rowerowym [kpr] wyznaczonym na terenie 1WS.

**§ 14.** Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDD, 1KP, 2KP, 1WS i 2WS.

§ 15. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) 1UG-US na 30%;
- 2) 1KR, 1ZP, 2ZP, 1ZN, 2ZN i 3ZN na 3%;
- 3) 1KDD, 1KP, 2KP, 1WS i 2WS na 0,1%.

### **Rozdział 3. Ustalenia dla terenów**

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UG-US ustala się przeznaczenie – teren usług gastronomii lub usług sportu i rekreacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) gastronomię dopuszcza się wyłącznie o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m<sup>2</sup>;
- 2) w ramach klasy przeznaczenia usługi sportu i rekreacji dopuszcza się wyłącznie nieprzekryte dachem budowle sportowe i terenowe urządzenia sportowe;
- 3) w odniesieniu do budowli, nieprzekraczalne linie zabudowy, dotyczą budowli przekrytych dachem;
- 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m;
- 5) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 5 m;
- 6) obowiązuje obudowa estetyczna urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji zamontowanych na dachach ze wszystkich stron;
- 7) ustalenie, o którym mowa w pkt 6, nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych, instalacji odgromowej;
- 8) obowiązuje wycofanie obudowy estetycznej, o której mowa w pkt 6, na odległość co najmniej 2 m od zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku;
- 9) wymiar pionowy obudowy estetycznej, o której mowa w pkt 6, mierzony od jej najniższego punktu na dachu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 3 m;
- 10) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
- 11) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%;
- 12) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,6;
- 13) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
- 14) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;
- 15) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
  - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 80% powierzchni strefy w ramach działki budowlanej,
  - b) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte i parkingi dla rowerów, przy czym suma powierzchni obiektów do parkowania nie może być większa niż 20% powierzchni strefy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

- 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDD i 1KR;
- 2) dla usług gastronomii obowiązują stanowiska postojowe towarzyszące obiektom co najmniej w liczbie ustalonej z następującymi wskaźnikami:
  - a) dla samochodów osobowych co najmniej w liczbie – 1 stanowisko postojowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - b) dla rowerów co najmniej w liczbie – 2 stanowiska postojowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 3) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 2, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą.

**§ 17. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się przeznaczenie – teren drogi dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 8,5 m;
- 3) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu.

**§ 18. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KR ustala się przeznaczenie – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 7 m;
- 2) obowiązuje zielen.

**§ 19. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KP ustala się przeznaczenie – teren komunikacji pieszo – rowerowej.

2. W strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 80% powierzchni strefy zieleni.

3. Obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

**§ 20. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KP ustala się przeznaczenie – teren komunikacji pieszo – rowerowej.

2. Obowiązuje nawierzchnia umożliwiająca obsługę techniczną rzeki Piskorny, usytuowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**§ 21. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ustala się przeznaczenie – teren wód powierzchniowych śródlądowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające, dopuszcza się wyłącznie:

- 1) komunikację wodną – śródlądową;
- 2) zielen naturalną;
- 3) zielen urządzoną;
- 4) plaże.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w wydzieleniu wewnętrznym (A) obowiązuje komunikacja pieszo – rowerowa w formie kładki;
- 2) budowle hydrotechniczne dopuszcza się w wydzieleniach wewnętrznych: (A), (B) i (C);
- 3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 10 m;
- 4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej;
- 5) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni terenu;
- 6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 20%;
- 7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 0,2;
- 8) w wydzieleniu wewnętrznym (B):
  - a) dopuszcza się budynki służące gospodarce wodnej,
  - b) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 10 m,
  - c) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
- 9) w korytarzu pieszo – rowerowym [kpr], wyznaczonym na rysunku planu, obowiązuje ciąg pieszo – rowerowy o szerokości co najmniej 3 m;
- 10) obowiązuje szpaler drzew objęty ochroną na odcinku wyznaczonym na rysunku planu.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2WS ustala się przeznaczenie – teren wód powierzchniowych śródlądowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 8 m;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 3) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 60% powierzchni terenu;
- 4) w korytarzu pieszo – rowerowym [kpr] wyznaczonym na rysunku planu:
  - a) obowiązuje ciąg pieszo – rowerowy, łączący teren 1ZP z terenem usytuowanym poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  - b) obowiązuje nawierzchnia umożliwiająca obsługę techniczną rzeki Piskorny.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN ustala się przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające, dopuszcza się wyłącznie:

- 1) usługi sportu i rekreacji;
- 2) zieleni urządzonej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach klasy przeznaczenia terenu usługi sportu i rekreacji dopuszcza się wyłącznie nieprzekryte dachem budowle sportowe i terenowe urządzenia sportowe, zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) budowle i urządzenia, o których mowa ust. 1, dopuszcza się wyłącznie poza granicą obszaru położonego w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego;
- 3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 8 m;
- 4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 5) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
- 6) w korytarzu pieszo – rowerowym [kpr], wyznaczonym na rysunku planu, obowiązuje ciąg pieszo – rowerowy łączący teren 1KR z terenem usytuowanym poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**§ 24. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZN ustala się przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające, dopuszcza się wyłącznie zieleń urządzoną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 8 m;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 3) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
- 4) w korytarzu pieszo – rowerowym [kpr] wyznaczonym na rysunku planu obowiązuje:
  - a) ciąg pieszo – rowerowy łączący teren 1ZP z terenami usytuowanymi poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  - b) obowiązuje nawierzchnia umożliwiająca obsługę techniczną rzeki Piskorny.

**§ 25. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZN ustala się przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające, dopuszcza się wyłącznie zieleń urządzoną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 8 m;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 3) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej.

**§ 26. 1.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowlu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 8 m;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 3) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
- 4) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 5) w korytarzu pieszo – rowerowym [kpr] wyznaczonym na rysunku planu obowiązuje:
  - a) ciąg pieszo – rowerowy łączący się z terenami: 2WS, 2KP oraz 2ZN,
  - b) obowiązuje nawierzchnia umożliwiająca obsługę techniczną rzeki Piskorny.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP ustala się przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające, dopuszcza się wyłącznie usługi sportu i rekreacji.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach klasy przeznaczenia terenu usługi sportu i rekreacji dopuszcza się wyłącznie nieprzekryte dachem budowle sportowe i terenowe urządzenia sportowe;
- 2) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowlu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 8 m;
- 3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 4) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
- 5) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej.

#### **Rozdział 4. Przepisy końcowe**


§ 28. Traci moc uchwała nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 242 poz. 4097) na obszarze objętym planem.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:  
**Agnieszka Rybczak**


# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC CHŁUPNICZEJ I GROBLI ŁANIEWSKIEJ WE WROCŁAWIU



ZAŁĄCZNIK NR 1 - RYSUNEK PLANU



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA  
przyjętego uchwałą Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 11 stycznia 2018 r.



**Legenda**

<p><b>graniczność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>graniczność granic planu</li> <li>graniczność granic planu</li> <li>graniczność granic planu</li> </ul> <p><b>Planowane przeznaczenie terenu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS - obszary usługowe</li> <li>IS - obszary usługowe</li> <li>M - obszary mieszkaniowe</li> <li>M2 - obszary mieszkaniowe usługościowe</li> <li>U - obszary usługowe</li> <li>W - obszary usługowe</li> <li>Z1 - obszary zielone 1</li> <li>Z2 - obszary zielone 2</li> <li>Z3 - obszary zielone 3</li> <li>Z4 - obszary zielone 4</li> <li>Z5 - obszary zielone 5</li> <li>Z6 - obszary zielone 6</li> <li>Z7 - obszary zielone 7</li> <li>Z8 - obszary zielone 8</li> <li>Z9 - obszary zielone 9</li> <li>Z10 - obszary zielone 10</li> <li>Z11 - obszary zielone 11</li> <li>Z12 - obszary zielone 12</li> <li>Z13 - obszary zielone 13</li> <li>Z14 - obszary zielone 14</li> <li>Z15 - obszary zielone 15</li> <li>Z16 - obszary zielone 16</li> <li>Z17 - obszary zielone 17</li> <li>Z18 - obszary zielone 18</li> <li>Z19 - obszary zielone 19</li> <li>Z20 - obszary zielone 20</li> <li>Z21 - obszary zielone 21</li> <li>Z22 - obszary zielone 22</li> <li>Z23 - obszary zielone 23</li> <li>Z24 - obszary zielone 24</li> <li>Z25 - obszary zielone 25</li> <li>Z26 - obszary zielone 26</li> <li>Z27 - obszary zielone 27</li> <li>Z28 - obszary zielone 28</li> <li>Z29 - obszary zielone 29</li> <li>Z30 - obszary zielone 30</li> <li>Z31 - obszary zielone 31</li> <li>Z32 - obszary zielone 32</li> <li>Z33 - obszary zielone 33</li> <li>Z34 - obszary zielone 34</li> <li>Z35 - obszary zielone 35</li> <li>Z36 - obszary zielone 36</li> <li>Z37 - obszary zielone 37</li> <li>Z38 - obszary zielone 38</li> <li>Z39 - obszary zielone 39</li> <li>Z40 - obszary zielone 40</li> <li>Z41 - obszary zielone 41</li> <li>Z42 - obszary zielone 42</li> <li>Z43 - obszary zielone 43</li> <li>Z44 - obszary zielone 44</li> <li>Z45 - obszary zielone 45</li> <li>Z46 - obszary zielone 46</li> <li>Z47 - obszary zielone 47</li> <li>Z48 - obszary zielone 48</li> <li>Z49 - obszary zielone 49</li> <li>Z50 - obszary zielone 50</li> </ul> <p><b>Termy zamknięte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>termy zamknięte</li> <li>termy zamknięte</li> <li>termy zamknięte</li> </ul>	<p><b>Elementy systemu transportowego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - autostrada</li> <li>Z - zjazd</li> <li>GP - główne drogi krajowe</li> <li>GP2 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP3 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP4 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP5 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP6 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP7 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP8 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP9 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP10 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP11 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP12 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP13 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP14 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP15 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP16 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP17 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP18 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP19 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP20 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP21 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP22 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP23 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP24 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP25 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP26 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP27 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP28 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP29 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP30 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP31 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP32 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP33 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP34 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP35 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP36 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP37 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP38 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP39 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP40 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP41 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP42 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP43 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP44 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP45 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP46 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP47 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP48 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP49 - główne drogi powiatowe</li> <li>GP50 - główne drogi powiatowe</li> </ul> <p><b>Obszar szczególnego zagrożenia powodzią</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obszar szczególnego zagrożenia powodzią</li> <li>Obszar szczególnego zagrożenia powodzią</li> <li>Obszar szczególnego zagrożenia powodzią</li> </ul> <p><b>Główne Zbiorniki Wód Podziemnych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Główne Zbiorniki Wód Podziemnych</li> <li>Główne Zbiorniki Wód Podziemnych</li> <li>Główne Zbiorniki Wód Podziemnych</li> </ul>
--	---



Podkład: P.0264.1996.2964  
Mapa Zasadnicza pozyskana z ZGKIM we Wrocławiu  
Układ współrzędnych: PL-2000 str. 6  
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH  
Wrocław 2022-05-17  
Nr Lic. ZGKIM.TM.6642.1524.2022\_0264\_P

**LEGENDA**

<p>--- Granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego</p> <p>tożsama z: granicą terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM</p> <p>— Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania</p> <p>(A) Wydzielenie wewnętrzne</p>	<p>— Nieprzekraczalna linia zabudowy</p> <p>— Granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granica obszaru wymagającego przekształceń</p> <p>○ Szpaler drzew</p> <p>○ Szpaler drzew objęty ochroną</p> <p>■ Strefa zieleni</p> <p>■ Korytarz pieszo-rowerowy</p> <p>— Miejsce wskazania szerokości</p>	<p>— Granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią</p> <p>— Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków</p> <p>— Granica stanowiska archeologicznego</p> <p>— Granica strefy ochrony stanowiska archeologicznego</p> <p>— Granica obszaru Natura 2000</p> <p>— Granica obszaru położonego w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego</p> <p>— Granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza</p>	<p>■ UG-US - teren usług gastronomii lub usług sportu i rekreacji</p> <p>■ KDD - teren drogi dojazdowej</p> <p>■ KR - teren komunikacji drogowej wewnętrznej</p> <p>■ KP - teren komunikacji pieszo-rowerowej</p> <p>■ WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych</p> <p>■ ZN - teren zieleni naturalnej</p> <p>■ ZP - teren zieleni urządzonej</p>
---	--	---	---

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIII/244/25  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 23 stycznia 2025 r.

**Stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Wrocławia**

Rada Miejska Wrocławia stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chałupniczej i Grobli Łaniewskiej we Wrocławiu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr L/1177/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 5).

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIII/244/25  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 23 stycznia 2025 r.

### **Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu**

Rada Miejska Wrocławia, po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chałupniczej i Grobli Łaniewskiej we Wrocławiu, wniesionych przez:

- 1) osobę fizyczną dwoma odrębnymi pismami o tej samej treści w dniach 14 i 15 listopada 2023 r. w zakresie dotyczącym włączenia do terenu 1ZN całej działki 16/2, AM-22, obr. Swojczyce, w kontekście bliskości cmentarza i obawy, co do zachowania spokoju i szacunku, które powinny być zapewnione miejscom pochówku;
- 2) osobę fizyczną pismem w dniu 13 listopada 2023 r. dla działek nr 19 i 16/2, AM-22, w zakresie dotyczącym:
  - a) anulowania planów zabudowy terenu oznaczonego jako 1US-UG,
  - b) sprzeczności z celem planu w zakresie ewentualnego niezgodnego z założeniami zagospodarowania terenu, zwłaszcza w zakresie ochrony zieleni naturalnej;
- 3) osobę fizyczną pismem w dniu 15 listopada 2023 r. dla działek nr 16/2, 19 i 20, AM-22, obr. Swojczyce, w zakresie dotyczącym sprzeczności przeznaczenia terenu 1UG-US z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. i przeznaczenia całego terenu 1UG-US na tereny zieleni naturalnej;
- 4) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dwoma odrębnymi pismami w dniu 10 listopada 2023 r. dla działek nr 25/2, AM-23 i 4/3, AM-28, obr. Swojczyce, w zakresie dotyczącym:
  - a) wstrzymania procedury planistycznej lub doprowadzenia do niepodjęcia uchwały w sprawie uchwalenia mpzp do czasu uchwalenia planu ogólnego lub wyłączenia wymienionych nieruchomości spod procedowanego projektu planu;
  - b) doprowadzenia projektu planu do rozwiązań i funkcji zgodnych z założeniami Uniwersytetu, tj. umożliwienia realizacji interdyscyplinarnego projektu obejmującego:
    - stworzenie modelowego, zrównoważonego i niskoemisyjnego nowoczesnego miasteczka akademickiego,
    - stworzenie wydajnego i optymalnego systemu retencji i optymalnego wykorzystania wód opadowych,
    - dostarczanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcji usługowych na rzecz istniejących osiedli w tej części miasta,
    - zbudowanie ekologicznego i modelowego ośrodka edukacji a w ramach programu „Od przedszkola do doktora w ekologii” (szkoła podstawowa i liceum ze specjalnym programem obejmującym nauczanie o ekologii i zmianach klimatu),
    - organizację ośrodka terapii dla dzieci z uzależnieniami z wykorzystaniem warsztatów przy uprawie roślin,
    - wdrożenie eksperymentalnych systemów produkcji warzyw i owoców zgodnie ze Strategią „Od pola do stołu”,
    - wdrożenie dystrybucji ekologicznych warzyw, owoców i innych produktów żywnościowych (zdrowa żywność) również dla istniejących osiedli w tej części miasta, bezpośrednio do mieszkań.
- 5) osobę fizyczną pismem w dniu 16 listopada 2023 r. w zakresie dotyczącym zmniejszenia stawki procentowej na terenie 1UG-US z 30% na 10%.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIII/244/25  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 23 stycznia 2025 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIII/244/25  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 23 stycznia 2025 r.  
Zalacznik5.gml

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę**