



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 4618

UCHWAŁA NR LXIII/485/23 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 20 ust. 1 i art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) na podstawie uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Stare Faszczyce zmienionej uchwałą Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie zmienionej uchwałą Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie uchwalonego uchwałą Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r., Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie – etap I B, zwany dalej planem, obejmujący obszar, którego granice wyznacza się na rysunku planu sporządzonym w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Granice etapu I B przebiegają następująco:

- 1) od północy: południową granicą działki ewidencyjnej nr 38 (dr);
- 2) od wschodu: zachodnią granicą administracyjną miasta Błonie od południowej granicy działki ewidencyjnej nr 38 do południowej granicy działki ewidencyjnej nr 64/4;
- 3) od południa: południową granicą działek ewidencyjnych nr 64/4, 64/10, 64/9;
- 4) od zachodu: zachodnią granicą działek ewidencyjnych nr 64/9, 63/5.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami, są:

- 1) rysunek planu, sporządzony w skali 1 : 1 000 – stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w formie elektronicznej – stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do granic obszaru objętego planem.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy istniejącej;
- 6) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV do zmiany przebiegu lub skablowania;
- 7) przeznaczenie terenów oznaczone numerem i symbolem literowym lub tylko symbolem literowym.

3. Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu elementy informacyjne planu ustanowione na podstawie przepisów odrębnych: obszary zdrenowane.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3. 1. W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 10) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 11) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

- 12) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **dojeżdżcie** – należy przez to rozumieć istniejący lub dopuszczony planem niewyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi fragment terenu, niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek lub obiektów;
- 2) **kwalifikacji w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku** – należy przez to rozumieć zróżnicowany poziom hałasu dla różnych rodzajów terenów w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;
- 3) **linii rozgraniczającej tereny** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym granice pasów drogowych, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 4) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych niebędących urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, która może być przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą:
 - a) realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków,
 - b) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5 m, takich części budynków, jak: balkony, werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody zewnętrzne, rampy,
 - c) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 3,5 m, elementów wejścia do budynku,
 - d) części podziemnych budynków i budowli,
 - e) infrastruktury technicznej, obiektów do czasowego gromadzenia odpadów stałych o powierzchni nie większej niż 5 m², miejsc do parkowania i dojazdów;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy dla zabudowy istniejącej** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się zachowanie istniejących budynków, która może być przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabudowy istniejącej nie dotyczą realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków;
- 6) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zdefiniowany w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego;
- 7) **powierzchni użytkowej liczonej dla potrzeb określenia liczby miejsc do parkowania** – należy przez to rozumieć powierzchnie pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem całego budynku lub jego części;
- 8) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;

- 9) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej; maksymalna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego może być precyzowana w ustaleniach szczegółowych;
- 10) **przeznaczeniu towarzyszącym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub dopuszczalne wprowadzone lub istniejące, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
- 11) **sięgaczu** – należy przez to rozumieć wysuniętą część działki o minimalnej szerokości 5 m i maksymalnej długości 60 m, przez którą odbywa się dostęp do drogi publicznej;
- 12) **usługach** – należy przez to rozumieć budynek lub lokal użytkowy wbudowany w budynki o innej funkcji (mieszkalnej, gospodarczej), do prowadzenia działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, a które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, a w szczególności: usługi oświaty, nauki, kultury, zdrowia, opieki społecznej, działalności biurowej, sportu i rekreacji, turystyki, hoteli, usługi rzemieślnicze, w szczególności: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej z wyłączeniem lokowania składowisk opału i odpadów, złomowisk, stacji paliw, napraw samochodów i motocykli, zakładów wulkanizacji, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej: realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalnym, jako usługi w oddzielnych budynkach lub na terenie;
- 13) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, do którego użytkownik ma tytuł prawny, a dla prowadzonej działalności nie jest wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko; w przypadku lokalizowania lokalu usługowego w budynku działalność, która nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza lokalem, w którym jest prowadzona;
- 14) **wymianie zabudowy** – należy przez to rozumieć rozbiórkę istniejącego budynku lub obiektu budowlanego i budowę w jego miejsce nowego budynku lub obiektu budowlanego wyłącznie według zasad ustalonych w planie;
- 15) **zabudowie bliźniaczej** – należy przez to rozumieć dwa budynki mieszkalne jednorodzinne (dwa segmenty) rozdzielone ścianami z dylatacją pomiędzy nimi i pozostałych elewacjach usytuowanych swobodnie.

2. Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią odpowiednich przepisów odrębnych.

§ 5.1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym przeznaczenia terenu:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – oznaczony na rysunku planu symbolem **MN-U**;
- 2) teren drogi publicznej klasy dojazdowej – oznaczony na rysunku planu symbolem **KDD**.

2. Ustala się przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych dla każdego z terenów oznaczonego symbolem cyfrowo-literowym lub literowym.

3. Ustala się, że symbol literowy przeznaczenia terenu rozdzielony myślnikiem oznacza równorzędność albo wymienną każdą z funkcji ustalonej w ramach przeznaczenia terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

4. Ustala się tereny inwestycji celu publicznego: droga publiczna klasy dojazdowej **1KDD**, droga publiczna klasy dojazdowej **2KDD**.

§ 6.1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu.

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii na rysunku planu.

3. Określa się wspólne linie rozgraniczające i granice pasa drogowego drogi publicznej klasy dojazdowej KDD jako granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

4. Ustala się uwzględnianie ustaleń ogólnych łącznie z ustaleniami szczegółowymi.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zasady lokalizacji oraz sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości:
 - a) ustala się lokalizowanie nowych obiektów budowlanych z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ustaleń § 4 ust. 1 pkt 4,
 - b) dopuszcza się cofnięcie zabudowy w głąb działki i odsunięcie od nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 - c) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zlokalizowanej pomiędzy wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla zabudowy istniejącej,
 - d) dopuszcza się roboty budowlane i remonty, nadbudowę, przebudowę, rozbudowę (nie obejmującą powiększenia powierzchni zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej tej części istniejącej zabudowy, która usytuowana jest w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi a nieprzekraczalną linią zabudowy dla zabudowy istniejącej),
 - e) nakazuje się uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy w przypadku wymiany budynków,
 - f) dopuszcza się sytuowanie zabudowy gospodarczej i garaży ze ścianą bez otworów przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
- 2) dopuszcza się wyłącznie remonty i przebudowę, z zachowaniem wskaźników zagospodarowania terenu ustalonych planem, dla istniejącej zabudowy, której funkcja różni się od przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego ustalonego planem;
- 3) zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
 - a) dopuszcza się realizację ogrodzeń w granicach pasa drogowego dróg KDD, z uwzględnieniem odległości od gazociągów średniego ciśnienia wynoszącej nie mniej niż 0,5 m od gazociągu,
 - b) dopuszcza się miejscowe przesunięcia ogrodzenia w głąb terenu dla ominięcia, w szczególności: drzew, urządzeń infrastruktury technicznej oraz umieszczenia bram i furtek,
 - c) dopuszcza się ogrodzenia z metalu, drewna, kamienia, cegły,
 - d) zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z blachy, za wyjątkiem elementów słupów i podmurówek,
 - e) ustala się: maksymalną wysokość ogrodzenia na 1,8 m od urządzonego poziomu terenu, z wyjątkiem bram i furtek, ogrodzenia ażurowe pomiędzy słupkami minimum 50% powierzchni przeszła, nie dotyczy ogrodzeń z wypełnieniem z drewna, cokół pełny maksymalnie do wysokości 0,6 m nad poziom terenu;
- 4) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury:
 - a) dopuszcza się, w szczególności: figurki, krzyże, pojemniki z zielenią, murki, ławki, elementy placów zabaw, miejsca lub obudowy na pojemniki na śmieci i trzepaki,
 - b) ustala się realizację obiektów małej architektury z uwzględnieniem określonego w planie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;
- 5) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:
 - a) ustala się lokalizację tablic i urządzeń reklamowych na płaszczyźnie elewacji budynków, maksymalnie do wysokości stropu nad najwyższą kondygnacją nadziemną,
 - b) ustala się lokalizację tablic i urządzeń reklamowych na konstrukcji wolnostojącej z zastrzeżeniem, iż w ramach takiej konstrukcji istnieje możliwość umieszczenia: jednego znaku bądź reklamy, jednej tablicy czy urządzenia reklamowego,
 - c) ustala się maksymalną jednostkową powierzchnię informacyjną do 1,5 m²,

- d) ustala się łączną powierzchnię informacyjną w ramach działki budowlanej do 5 m²,
- e) zakazuje się stosowania nośników reklamowych ze zmienną ekspozycją obrazu;
- 6) kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów:
 - a) nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków na działce budowlanej, nakazuje się stosowanie odcieni elewacji spośród kolorów: białego, szarego, beżowego, kremowego, żółtego, brązowego, grafitowego oraz dachów spośród kolorów: grafitowego, brązowego, czerwonego, zielonego; dopuszcza się stosowanie odcieni elewacji spoza wyznaczonych kolorów i przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian budynku, takich jak pasy cokołowe, gzymsy oraz inne ozdobne elementy i detale architektoniczne, nieprzekraczających 10% powierzchni danej elewacji,
 - b) ustalenia lit. a nie dotyczą materiałów elewacyjnych i pokryć dachowych w kolorach dla nich naturalnych, w szczególności: aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, ceramiki, kamienia,
 - c) dopuszcza się kolorystykę stanowiącą logo inwestora oraz przeszklenia elewacji budynku do 60% sumy powierzchni elewacji,
 - d) nakazuje się ujednoczenie (zharmonizowanie) kolorystyki pokryć dachów budynków o nachyleniu od 20° do 45°:
 - zlokalizowanych na jednej działce budowlanej,
 - przylegających do siebie ścianami w zabudowie bliźniaczej.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) ustala się, iż w celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wszelka działalność usługowa nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji szkodliwych substancji, promieniowania elektromagnetycznego, hałasu, wibracji poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny oraz nie może przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji określonych w terenach lub obiektach sąsiednich, a w przypadku zlokalizowania lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-usługowym – poza lokalem, w którym jest prowadzona ta działalność;
- 2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi, zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć zaliczonych do inwestycji celu publicznego, takich jak drogi i infrastruktura techniczna oraz inwestycji z zakresu łączności publicznej jeżeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
- 3) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem przedsięwzięć zaliczonych do inwestycji celu publicznego, takich jak drogi i infrastruktura techniczna, a także w ramach określonego w planie przeznaczenia podstawowego, dopuszczalnego i towarzyszącego;
- 4) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska oraz zakazuje się składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych;
- 5) ustala się zasadę objęcia docelowo obszaru planu zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków bytowych wytwarzanych przez użytkowników wszystkich obiektów w obszarze planu oraz dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska w sposób określony w przepisach odrębnych prawa wodnego;
- 6) zakazuje się odprowadzania ścieków do ziemi i wód;
- 7) nakazuje się odpowiednie podczyszczenie wód opadowych i wód drenażowych, z powierzchni utwardzonych komunikacji, z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego;
- 8) określa się zasięg potencjalnego oddziaływania komunikacji od dróg KDD i przylegających dróg poza obszarem planu do ustalonej w planie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

- 9) przyjmuje się odpowiednie rodzaje przeznaczenia dla poszczególnych rodzajów terenów, dla których obowiązują wartości dopuszczalne poziomów hałasu w środowisku określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska oraz nakazuje się:
- a) stosowanie w obiektach rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne dla danego typu zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) w przypadku realizacji w granicach jednego terenu funkcji usługowych charakteryzujących się różnymi wymaganiami akustycznymi zapewnienie ochrony przed hałasem w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
- 10) ustala się zachowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej, na każdej działce budowlanej, zgodnie z ustaleniami dla terenów;
- 11) zakazuje się zmian poziomu gruntu w stosunku do działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) oznacza się na rysunku planu obszary zdrenowane, na których dopuszcza się zabudowę po przebudowie lub likwidacji drenażu z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego;
- 2) ustala się zasady zagospodarowania i użytkowania obiektów wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV do zmiany przebiegu lub skablowania, w granicy pasa technologicznego:
 - a) zakazuje się w pasie technologicznym (strefie potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego) po 5 m w każdą stronę licząc od osi napowietrznej linii 15kV sytuowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz sadzenia drzew, natomiast realizacja pozostałych obiektów budowlanych, wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tej linii, ustalonych przepisami odrębnymi,
 - b) zakazuje się w pasie technologicznym (strefie potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego) po 1 m na każdą stronę licząc od osi skablowanej linii 15kV sytuowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz sadzenia drzew, natomiast realizacja pozostałych obiektów budowlanych, wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tej linii, ustalonych w przepisach odrębnych;
- 3) ustala się, iż obiekty budowlane o wysokości równej i większej od 50 m nad poziom terenu wymagają odpowiedniego oznakowania jako potencjalna przeszkoda lotnicza, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) przyjmuje się docelowo, zorganizowany system zaopatrzenia terenów przeznaczonych w planie na cele zabudowy w komunalną sieć wodociągową i komunalną sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć gazową i elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
- 2) dopuszcza się, do czasu realizacji zorganizowanego systemu, lokalne rozwiązania uwzględniające wymagania przepisów odrębnych;
- 3) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym w terenach dróg (w granicach pasa drogowego dróg publicznych lub granicach dróg wewnętrznych), poprzez sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy swój przebieg w obszarze miasta, z zachowaniem wzajemnych odległości wynikających z przepisów odrębnych, w tym z zakresu dróg publicznych;
- 4) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej pomiędzy granicą pasa drogowego, a nieprzekraczalną linią zabudowy, w przypadku braku możliwości lokalizowania w granicach pasa drogowego;
- 5) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla sieci infrastruktury technicznej;
- 6) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, podziemne pompownie ścieków, urządzenia gazowe oraz inwestycje z zakresu łączności publicznej, pod warunkiem lokalizowania ich w taki sposób, aby obszar oddziaływania obiektu został ograniczony do terenu, do którego lokujący obiekty lub prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

- 7) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę lub przeniesienie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz zmianę przekrojów przewodów istniejących oraz likwidację z uwagi na stan techniczny lub zaniechanie eksploatacji;
- 8) ustala się projektowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem docelowych parametrów technicznych umożliwiających obsługę wszystkich użytkowników;
- 9) ustala się, wzdłuż istniejących, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych do tych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, określone w przepisach odrębnych;
- 10) ustala się maksymalną wysokość obiektów infrastruktury technicznej – 15 m.

2. Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną:

1) zaopatrzenie w wodę:

- a) ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 90 mm zlokalizowanej poza obszarem planu,
- b) dopuszcza się realizację studni i źródeł służących do zaopatrzenia w wodę dla potrzeb gospodarczych,
- c) nakazuje się uwzględnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzanie ścieków bytowych:

- a) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych z obszaru planu przy pomocy sieci sanitarnej kanalizacji rozdzielczej, przewodami o średnicy nie mniejszej niż 200 mm lub ciśnieniowej o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni poza obszarem planu,
- b) ustala się obowiązek podczyszczenia, w urządzeniach zlokalizowanych na działkach budowlanych, ścieków nie spełniających wymogów umożliwiających ich zrzut do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków poza obszarem planu,
- d) zakazuje się sytuowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- a) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na teren nieutwardzony (do ziemi) w granicach działki budowlanej, poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne,
a w szczególności: rowy infiltracyjne, rowy retencyjno - infiltracyjne, rowy odwadniające, drenaż, deszczowe studnie chłonne, zbiorniki retencyjne lub inne formy zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- b) dopuszcza się budowę systemów magazynowania wody opadowej na działkach budowlanych w celu wykorzystania jej do celów gospodarczych i przeciwpożarowych, w tym do podlewania,
- c) nakazuje się utwardzenie i skanalizowanie terenów o powierzchni powyżej 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, a także stosowanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg oraz terenów z usługami do sieci kanalizacji deszczowej, przewodami o średnicy nie mniejszej niż 0,20 m,
- e) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem wód opadowych;

4) zasilanie w energię elektryczną:

- a) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejącego w obszarze planu i poza obszarem planu oraz planowanego układu sieci elektroenergetycznej NN i SN, w tym kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, z niezbędnymi elementami pomocniczymi oraz z istniejących poza obszarem planu lub projektowanych stacji elektroenergetycznych SN/NN wewnątrzowych, wolno stojących lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu,
 - b) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną przy pomocy urządzeń wytwarzających energię ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, aerotermalną lub geotermalną oraz dopuszcza się realizację tylko mikroinstalacji o mocy zgodnej z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się, na potrzeby produkcji energii elektrycznej, stosowanie generatorów prądu, odnawialnych źródeł energii (z wyjątkiem stosowania odnawialnych źródeł energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru),
 - d) dopuszcza się lokowanie stacji transformatorowych 15/0,4kV w liniach rozgraniczających dróg/ulic albo na działkach budowlanych z warunkiem zapewnienia dostępności do drogi,
 - e) dopuszcza się likwidację lub przebudowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu, z dopuszczeniem odtworzenia układu połączeń wyłącznie liniami skablowanymi,
 - f) ustala się przesunięcie lub skablowanie oznaczonych na rysunku planu napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV w okresie nie dłuższym niż 15 lat – w przypadku zmiany przebiegu linii nakaz ich prowadzenia w terenie w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą terenu;
- 5) zaopatrzenie w gaz:
- a) ustala się zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia przewodami o średnicy nie mniejszej niż 32 mm,
 - b) nakazuje się uwzględnianie określonych w przepisach odrębnych, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, a w szczególności:
 - lokowania zabudowy i sadzenie drzew z zachowaniem odpowiednich stref kontrolowanych,
 - dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazowych dla celów bytowych i gospodarczych;
- 6) zaopatrzenie w energię ciepłą:
- a) ustala się zaopatrzenie poprzez zasilanie w szczególności: paliwem gazowym, energią elektryczną, w tym z wykorzystaniem energii odnawialnej z urządzeń wytwarzających energię ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, geotermalną lub aerotermalną lub paliwami ekologicznymi w tym stałymi, niepowodującymi przekroczeń dopuszczalnych emisji do środowiska, o mocy zgodnej z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,
 - b) zakazuje się stosowania odnawialnych źródeł energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru oraz biogazowni,
 - c) dopuszcza się obsługę ze wspólnych źródeł ciepła;
- 7) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne:
- a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej oraz kablowe rozprowadzenie linii abonenckich,
 - b) dopuszcza się zmiany przebiegu sieci istniejących,
 - c) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
- 8) gospodarka odpadami:
- a) ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnymi przepisami porządkowymi,

- b) dopuszcza się wyłącznie wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę.
 - c) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów oraz obiektów służących przetwarzaniu odpadów na całym obszarze planu;
- 9) odnawialne źródła energii: dopuszcza się lokalizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy zgodnej z przepisami odrębnymi dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, ze źródeł których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru.

§ 11. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

- 1) zachowuje się przebieg dróg podstawowego układu komunikacyjnego stanowiącego powiązania z układem zewnętrznym i obsługującego istniejące i projektowane zagospodarowanie, zachowuje się hierarchię funkcjonalną dróg;
- 2) ustala się zasady budowy systemów komunikacji poprzez określenie zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) granicy pasa drogowego dla terenu części drogi KDD,
 - b) klasyfikacji technicznej drogi KDD;
- 3) ustala się obsługę komunikacyjną od strony dróg poza obszarem planu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) nakazuje się uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zagospodarowaniu terenów komunikacji kołowej, parkingów;
- 5) dopuszcza się dostęp do działek budowlanych poprzez wydzielone dojazdy o parametrach:
 - a) szerokość nie mniejsza niż 8 m,
 - b) obowiązek zakończenia dojazdów do nieruchomości służących obsłudze więcej niż 4 nieruchomości, placem do zawracania o średnicy nie mniejszej niż 12,5 m,
 - c) dopuszcza się, w przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwale uniemożliwia wydzielenie dojazdu do nieruchomości, miejscowe zawężenie dojazdu do szerokości nie mniejszej niż 5 m;
- 6) dopuszcza się dostęp do działek lub terenów poprzez sięgacze;
- 7) ustala się zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dojazdu pożarowego do istniejących i nowoprojektowanych obiektów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasady realizacji miejsc do parkowania:

- 1) ustala się miejsca do parkowania na działkach budowlanych, na których realizowana jest inwestycja, sytuowane na poziomie terenu z zachowaniem przepisów odrębnych dla lokalizacji miejsc do parkowania lub jako stanowiska w garażach podziemnych, nadziemnych albo naziemnych;
- 2) nakazuje się realizację ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów, parkingów wymaga zapewnienia rozwiązań technicznych dla poruszania się osób ze szczególnymi niepełnosprawnościami (w tym z dysfunkcją wzroku);
- 3) ustala się następujące wskaźniki minimalnej liczby miejsc do parkowania:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej: 1 miejsce do parkowania na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny / jeden lokal mieszkalny (dopuszcza się miejsce w garażu),
 - b) dla funkcji usługowej: 1 miejsce na każde 200 m² powierzchni użytkowej lub 4 miejsca na 10 zatrudnionych; dla obiektów handlowych – 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej odpowiednio według potrzeb,
- 4) ustala się realizację miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie przewidzianej w przepisach odrębnych.

§ 12. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-U, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
- b) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona,
- c) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, dojazdy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- a) ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego odpowiednio według § 7,
- b) ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego odpowiednio według § 8,
- c) ustala się kwalifikację w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku jak dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej z uwzględnieniem ustaleń § 8 pkt 9;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) ustala się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego lub segmentu zabudowy bliźniaczej z wbudowanym lokalem użytkowym lub bez wbudowanego lokalu użytkowego, garaże i budynki gospodarcze, na działce budowlanej,

- b) ustala się możliwość budowy na działce budowlanej drugiego i kolejnych budynków mieszkalnych, przy czym:

- wielkość działki budowlanej oraz lokalizacja budynków będzie umożliwiała wydzielenie działek budowlanych dla każdego z budynków lub segmentu zabudowy bliźniaczej o powierzchni ustalonej w lit. m,
- wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach budowlanych wydzielonych dla każdego z budynków lub segmentu zabudowy bliźniaczej będą spełniały wymogi ustalone w lit. g,

- c) ustala się realizację usług w formie budynków wolno stojących z wbudowanymi lokalami mieszkalnymi lub bez wbudowanych lokali mieszkalnych lub w formie wbudowanego w budynek mieszkalny usługowego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej tego budynku mieszkalnego lub segmentu zabudowy bliźniaczej, na działce budowlanej,

- d) dopuszcza się budynki gospodarcze i garaże jako wolno stojące, wbudowane lub dobudowane,

- e) dopuszcza się kondygnacje podziemne,

- f) ustala się zasady lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości odpowiednio według § 7 pkt 1,

- g) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej:

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
- minimalną intensywność zabudowy: 0,001,
- maksymalną intensywność zabudowy: 1,8,
- maksymalną wysokość zabudowy: 15 m, przy czym: 10 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 10 m dla usług w oddzielnych budynkach, 6 m dla budynków gospodarczych, garaży,

- h) ustala się zasady i warunki sytuowania ogrodzeń – odpowiednio według § 7 pkt 3,

- i) ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury – odpowiednio według § 7 pkt 4,

- j) ustala się zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych – odpowiednio według § 7 pkt 5,
- k) ustala się kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów – odpowiednio według § 7 pkt 6,
- l) ustala się kąt nachylenia połaci dachowych: dachy o nachyleniu od 20° do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
- m) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej, z zachowaniem parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej – 1000 m²,
 - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 500 m² na jeden segment bliźniaka,
 - dla zabudowy usługowej w oddzielnych budynkach – 1500 m²,
- n) dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach budowlanych wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych na zasadach stosowania określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów,
- o) dopuszcza się realizację zabudowy (budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontów, zmiany sposobu użytkowania), dla działek budowlanych, które w wyniku podziału dokonanego na cele publiczne (drogi publiczne, ścieżki rowerowe, chodniki, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej itp.) nie spełniają parametrów minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej, z uwzględnieniem parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 4) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: z uwzględnieniem ustaleń § 12:**
- a) ustala się minimalną powierzchnię działek:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej – 1000 m²,
 - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 500 m² na jeden segment bliźniaka,
 - dla zabudowy usługowej w oddzielnych budynkach – 1500 m²,
- b) ustala się minimalną szerokość frontu działek:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 20 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 14 m na jeden segment bliźniaka,
 - dla zabudowy usługowej w oddzielnych budynkach – 20 m,
- c) ustala się kąt położenia granicy wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 45°-135°,
- d) ustalenia lit a, b i c nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną oraz dojazd;
- 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
- a) oznacza się tereny zdrenowane – ustalenia według § 9 pkt 1,
- b) zakazuje się realizacji usług z zakresu baz transportowych oraz technicznego zaplecza motoryzacji, w tym warsztatów samochodowych oraz stacji paliw,
- c) wyznacza się napowietrzne linie elektroenergetyczną 15 kV do zmiany przebiegu lub skablowania, ustalenia odpowiednio według pkt 8 lit. b;
- 6) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną, odpowiednio zgodnie z § 10;**
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: z uwzględnieniem odpowiednio ustaleń §11:**
- a) ustala się obsługę komunikacyjną odpowiednio z dróg KDD i dróg położonych poza granicami planu,
- b) ustala się zasady parkowania i sposoby realizacji miejsc do parkowania – odpowiednio według § 11 ust. 2;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- a) dopuszcza się, do czasu realizacji docelowego przeznaczenia terenu, zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, w szczególności dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z prawem do przebudowy i remontów,
- b) ustala się uwzględnienie ograniczeń w inwestowaniu do czasu zmiany przebiegu lub skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, ustalenia według § 9 pkt 2;

9) określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 12%.

§ 14. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD**, **2KDD**, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa - droga publiczna klasy dojazdowej,
- b) przeznaczenie towarzyszące: obiekty i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- c) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie związana z drogą;

2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) ustala się zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego odpowiednio według § 8,
- b) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu:
 - dla drogi 1KDD ustala się południową linię rozgraniczającą i pas terenu o zmiennej szerokości od 2 m do 0 m w obszarze planu,
 - dla drogi 2KDD narożne ścięcie 5 m x 5 m,
- c) ustala się obsługę przylegających terenów zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) dopuszcza się realizację ogrodzeń w granicach pasa drogowego drogi odpowiednio według § 7 pkt 3,
- e) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych oraz małej architektury wewnątrz terenu drogi,
- f) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 15 m,
- g) zakazuje się realizacji miejsc do parkowania,
- h) dopuszcza się budowę, roboty budowlane (remont) istniejących budowli drogowych;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakazuje się realizacji obiektów nie związanych z drogą, z urządzeniami infrastruktury technicznej, z komunikacją pieszą i rowerową, dopuszczając wyłącznie obiekty niezbędne na czas budowy;**4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną,** odpowiednio zgodnie z § 10;**5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:** do czasu realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu;**6) określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 0%.****Rozdział 3.****Przepisy przejściowe i końcowe**

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wiśniewski



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI STARE FASZCZYCE GM. BŁONIE - ETAP I B



RYSunEK PLANU SKALA 1 : 1000



ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXIII/485/23
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
Z DNIA 13 MARCA 2023 R.

LEGENDA

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- ZWYMIAROWANE WZAJEMNE ODLEGŁOŚCI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ
- NAPIĘTRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 KV DO ZMIANY PRZEBIEGU LUB SKABLOWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW

- MN-U** TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUGOWEJ
- KDD** TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ

OZNACZENIA ELEMENTÓW INFORMACYJNYCH PLANU OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

- OBSZARY ZDRENOWANE
- 83** NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
- GRANICA OBRĘBU
- MNU** LINIE ROZGRANICZAJĄCE Z OZNACZENIEM TERENU POZA OBSZAREM PLANU

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. skład autorski do dnia 1.08.2021

Sporządzający	Burmistrz Błonia
Główny projektant	mgr inż. arch. Anna Markert (WA-122) mgr inż. Aleksandra Niebrzydowska - Macewicz (WA-440)
Zespół autorski:	mgr inż. Marta Jankowska mgr inż. Magdalena Kuźmińska tech. Urszula Ogłędzka mgr inż. Adam Walpuski
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Beim - Jasińska mgr inż. Aneta Czuba

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. skład autorski od dnia 1.08.2021

Sporządzający	Burmistrz Błonia
Główny projektant	mgr inż. Magdalena Kuźmińska mgr inż. Aleksandra Niebrzydowska - Macewicz (WA-440)
Zespół autorski:	mgr inż. Marta Jankowska tech. Urszula Ogłędzka mgr inż. Adam Walpuski
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Beim - Jasińska mgr inż. Aneta Czuba

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/485/23
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 13 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), Rada Miejska w Błoniu stwierdza:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B był wyłożony do publicznego wglądu trzy razy:

- 1) do projektu planu (składającego się z etapu I A i etapu I B), wyłożonego do publicznego wglądu, po raz pierwszy, w dniach **od 31.01.2017 r. do 3.03.2017 r.** w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie zgłaszania uwag do dnia **21.03.2017 r.** jeden podmiot **złożył 7 uwag.** Uwagi złożone do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia nieuwzględnione przez Burmistrza zamieszczono w tabeli poniżej.
- 2) do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu, po raz drugi, w dniach **od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r.** w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie zgłaszania uwag do dnia **8.12.2021 r. nie wniesiono uwag.**
- 3) do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu, po raz trzeci, w dniach **od 5.04.2022 r. do 9.05.2022 r.** w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie zgłaszania uwag do dnia **24.05.2022 r. nie wniesiono uwag.**

W zakresie uwag nieuwzględnionych Rada Miejska w Błoniu, postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

L. p.	Data wpływu uwagi	Nazwisko, imię, nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy	Ustalenia projektu planu	Rozstrzygnięcie Burmistrza Błonia		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Błoniu	
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyłożenie do wglądu publicznego, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczycze gm. Błonie – etap I B”									
1.	21.03.2017	*osoba prywatna	j.n.	Obręb Stare Faszczycze Dz. ew. nr 63/3, 63/5, 63/6, 64/9	1KDD, MN-U				
		<p>1. Wnosi o: Zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 2MNU (w projekcie mpzp części wsi Stare Faszczycze gm. Błonie – Etap I B teren MN-U) od strony drogi 2KDp (w projekcie mpzp części wsi Stare Faszczycze gm. Błonie – Etap I B teren 1KDD) w taki sposób, aby uwzględniała istniejące zagospodarowanie i umożliwiała rozbudowę istniejącego budynku w jego istniejącej linii zabudowy od strony drogi – obecny przebieg linii uniemożliwia jakkolwiek rozbudowę istniejącego budynku w jego istniejącej linii, a także może powodować problemy interpretacyjne np. w przypadku gruntownej jego przebudowy (czyli „budowy” w rozumieniu przepisów prawa budowlanego).</p> <p>Uwagi nie uwzględnia się: Plan ustala warunki zagospodarowania w przypadku istniejących budynków wykraczających poza ustaloną Planem nieprzekraczalną linię zabudowy tj. dopuszcza ich nadbudowę w obecnym obrysie budynku, pozwala na ich rozbudowę przy warunku, że rozbudowa budynku nie może przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz dopuszcza ocieplenie budynku niezależnie od linii zabudowy; Budynek zlokalizowany na działce ewid. nr 63/3 w terenie 1MNU (w projekcie mpzp części wsi Stare Faszczycze gm. Błonie – Etap I B teren MN-U), znajduje</p>				+		+	

<p>się w odległości ok. 1,5 m od drogi gminnej (zlokalizowanej poza granicami projektu planu), od której wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy na 6 m. W związku z tym, że omawiany budynek znajduje się tylko częściowo pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy, istnieje możliwość jego rozbudowy od linii zabudowy w stronę południową działki a część znajdującą się w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy można nadbudować lub pozostawić w przypadku rozbudowy jako część istniejącą. W przypadku przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, budynek zachowuje swoje gabaryty czyli szerokość, długość, wysokość, kąt nachylenia dachu oraz kubatury, w związku z czym przy przebudowie nie dochodzi do problemów interpretacyjnych. A budowa nowego budynku może odbywać się przy zachowaniu istniejącej linii zabudowy. Rozbudowa budynku nie musi być zależna od konstrukcji istniejącej budynku, gdyż może stanowić samodzielną konstrukcję.</p>				
<p>2. Wnosi o: Modyfikację par. 10 ust 1 pkt 4 (zapis z projektu wyłożonego do publicznego wglądu, po raz pierwszy, w dniach od 31.01.2017 r. do 3.03.2017 r.) – zapis powoduje sprzeczność – dopuszcza rozbudowę istniejących budynków, ale z obowiązkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy, co w przypadku budynku zlokalizowanego na działce 63/3, przy obecnym ustaleniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, jest niemożliwe – ponieważ rozbudowa budynku nie może być dowolna, ale musi wynikać z istniejących rozwiązań konstrukcyjnych.</p>		+		+
<p>Uwagi nie uwzględnia się: Plan ustala warunki zagospodarowania w przypadku istniejących budynków wykraczających poza ustaloną Planem nieprzekraczalną linię zabudowy tj. dopuszcza ich nadbudowę w obecnym obrysie budynku, pozwala na ich rozbudowę przy warunku, że rozbudowa budynku nie może przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz dopuszcza ocieplenie budynku niezależnie od linii zabudowy; Budynek zlokalizowany na działce ewid. nr 63/3 w terenie 1MNU (w projekcie mpzp części wsi Stare Faszczycze gm. Błonie – Etap I B teren MN-U), znajduje</p>				

<p>się w odległości ok. 1,5 m od drogi gminnej (zlokalizowanej poza granicami projektu planu), od której wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy na 6 m. W związku z tym, że omawiany budynek znajduje się tylko częściowo pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy, istnieje możliwość jego rozbudowy od linii zabudowy w stronę południową działki a część znajdującą się w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy można nadbudować lub pozostawić w przypadku rozbudowy jako część istniejącą. W przypadku przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, budynek zachowuje swoje gabaryty czyli szerokość, długość, wysokość, kąt nachylenia dachu oraz kubatury, w związku z czym przy przebudowie nie dochodzi do problemów interpretacyjnych. A budowa nowego budynku może odbywać się przy zachowaniu istniejącej linii zabudowy. Rozbudowa budynku nie musi być zależna od konstrukcji istniejącej budynku, gdyż może stanowić samodzielną konstrukcję.</p>				
<p>3. Wnosi o: Zmniejszenie, określonej w par. 10 ust. 2 pkt 1 lit b, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla działek mieszkalno - usługowych i usługowych. Parametr 40% w przypadku prowadzenia działalności wydaje się nieracjonalny z pkt. widzenia efektywnego gospodarowania ziemią.</p>		+		+
<p>Uwagi nie uwzględnia się: Przyjęta powierzchnia biologicznie czynna jest zgodna z przyjętą polityką przestrzenną w gminie Błonie.</p>				
<p>4. Wnosi o: Zmniejszenie „zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV” do 3,0 m licząc od osi linii.</p>		+		+
<p>Uwagi nie uwzględnia się: W projekcie planu zasięg oddziaływania od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, został określony w oparciu o dotychczasowe stosowane parametry odległościowe oddziaływania od występujących na terenie gminy napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV i w takich parametrach został pozytywnie zaopiniowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa w dniu 30.07.2014 r.</p>				

<p>5. Wnosi o: Likwidację terenu 2KDp w obecnym jego przebiegu – poszerzenie drogi w głąb nieruchomości 63/3, 63/5, 63/6 na całej ich długości wiązałoby się z koniecznością wycinki alei kilkudziesięciu drzew (25 letnie lipy i świerki srebrne).</p>		+		+
<p>Uwagi nie uwzględnia się: Projektowane poszerzenie drogi gminnej przyległej do granic projektu planu o symbolu 1KDD (dawne 2KDp) obejmuje pas terenu szerokości zmiennej do 2 m. Projektowane poszerzenie nie obejmuje całej długości działki ewid. Nr 63/3 tylko zawiera się w części na zachód od istniejącego budynku mieszkalnego. Projektowane poszerzenie nie stanowi poszerzenia osiowego, natomiast zawiera część ww. działek, gdyż na zachód poza granicami projektu planu poszerzenie drogi przewiduje się jako poszerzenie osiowe bez zbędnych uskoków. Zapropozowane poszerzenie drogi tylko po stronie północnej jest krzywdzące dla właściciela tej nieruchomości, gdyż z drogi gminnej będzie korzystał właściciel działki ew. nr 63/5. Projektowane poszerzenie drogi po stronie północnej jest dużo większe niż po stronie południowej. Projektowane poszerzenie drogi zostało uzgodnione z Wydziałem Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego oraz Powiatowym Zarządem Dróg, a istniejący wymieniony w uwadze drzewostan nie znajduje się w terenie objętym ochroną ani nie jest objęty ochroną (pomniki przyrody) zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.</p>				
<p>6. Wnosi o: Korektę obszarów zmeliorowanych zgodnie z załączoną decyzją.</p>		+		+
<p>Uwagi nie uwzględnia się: Do projektu planu na etapie składania wniosków wpłynął wniosek z dnia 4.12.2014 r. od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informujący, że przedmiotowy teren jest zdrenowany. Ponadto projekt planu został wysłany do zaopiniowania . W określonym terminie nie wpłynęła opinia od WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, w związku z tym należy traktować jako opinię pozytywną. Załączona kserokopia pisma do uwagi z WZMiUW w Warszawie Inspektorat w</p>				

	<p>Grodzisku Mazowieckim, dotyczy zmiany warunków pisma dotyczącego zaopiniowania projektu zagospodarowania działki ew. nr 64/9. W piśmie tym widnieje tylko informacja, w nawiązaniu do informacji kierownika budowy o braku urządzeń drenarskich na terenie budowy przedszkola. Informacja o braku urządzeń drenarskich tylko pod budynkiem wybudowanego przedszkola nie dotyczy całej działki, która widnieje w obszarze zmeliorowanym. Przy planowanej inwestycji, projekt zagospodarowania działki uzgadniało się indywidualnie z WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim w celu lokalizacji urządzeń drenarskich.</p>				
--	--	--	--	--	--

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/485/23
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 13 marca 2023 r.

Sposób realizacji inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B”.

§ 1.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) stanowią zadania własne gminy.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B, obejmują:

- 1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje na wyznaczonych w planie terenach, w tym prowadzenie robót budowlanych obejmujących rozbudowę infrastruktury technicznej;
- 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi (granice pasa drogowego) dróg publicznych KDD, w tym prowadzenie robót budowlanych obejmujących drogę, infrastrukturę techniczną i zieleń;

§ 2.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja robót budowlanych obejmujących:

- 1) gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego;
- 2) wodociągi i zaopatrzenie w wodę;
- 3) kanalizacja sanitarna, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;
- 4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 5) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

2. Infrastruktura techniczna w obszarze planu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu jest już zrealizowana i może w zależności od potrzeb podlegać rozbudowie, przebudowie lub modernizacji.

§ 3.

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

- 1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi, przepisami ustaw: Prawo budowlane, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
- 2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępowaniem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu;
- 3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.);
- 4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 odbywać się będzie na podstawie umowy zainteresowanych stron.

§ 4.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) przy czym;

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w uchwale budżetowej;
- 3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej lub w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 5.

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych przy drogach gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) na podstawie wieloletnich programów inwestycyjnych.
3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/485/23

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 13 marca 2023 r.

Zalacznik4.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę