



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 12855

UCHWAŁA NR IX/64/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 4 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefowice część 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), w związku z art. 66 ust. 2 i 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz uchwałą Nr XXXII/229/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Józefowice część 3, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/200/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2012 r. zmienionego uchwałą Nr XLI/334/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XL/277/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 maja 2021 r. i uchwałą Nr LXX/443/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 marca 2023 r., Rada Miejska w Tarczynie uchwała, co następuje:

Rozdział 1. **Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Józefowice część 3 zwany dalej planem lub planem miejscowym.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice zostały wyznaczone na załączniku graficznym do uchwały Nr XXXII/229/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Józefowice część 3.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu;
- 12) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. W planie nie ustala się:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 2) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar objęty planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu i określoną ustaleniami tekstu planu linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznej przegrody budynku od linii rozgraniczającej terenu; linia ta nie dotyczy:
 - a) przebudowy, nadbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania i izolacji cieplnej budynków istniejących,
 - b) podziemnych części budynków,
 - c) balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków wysuniętych poza obrys nie więcej niż 2 m, schodów prowadzących do budynków, pochylni i podjazdów dla niepełnosprawnych;
- 4) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć funkcje zagospodarowania lub zabudowy dopuszczone do realizacji łącznie z funkcjami przeznaczenia podstawowego, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe;
- 5) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu pod funkcje, których udział w zagospodarowaniu lub zabudowie jest jedyny lub przeważający na działce budowlanej;

- 6) **terenie** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem cyfrowo-literowym określającym numer i przeznaczenie terenu;
- 7) **udziale powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo udział terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 8) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność niepolegającą na wytwarzaniu dóbr metodami przemysłowymi, wykonywaną w samodzielnych obiektach budowlanych lub w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach o innym przeznaczeniu;
- 9) **wiacie** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, niebędący budynkiem, składający się z konstrukcji dachowej wspartej na słupach, posiadający nie więcej niż trzy ściany, przy czym drzwi lub wrota wiaty uznaje się za ścianę.

§ 4. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie ustalenia zawarte w Rozdziale 1, Rozdziale 2 i Rozdziale 4 uchwały oraz odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale 3 uchwały.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) wymiarowanie odległości podane w metrach;
- 5) przeznaczenie terenów – oznaczenie cyfrowo-literowe identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi lub wskazują obowiązujące granice obszarów ustanowione odrębnymi aktami prawnymi.

Rozdział 2. **Ustalenia ogólne dla całego obszaru**

§ 6. Ustala się następujące **przeznaczenie terenów**:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MN**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MNU**;
- 3) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **PU**;
- 4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rowy, oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**;
- 5) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDZ**.

§ 7. **Zasady ochrony, kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu:**

- 1) ustala się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości:
 - a) 8 m od południowej granicy obszaru objętego planem miejscowym,
 - b) 8 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDZ (ul. Tarczyńskiej),
 - c) 10 m od linii rozgraniczającej tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rowu, oznaczone na rysunku planu symbolem 1.WS oraz od rowu melioracyjnego położonego poza granicą obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeśli nie koliduje to z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy;
- 3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;

- 4) jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, maksymalna wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 20 m;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy, podana w pkt 3 i 4 nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
- 6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
- 7) przepisu zawartego w pkt 6 nie stosuje się w przypadku:
 - a) wydzielenia działki budowlanej, na której będzie zlokalizowana wyłącznie sieć, obiekt albo urządzenie infrastruktury technicznej,
 - b) wydzielenia drogi wewnętrznej, o której mowa w par. 10 pkt 3;
- 8) ustala się utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki pokryć dachowych dla wszystkich obiektów na działce budowlanej;
- 9) ustala się kolorystykę obiektów budowlanych:
 - a) o niskiej intensywności zabarwienia z preferencją dla odcieni ciepłych i dopuszczeniem barwy białej lub szarej albo naturalną kolorystykę wynikającą ze stosowania na elewacji materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, szkło, naturalne drewno, naturalny kamień, tytan i cynk,
 - b) jednolitą kolorystykę budynków mających co najmniej jedną wspólną ścianę zewnętrzną.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem:
 - a) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 - b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
 - c) zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
 - d) zabudowy przemysłowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
 - e) wylesienia mającego na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;
- 2) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 3) uciążliwość prowadzonej działalności, rozumiana jako emisja substancji lub energii o wartościach przekraczających wartości dopuszczalne określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, musi zamykać się w granicach działki budowlanej;
- 4) w granicach obszaru objętego planem miejscowym znajduje się teren wód śródlądowych powierzchniowych – rów, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.WS, dla którego obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów;
- 5) w granicach obszaru objętego planem miejscowym znajduje się obszar z podziemnymi urządzeniami melioracyjnymi, wskazany na rysunku planu oznaczeniem informacyjnym, w granicach którego dopuszcza się przebudowę, zmianę przebiegu lub likwidację drenowania zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego;
- 6) ustala się przyporządkowanie terenów pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, o którym mowa w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:
 - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu MN jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU jako terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 7) ustala się obowiązek zastosowania rozwiązań ograniczających uciążliwość akustyczną istniejącej drogi wojewódzkiej nr 876, położonej poza granicą obszaru objętego planem miejscowym oznaczonej na rysunku planu symbolem informacyjnym [DW nr 876], na przyległy teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1.MN poprzez zastosowanie rozwiązań projektowych i technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne, w szczególności: odpowiednie

ukształtowanie elewacji, ściany kurtynowe, stolarkę o podwyższonej izolacyjności czy odpowiednie rozplanowanie funkcji pomieszczeń.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) nie wskazuje się terenów przeznaczonych do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) w zakresie parametrów działek uzyskanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki nieruchomościami ustala się:
 - a) minimalne powierzchnie działek jak dla nowo wydzielonych działek budowlanych, które zostały określone w Rozdziale 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów,
 - b) szerokość frontu działki na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i MNU nie mniejszą niż:
 - 18 m – dla budynku wolno stojącego,
 - 14 m – dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
 - c) szerokość frontu działki na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PU nie mniejszą niż 20 m,
 - d) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 50° do 140°.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) zewnętrzne powiązania komunikacyjne obszaru objętego ustaleniami planu zapewniają drogi publiczne:
 - a) droga wojewódzka nr 876, położona poza granicą obszaru objętego planem miejscowym oznaczona na rysunku planu symbolem informacyjnym [DW nr 876] – ul. Piaseczyńska,
 - b) klasy zbiorczej oznaczona na rysunku planu symbolem 1.KDZ – ul. Tarczyńska;
- 2) obsługa komunikacyjna terenów z dróg publicznych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem i poza jego granicami, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 3) dopuszcza się realizację w granicach obszaru objętego planem dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, zapewniających uzupełniającą obsługę w zakresie komunikacji dla nowo wydzielonych działek budowlanych o szerokości nie mniejszej niż 8,0 m;
- 4) w przypadku wydzielenia nieprzelotowej drogi wewnętrznej, o której mowa w pkt 3 na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o promieniu nie mniejszym niż 9 m lub o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m;
- 5) miejsca do parkowania należy realizować na terenie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja, w liczbie wynikającej z następujących wskaźników:
 - a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na każdy lokal mieszkalny i na każdy lokal usługowy,
 - b) dla budynku usług handlu nie mniej niż 5 miejsc do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla budynku usług gastronomii nie mniej niż 5 miejsc do parkowania na 20 miejsc konsumpcyjnych,
 - d) dla budynku usług hotelowych nie mniej niż 4 miejsca do parkowania na 10 miejsc hotelowych,
 - e) dla budynku usługowego niewymienionego w lit b-d nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej usług,
 - f) dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składów nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 10 zatrudnionych;
- 6) miejsca do parkowania należy obliczać oddzielnie dla każdej funkcji;
- 8) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania na podjeździe do garażu;

- 9) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym planem;
- 2) sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować:
 - a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych oraz w drogach wewnętrznych wyznaczonych na podstawie par. 10 pkt 3,
 - b) w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy lub wzdłuż granic działek budowlanych, z zachowaniem wzajemnych odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:
 - a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Piaseczyńskiej i Tarczyńskiej lub projektowanej sieci wodociągowej o średnicy przewodów nie mniejszej niż \varnothing 32 mm,
 - b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych lub grupowych ujęć wody,
 - c) zapewnienie zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w zakresie **odprowadzania ścieków** ustala się:
 - a) docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem kanalizacji zbiorczej o średnicy przewodów nie mniejszej niż \varnothing 32 mm,
 - b) do czasu wyposażenia obszaru w system zbiorczej kanalizacji możliwość: gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na terenie działki budowlanej, z obowiązkiem zapewnienia okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego ścieków, budowy przydomowych lub grupowych oczyszczalni,
 - c) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
- 5) w zakresie **odprowadzania wód opadowych i roztopowych** ustala się:
 - a) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki lub do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej o średnicy przewodów nie mniejszej niż \varnothing 32 mm,
 - b) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów dróg i parkingów, powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych,
 - c) możliwość wykorzystania, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych do celów gospodarczych i przeciwpożarowych;
- 6) w zakresie **zasilania w energię elektryczną** ustala się:
 - a) zasilanie z sieci średniego i niskiego napięcia,
 - b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń kogeneracji i trigeneracji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej,
 - c) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się:
 - a) zaopatrzenie w gaz z istniejących gazociągów zlokalizowanych wzdłuż ul. Piaseczyńskiej i Tarczyńskiej lub projektowanych gazociągów o średnicy przewodów nie mniejszej niż \varnothing 32 mm, zbiorników stałych lub butli,
 - b) dopuszczenie wykorzystania gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło oraz urządzeniach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych;

8) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** ustala się:

- a) zaopatrzenie z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach spełniających odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji oraz energii elektrycznej lub projektowanej sieci ciepłowniczej o średnicy przewodów nie mniejszej niż $\varnothing 32$ mm,
- b) dopuszczenie korzystania ze wspólnego źródła ciepła dla grupy obiektów,
- c) dopuszczenie lokalizacji urządzeń kogeneracji i trigeneracji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby wytwarzania energii cieplnej;

9) w zakresie **łączności publicznej** ustala się możliwość realizacji sieci, obiektów i urządzeń łączności publicznej na całym obszarze objętym planem;

10) w zakresie **gospodarki odpadami** ustala się gromadzenie i selekcję odpadów na nieruchomości w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustala się możliwość użytkowania terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

§ 13. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – plan wyznacza teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KDZ, jako teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (powiatowym).

§ 14. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu – ustala się w wysokości:

- 1) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU i PU;
- 2) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ i WS.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1.MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi z wyłączeniem usług motoryzacyjnych takich jak: warsztaty samochodowe, lakiernie i myjnie samochodowe;
- 3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej,
 - b) dopuszczalne wolno stojące budynki usługowe,
 - c) dopuszczalne wolno stojące garaże, budynki gospodarcze i wiaty,
 - d) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w par. 7 pkt 1,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynki mieszkalne jednorodzinne nie większa niż 12 m,
 - budynki usługowe nie większa niż 8 m,
 - budynki gospodarcze i garażowe nie większa niż 6 m,
 - wiaty nie większa niż 4 m,
 - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 40%,
 - g) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 50%,
 - h) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,01,
 - i) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,6,

j) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45°,

4) dopuszczalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż 1 000 m².

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1.MNU** i **2.MNU** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa z wyłączeniem usług motoryzacyjnych, takich jak: warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie samochodowe, stacje paliw;

2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej,

b) budynki usługowe wolno stojące i/lub lokal usługowy wyodrębniony w budynku mieszkalnym jednorodzinny,

c) dopuszczalne wolno stojące garaże, budynki gospodarcze i wiaty,

d) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w par. 7 pkt 1,

e) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne nie większa niż 12 m,

- budynki usługowe nie większa niż 8 m,

- budynki gospodarcze i garażowe nie większa niż 6 m,

- wiaty nie większa niż 4 m,

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30%,

g) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 60%,

h) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,01,

i) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,8,

j) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45°;

3) dopuszczalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

a) 800 m² dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej,

b) 600 m² dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,

c) 800 m² dla zabudowy usługowej,

d) 800 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej realizowanej na jednej działce budowlanej.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1.PU** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna,

b) zabudowa usługowa,

c) składy i magazyny, z wyjątkiem składowania odpadów;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla prowadzącego działalność;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące,

- b) nakaz lokalizacji zieleni izolacyjnej, tj. pasa zwartej zieleni wielopiętrowej, w tym wysokiej o szerokości nie mniejszej niż 2 m, złożonego z gatunków drzew i krzewów rodzimych z udziałem nie mniejszym niż 60% gatunków zimozielonych, odpornych na zanieczyszczenia, wzdłuż linii rozgraniczających z terenami zabudowy mieszkaniowej,
 - c) dopuszcza się przerwanie ciągłości pasa zieleni izolacyjnej przez dojazdy i dojścia oraz lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 - d) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami zawartymi w par. 7 pkt 1,
 - e) maksymalna wysokość budynków nie większa niż 15 m, z wyjątkiem budynków i wiat wymienionych w lit. f,
 - f) maksymalna wysokość:
 - budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie większa niż 12 m,
 - wiat nie większa niż 6 m,
 - g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 20%,
 - h) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 60%,
 - i) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,01,
 - j) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,75,
 - k) dachy płaskie lub dwuspadowe, o nachyleniu połaci do 30°;
- 4) dopuszczalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż 1 200 m².

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1.WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe – rowy;
- 2) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszczalna budowa, odbudowa, rozbudowa i przebudowa urządzeń wodnych i budowli hydrotechnicznych,
 - b) dopuszczalna realizacja przejść i przejazdów przez teren,
 - c) dopuszczalna przebudowa polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1.KDZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej;
- 2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:

Lp.	Symbol terenu	Nazwa drogi – informacja	Parametry – szerokość pasa terenu w granicach planu	Informacje
1.	1.KDZ	ul. Tarczyńska	2 m zgodnie z rysunkiem planu	poszerzenie istniejącej drogi kategorii powiatowej

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 20. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych uchwałami:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie przyjętego uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 kwietnia 2004 r. Nr 75, poz. 1898, poz. 1899) oraz uchwałą Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 110, poz. 2826);

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarczyn przyjętego uchwałą Nr XXIII/197/2000 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 16 listopada 2000 r. Nr 137, poz. 1291).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Marlena Sadowa

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JÓZEFOWICE CZĘŚĆ 3

ZALĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR IX/64/24
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYŃCIE
z dnia 4 listopada 2024 r.

SKALA 1:1 000
0 5 10 20 30 40 50
m

OZNACZENIA GRAFICZNE BĘDĄCE USTALENIAMI PLANU:


- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE ODLEGŁOŚCI PODANE W METRACH

PRZEZNACZENIE TERENÓW:


- MN** TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- MNU** TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUGOWEJ
- PU** TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWEJ
- WS** TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH - ROWY
- KDZ** TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

- GRANICE OBREBU GEODEZYJNEGO
- GRANICE STREFY „ZYWKLEJ” WARSZAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
- NAPOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA WYSOKIEJ NAPIĘCIA 110 kV - DO LIKWIDACJI
- DRÓGA WOJEWÓDZKA NR 876
- OBZAR Z PODZIEMNYMI URZĄDZENIAMI MELIORACYJNYMI



SKALA 1:10 000



- DRÓGA WOJEWÓDZKA
 - DRÓGA POWIATOWA
 - DRÓGA GMINNA
 - LINE ELEKTROENERGETYCZNE WN 110 kV WRAZIE STRESAMI ODKROWNYMI
 - GRANICA WARSZAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
 - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANO-USŁUGOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
 - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ
 - TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARCZYŃ (UCHWAŁA NR XXXIV/200/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYŃCIE z dnia 28 listopada 2012 r. z późn. zm.)
- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/24
Rady Miejskiej W Tarczynie
z dnia 4 listopada 2024 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarczynie rozstrzyga co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej określone w planie obejmują w szczególności sprawy: gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

§ 2. Określa się sposób realizacji inwestycji wskazanych w par. 1:

- 1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z przepisami odrębnymi w szczególności z ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, finansach publicznych;
- 2) sposób realizacji inwestycji określonych w par. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępowaniem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określonej w przepisach odrębnych z zakresu prawa ochrony środowiska, o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu;
- 3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w par. 1 realizowane będą w sposób określony w przepisach odrębnych z zakresu prawa energetycznego.

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planie podlega przepisom odrębnym z zakresu finansów publicznych.

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub w oparciu o budżet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie przepisów z zakresu Prawa energetycznego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/64/24

Rady Miejskiej W Tarczynie

z dnia 4 listopada 2024 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarczynie rozstrzyga co następuje:

§ 1. Podczas **pierwszego wyłożenia** projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach od 6 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. (termin składania uwag do 17 marca 2023 r.) wniesiono cztery uwagi:

Lp.	Data wpływu uwagi	Zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarczynie załącznik do uchwały		Uwagi
						uwzględniona	nie-uwzględniona	uwzględniona	nie-uwzględniona	
2.	01.03.2023	LM (osoba fizyczna)	<p>1. Wnosi o wytyczenie przynajmniej dwóch dróg publicznych przebiegających równoległe do drogi wojewódzkiej (ul. Piaseczyńskiej) i jednej prostopadłej łączącej wszystkie drogi.</p> <p>2. Wnosi o zmniejszenie opłaty planistycznej z 30% na 10%.</p>	Obszar planu	Obszar planu		<p><u>Uwaga 1</u> nieuwzględniona</p> <p><u>Uwaga 2</u> nieuwzględniona</p>			<p><u>Uwaga 1</u> – sposób obsługi komunikacyjnej zostanie przesądzony na etapie podziałów geodezyjnych. Poszczególni właściciele działek, zainteresowani podziałem będą mogli zaproponować wspólne rozwiązanie układu drogowego w sposób dla nich dogodny, na warunkach określonych w §10 ust. 1 pkt 3 i 4 projektu Uchwały.</p> <p><u>Uwaga 2</u> – przyjęto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obniżenie stawki procentowej na 10% nie znajduje uzasadnienia w kontekście zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz konieczność zapewnienia infrastruktury technicznej.</p>
3.	15.03.2023	KB (osoba fizyczna)	<p>1. Wnosi o rozszerzenie przeznaczenia na cele mieszkaniowe i usługowe.</p> <p>2. Wnosi o ustanowienie dla wszystkich działek tej samej minimalnej powierzchni działki budowlanej 800 m² dla</p>	dz. nr ew. 20/4 i 21 obręb Józefowice	<p>Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1.MN.</p> <p>Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 1.MNU.</p> <p>Teren dróg publicznych – 1.KDZ (poszerzenie ul. Tarczyńskiej).</p> <p>Teren wód</p>		<p><u>Uwaga 1</u> nieuwzględniona</p> <p><u>Uwaga 2</u> uwzględniona w części dotyczącej terenu oznaczonego w Studium symbolem MN</p>			<p><u>Uwaga 1</u> – pas terenu przylegający do drogi wojewódzkiej nr 876 – ul. Piaseczyńskiej został przeznaczony wg ustaleń Studium, na cele zabudowy zagrodowej RM. Dla terenu RM dopuszczono lokalizację zabudowy usługowej jedynie „jako uzupełnienie istniejącej zabudowy”.</p> <p><u>Uwaga 2</u> – uwaga nieuwzględniona w części ze względu na naruszenie ustaleń Studium, które określa dla terenu</p>

			<p>zabudowy wolnostojącej i 600 m² dla zabudowy bliźniaczej oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej 30% i maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy 60 %.</p> <p>3. W związku z odstąpieniem Zarządu Województwa Mazowieckiego od poszerzenia drogi wojewódzkiej numer 876 i braku planów związanych z rozbudową drogi zasadnym jest precyzyjne określenie w Uchwale, że południową granicę w/w planu zagospodarowania wyznacza droga wojewódzka 876, w obecnym, faktycznym, nieposzerzonym przebiegu.</p> <p>4. Ustalenie wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego nie w jej maksymalnej możliwej wysokości (30%), a w wysokości nie większej niż 10%.</p> <p>5. Ustalenie dla całego obszaru zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych.</p>		<p>powierzchniowych śródlądowych – rów – 1.WS.</p> <p>Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu: 30% dla MN i MNU oraz 0% dla KDZ i WS.</p>		<p>w Studium symbolem RM</p> <p><u>Uwaga 3</u> nieuwzględniona</p> <p><u>Uwaga 4</u> nieuwzględniona</p>		<p>zabudowy zagrodowej, (oznaczonego symbolem RM) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1 000 m². Pozostałe wskaźniki zabudowy są zgodna z ustaleniami Studium.</p> <p><u>Uwaga 3</u> – uwzględnienie uwagi wykracza poza zasady sporządzania planu miejscowego. Granica obszaru opracowania planu jest określona na załączniku graficznym.</p> <p><u>Uwaga 4</u> – przyjęto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obniżenie stawki procentowej na 10% nie znajduje uzasadnienia w kontekście zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz konieczność zapewnienia infrastruktury technicznej.</p>
4.	15.03.2023	KE (osoba fizyczna)	<p>1. Wnosi o rozszerzenie przeznaczenia na cele mieszkaniowe i usługowe.</p> <p>2. Wnosi o ustanowienie dla wszystkich działek tej samej minimalnej powierzchni działki</p>	<p>dz. nr ew. 18, 20/2, 20/3 i 21 obręb Józefowice</p>	<p>Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1.MN.</p> <p>Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 1.MNU.</p> <p>Teren dróg publicznych – 1.KDZ (poszerzenie ul. Tarczyńskiej).</p>	<p><u>Uwaga 2</u> uwzględniona w części dotyczącej terenu oznaczonego w</p>	<p><u>Uwaga 1</u> nieuwzględniona</p> <p><u>Uwaga 2</u> nieuwzględniona a w części dotyczącej terenu</p>		<p><u>Uwaga 1</u> – pas terenu przylegający do drogi wojewódzkiej nr 876 – ul. Piaseczyńskiej został przeznaczony wg ustaleń Studium, na cele zabudowy zagrodowej RM. Dla terenu RM dopuszczono lokalizację zabudowy usługowej jedynie „jako uzupełnienie istniejącej zabudowy”.</p> <p><u>Uwaga 2</u> – uwaga nieuwzględniona w części ze względu na naruszenie ustaleń</p>

			<p>budowlanej 800 m² dla zabudowy wolnostojącej i 600 m² dla zabudowy bliźniaczej oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej 30% i maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy 60 %.</p> <p>3. W związku z odstąpieniem Zarządu Województwa Mazowieckiego od poszerzenia drogi wojewódzkiej numer 876 i braku planów związanych z rozbudową drogi zasadnym jest precyzyjne określenie w Uchwale, że południową granicę w/w planu zagospodarowania wyznacza droga wojewódzka 876, w obecnym, faktycznym, nieposzerzonym przebiegu.</p> <p>4. Ustalenie wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego nie w jej maksymalnej możliwej wysokości (30 %), a w wysokości nie większej niż 10%.</p> <p>5. Ustalenie dla całego obszaru zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych.</p>		<p>Teren wód powierzchniowych śródlądowych – rów – 1.WS.</p> <p>Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu: 30% dla MN i MNU oraz 0% dla KDZ i WS.</p>	<p>Studium symbolem MN</p> <p><u>Uwaga 5</u> uwzględniona</p>	<p>oznaczonego w Studium symbolem RM</p> <p><u>Uwaga 3</u> nieuwzględniona</p> <p><u>Uwaga 4</u> nieuwzględniona</p>		<p>Studium, które określa dla terenu zabudowy zagrodowej, (oznaczonego symbolem RM) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1 000 m². Pozostałe wskaźniki zabudowy są zgodne z ustaleniami Studium.</p> <p><u>Uwaga 3</u> – uwzględnienie uwagi wykracza poza zasady sporządzania planu miejscowego. Granica obszaru opracowania planu jest określona na załączniku graficznym.</p> <p><u>Uwaga 4</u> – przyjęto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obniżenie stawki procentowej na 10% nie znajduje uzasadnienia w kontekście zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz konieczność zapewnienia infrastruktury technicznej.</p>
5.	16.03.2023	DM (osoba fizyczna)	<p>1. Wnosi o zmianę przeznaczenia terenu z proponowanego MN i MNU na całej działce na MU – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, jak na działce nr 28/3.</p>	dz. nr ew. 24/1 obręb Józefowice	<p>Teren zabudowy produkcyjno-usługowej – 1.PU.</p> <p>Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1.MN.</p> <p>Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i</p>		<p><u>Uwaga 1</u> nieuwzględniona</p> <p><u>Uwaga 2</u> nieuwzględniona</p>		<p><u>Uwaga 1</u> – zmiana przeznaczenia działki nr ew. 24/1 na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU (jak na działce nr ew. 28/3) jest niezgodna z ustaleniami Studium.</p> <p><u>Uwaga 2</u> – sposób obsługi komunikacyjnej zostanie przesądzony na etapie podziałów geodezyjnych. Poszczególni właściciele działek,</p>

			<p>2. Wnosi o układ komunikacyjny – wyznaczenie dróg zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Józefowice 2, z wyłączeniem drogi biegnącej z północy na południe wzdłuż działek 24/1 i 25.</p> <p>3. Wnosi o zmniejszenie minimalnej powierzchni działek z 1 000 m² na 800 m².</p> <p>4. Wnosi o naliczanie jednorazowych opłat od wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 10%</p>		<p>usługowej -1.MNU. Teren wód powierzchniowych śródlądowych – rów – 1.WS.</p> <p>Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu: 30% dla MN i MNU oraz 0% dla KDZ i WS.</p>	<p>Uwaga 3 uwzględniona w części dotyczącej terenu oznaczonego w Studium symbolem MN</p>	<p>Uwaga 3 nieuwzględniona w części dotyczącej terenu oznaczonego w Studium symbolem RM oraz symbolem PU</p> <p>Uwaga 4 nieuwzględniona</p>		<p>zainteresowani podziałem będą mogli zaproponować wspólne rozwiązanie układu drogowego w sposób dla nich dogodny, na warunkach określonych w §10 ust. 1 pkt 3 i 4 projektu Uchwały. Uwaga 3 – uwaga nieuwzględniona w części ze względu na naruszenie ustaleń Studium, które określa dla terenu zabudowy zagrodowej, (oznaczonego symbolem RM) oraz terenu zabudowy produkcyjno-usługowej (oznaczonego symbolem PU) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1 000 m². Uwaga 4 – przyjęto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obniżenie stawki procentowej na 10% nie znajduje uzasadnienia w kontekście zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz konieczność zapewnienia infrastruktury technicznej.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

§ 2. Podczas drugiego wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach od 11 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r. (termin składania uwag do 17 stycznia 2024 r.) wniesiono dwie uwagi:

Lp.	Data wpływu uwagi	Zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarczynie załącznik do uchwały		Uwagi
						uwzględniona	nie-uwzględniona	uwzględniona	nie-uwzględniona	
1.	16.01.2024 r.	DM (osoba fizyczna)	Wnosi o naniesienie sieci dróg publicznych – gminnych równoległych do DW 876 ul. Piaseczyńskiej wraz z podłączeniem ich do w/w drogi DW 876.	Obszar planu	Obszar planu		Uwaga nieuwzględniona			Sposób obsługi komunikacyjnej zostanie przesądzony na etapie podziałów geodezyjnych. Poszczególni właściciele działek, zainteresowani podziałem będą mogli zaproponować wspólne rozwiązanie układu drogowego w sposób dla nich dogodny, na warunkach określonych w §10 ust. 1 pkt 3 i 4 projektu Uchwały.
2.	16.01.2024 r.	LM (osoba fizyczna)	Wnosi o wytyczenie i uwzględnienie dróg publicznych w planie miejscowym.	Obszar planu	Obszar planu		Uwaga nieuwzględniona			Sposób obsługi komunikacyjnej zostanie przesądzony na etapie podziałów geodezyjnych. Poszczególni właściciele działek, zainteresowani podziałem będą mogli zaproponować wspólne rozwiązanie układu drogowego w sposób dla nich dogodny, na warunkach określonych w §10 ust. 1 pkt 3 i 4 projektu Uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/64/24

Rady Miejskiej W Tarczynie

z dnia 4 listopada 2024 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę