



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 września 2025 r.

Poz. 2048

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 04.09.2025 14:17:05



UCHWAŁA NR XIX/277/25 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/521/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nysa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/521/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nysa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 151) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Nysa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 102237, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie gminy Nysa, 48-303 Nysa, ul. Dzierżona 1.”;

2) załącznik nr 1 (opis aglomeracji Nysa) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 (mapa określająca obszar i granice aglomeracji Nysa) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Jolanta Trytko-Warczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/277/25
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

1	CZĘŚĆ OPISOWA.....	3
1.1.	Podstawowe informacje na temat aglomeracji	3
1.2.	Dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej	14
1.3.	Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nie skanalizowanych.....	16
1.4.	Dane o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji	16
1.5.	Dane o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji	18
1.6.	Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną	20
1.7.	Wskaźniki koncentracji.....	21
1.8.	Opis istniejącej oczyszczalni ścieków	21
1.9.	Opis systemu gospodarki ściekowej	28
1.10.	Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.....	33
1.11.	Dane o strefach ochronnych ujęć wody	36
1.12.	Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.....	40
1.13.	Informacja o obszarach chronionych i formach ochrony przyrody	40
2	CZĘŚĆ GRAFICZNA (ZAŁĄCZNIK NR 2)	
	Plan aglomeracji Nysa - mapy w skali 1:10 000:	
	– ark.01 - mapa 473.322/411	
	– ark.02 - mapa 473.411	
	– ark.03 - mapa 473.324	
	– ark.04 - mapa 473.413	
	– ark.05 - mapa 473.414	
	– ark.06 - mapa 473.431	
	– ark.07 - mapa 473.432/441	
	– ark.08 - mapa 473.433	
	– ark.09 - mapa 473.434	
	– ark.10 - mapa 483.211	
	– ark.11 - mapa 483.212	
	– ark.12 - mapa 483.214	

1 CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Nysa**
2. Wielkość aglomeracji zgodnie z obowiązującą Uchwałą: **102 930 RLM**
3. Wielkość aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **102 237 RLM**
4. Gminy w aglomeracji: **Nysa, Głucholazy, Otmuchów**
5. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w obszarze aglomeracji, zgodnie z załącznikiem graficznym:
w gminie Nysa – **miasto Nysa, Jędrzychów, Konradowa, Wyszków Śląski, Kubice, Biała Nyska, Podkamień, Przełęk, Morów, Ilawa, Koperniki, Siostrzechowice, Złotogłowice, Regulice, Hanuszów, Rusocin, Goświnowice, Radzikowice, Sękowice, Głębinów, Skorochów, Wierzbicice, Lipowa Kępica, Domaszkowice, Niwnica, Hajduki Nyskie;**
w gminie Głucholazy – **miasto Głucholazy, Charbielin, Nowy Las, Wilamowice Nyskie, Konradów, Bodzanów, Nowy Świętów, Markowice, Polski Świętów, Stary Las, Sucha Kamienica, Gieralcice, Biskupów, Sławniowice, Burgrabice;**
w gminie Otmuchów – **miasto Otmuchów.**
6. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aktualnej aglomeracji: **Nie planuje się włączania miejscowości do obszaru aktualnej aglomeracji.**
7. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aktualnej aglomeracji: **Nie planuje się wyłączenia miejscowości z obszaru aktualnej aglomeracji.**
8. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Konradowa**
9. Liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy: **78 339**

Zgodnie z art. 2 pkt 4 Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, które zaimplementowano do prawa polskiego (Ustawa Prawo wodne w art. 86 ust. 3 – Dz.U. z 2017 r., poz. 1566): „*Aglomeracja*” oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Aglomeracja Nysa na obszarze gmin: Nysa, Głucholazy, Otmuchów została wyznaczona Uchwałą Nr XXXIII/521/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Poz. 151 z dnia 15 stycznia 2021 r.).

Gminy wchodzące w skład aglomeracji Nysa zawarły w dniu 12 grudnia 2018 roku Porozumienie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r., Poz. 98) w celu ustalenia warunków współpracy w ramach realizacji wspólnego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Nysie w obszarze aglomeracji.

Gmina Nysa jest gminą wiodącą w aglomeracji.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne Rada Gminy Nysa jest właściwa do wyznaczenia aglomeracji.

Niniejsze załączniki do Uchwały, dotyczą wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji w zakresie włączenia do obszaru aglomeracji Nysa terenów miejscowości:

w gminie Nysa – miasto Nysa, Jędrzychów, Konradowa, Wyszków Śląski, Kubice, Biała Nyska, Podkamień, Przełęk, Morów, Iława, Koperniki, Siestrzechowice, Złotogłowice, Regulice, Hanuszów, Rusocin, Goświnowice, Radzikowice, Sękowice, Głębinów, Skorochów, Wierzbięcice, Lipowa Kępica, Domaszkowice, Niwnica, Hajduki Nyskie;

w gminie Głuchołazy – miasto Głuchołazy, Charbielin, Nowy Las, Wilamowice Nyskie, Konradów, Bodzanów, Nowy Świętów, Markowice, Polski Świętów, Stary Las, Sucha Kamienica, Gierałcice, Biskupów, Sławniowice, Burgrabice;

w gminie Otmuchów – miasto Otmuchów;

w związku z istniejącą na tych terenach siecią kanalizacji sanitarnej należącą do zlewni oczyszczalni ścieków komunalnych w Nysie.

Jednocześnie została przeprowadzona procedura identyfikacji aglomeracji, jej granic i obszarów dla uzyskania zgodności z zapisami:

- Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. Nr 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa);
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180);
- Rozporządzenia aglomeracyjnego – rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586)

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

Gmina Nysa:

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr VI/67/19 z dnia 2019-02-27 w sprawie uchwalenia **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** gminy Nysa.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr II/28/24 z dnia 2024-05-28 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1557 z dnia 2024-06-04) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Łąkowej, Jana Karola Chodkiewicza i Alei Wojska Polskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXXV/1212/24 z dnia 2024-01-31 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 380 z dnia 2024-02-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXXII/1163/23 z dnia 2023-11-20 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3378 z dnia 2023-11-27) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXXI/1151/23 z dnia 2023-10-25 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3129 z dnia 2023-10-30) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszkowice.

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXX/1128/23 z dnia 2023-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2978 z dnia 2023-10-06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXX/1127/23 z dnia 2023-09-23 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2977 z dnia 2023-10-06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXX/1126/23 z dnia 2023-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2976 z dnia 2023-10-06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellońskiej, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Wita Stwosza.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXIX/1114/23 z dnia 2023-08-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2601 z dnia 2023-09-01) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowskiej i Grodkowskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXII/1060/23 z dnia 2023-04-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1663 z dnia 2023-05-04) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXII/1059/23 z dnia 2023-04-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1662 z dnia 2023-05-04) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXXI/1044/23 z dnia 2023-03-29 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1252 z dnia 2023-04-04) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Karpackiej i Stanisława Dubois.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LIV/831/22 z dnia 2022-03-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131 z dnia 2022-04-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Kazimierza Pułaskiego, Jana Długosza i Pomorskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LIV/830/22 z dnia 2022-03-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1130 z dnia 2022-04-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gustawa Morcinka.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVI/689/21 z dnia 2021-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2555 z dnia 2021-10-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVI/688/21 z dnia 2021-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2554 z dnia 2021-10-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVI/687/21 z dnia 2021-09-21 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2553 z dnia 2021-10-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLII/652/21 z dnia 2021-07-09 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1974 z dnia 2021-07-16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLII/651/21 z dnia 2021-07-09 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1973 z dnia 2021-06-16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania wsi Niwnica.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XL/624/21 z dnia 2021-05-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1511 z dnia 2021-06-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/607/21 z dnia 2021-04-28 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1304 z dnia 2021-05-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXV/551/21 z dnia 2021-02-27 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 665 z dnia 2021-03-05) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy B. Prusa, J. Kusocińskiego i Zwycięstwa.

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXV/550/21 z dnia 2021-02-24 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 676 z dnia 2021-03-08) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXV/549/21 z dnia 2021-02-24 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 664 z dnia 2021-03-05) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXV/548/21 z dnia 2021-02-24 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 803 z dnia 2021-03-22) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXIV/538/21 z dnia 2021-01-27 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 561 z dnia 2021-03-02) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Emilii Gierczak, Wita Stwosza, Bohaterów Warszawy i Marii Curie-Skłodowskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXIV/539/21 z dnia 2021-01-27 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 375 z dnia 2021-02-05) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIII/380/20 z dnia 2020-05-27 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1811 z dnia 2020-06-19) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXII/354/20 z dnia 2020-04-29 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1458 z dnia 2020-05-11) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XVI/266/19 z dnia 2019-11-18 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3563 z dnia 2019-11-22) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XV/257/19 z dnia 2019-10-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3515 z dnia 2019-11-12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XV/256/19 z dnia 2019-10-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3514 z dnia 2019-11-12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIV/222/19 z dnia 2019-09-25 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3134 z dnia 2019-10-04) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIV/221/19 z dnia 2019-09-25 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3133 z dnia 2019-10-04) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr IV/32/18 z dnia 2018-12-20 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 76 z dnia 2019-01-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr IV/31/18 z dnia 2018-12-20 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 75 z dnia 2019-01-07) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LVIII/872/18 z dnia 2018-07-05 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3147 z dnia 2018-11-09) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIX/735/18 z dnia 2018-03-28 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1297 z dnia 2018-04-19) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVI/678/17 z dnia 2017-12-19 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 110 z dnia 2018-01-09) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej.

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLII/614/17 z dnia 2017-09-08 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2392 z dnia 2017-10-03) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/599/17 z dnia 2017-07-03 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2049 z dnia 2017-07-26) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXIII/522/17 z dnia 2017-03-07 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 917 z dnia 2017-03-28) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIV/360/16 z dnia 2016-09-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2172 z dnia 2016-10-21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Adama Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXII/324/16 z dnia 2016-07-01 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1676 z dnia 2016-07-22) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIX/291/16 z dnia 2015-05-11 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1155 z dnia 2016-05-25) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XVIII/282/16 z dnia 2016-03-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 918 z dnia 2016-04-15) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Głębinów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XI/142/15 z dnia 2015-09-24 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2148 z dnia 2015-10-06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Głębinów obejmującego działki o nr ewidencyjnym 255/1 i 256/1.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr VII/80/15 z dnia 2015-04-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1250 z dnia 2015-05-20) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Zygmunta Krasińskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr V/50/15 z dnia 2015-02-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 673 z dnia 2015-03-16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orłat Lwowskich.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr V/49/15 z dnia 2015-02-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 672 z dnia 2015-03-16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVII/723/14 z dnia 2014-06-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1799 z dnia 2014-07-14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVII/722/14 z dnia 2014-06-26 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1798 z dnia 2014-07-14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXX/480/13 z dnia 2013-02-27 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 873 z dnia 2 kwietnia 2013 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica, dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXX/479/13 z dnia 2013-02-27 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 767 z dnia 21 marca 2013 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dz. nr ewid. 24, 45/2 i 46/3 zlokalizowanych w rejonie ul. J. Piłsudskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIV/416/12 z dnia 2012-10-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1689 z dnia 30 listopada 2012 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXI/346/12 z dnia 2012-06-28 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1123 z dnia 8 sierpnia 2012 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszaków Śląski.

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXI/350/12 z dnia 2012-06-28 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1127 z dnia 8 sierpnia 2012 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXI/348/12 z dnia 2012-06-28 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1125 z dnia 08 sierpnia 2012r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIII/218/11 z dnia 2011-11-30 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 53 z dnia 11.01.2012 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr VI/76/11 z dnia 2011-03-30 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 47, poz. 601 z dnia 06.05.2011r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującego części miasta Nysy w rejonie ulic J. Piłsudskiego i Podolskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LIII/799/10 z dnia 2010-11-10 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 159, poz. 1898 z dnia 30.12.2010 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIX/720/10 z dnia 2010-06-30 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 87, poz. 1047 z dnia 3 sierpnia 2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Goświnowice.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIX/721/10 z dnia 2010-06-30 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 87, poz. 1048 z dnia 03.08.2010r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Piłsudskiego i Głuchołaskiej w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVI/698/10 z dnia 2010-04-29 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 62, poz. 838 z dnia 9 czerwca 2010 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLV/672/10 z dnia 2010-03-31 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 53, poz. 702 z dnia 19 maja 2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVII/566/09 z dnia 2009-10-12 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 97, poz. 1347 z dnia 18.11.2009r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Zwycięstwa.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXII/475/09 z dnia 2009-04-29 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 42, poz. 744 z dnia 22.06.2009r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXVII/386/08 z dnia 2008-11-27 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 7, poz. 113 z dnia 09.02.2009r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy J. Piłsudskiego i Podolskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr V/33/07 z dnia 2007-02-05 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 20, poz. 912 z dnia 21.03.2007 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr L/826/06 z dnia 2006-04-26 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 42, poz. 1349 z dnia 22.06.2006r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, w zakresie obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Piłsudskiego i Podolskiej.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVI/646/05 z dnia 2005-04-28 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 37, poz. 1204 z dnia 07.06.2005r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Jędrzychów w rejonie ulicy Radzikowickiej.

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XX/320/04 z dnia 2004-02-25 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 34, poz. 1007 z dnia 24.05.2004r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIV/218/03 z dnia 2003-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 90, poz. 1753 z dnia 13.11.2003r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Josepha von Eichendorffa w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIV/217/03 z dnia 2003-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 90, poz. 1752 z dnia 13.11.2003r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Saperskiej w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIV/216/03 z dnia 2003-09-29 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 89, poz. 1725 z dnia 12.11.2003r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXI/786/2002 z dnia 2002-08-27 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 102, poz. 1334 z dnia 09.10.2002r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ul. Piłsudskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LXI/784/2002 z dnia 2002-08-27 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 99, poz. 1306 z dnia 26.09.2002r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysy, w rejonie ulicy Mickiewicza, Rodziewiczówny, proj. Sudeckiej i Stęczyńskiego.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr LVI/679/2002 z dnia 2002-04-26 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 98, poz. 1297 z dnia 24.09.2002r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy północnej i obwodnicy wschodniej miasta Nysy.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLVII/520/2001 z dnia 2001-09-25 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 100, poz. 831 z dnia 25.10.2001r.) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa, terenu położonego we wsi Jędrzychów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIV/477/2001 z dnia 2001-06-29 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, poz. 587 z dnia 20.08.2001r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa terenu baz składowo-magazynowych i przemysłu w rejonie ulic Piłsudskiego i Baligrodzkiej w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIV/463/2001 z dnia 2001-05-30 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 58, poz. 428 z dnia 29.06.2001r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, w rejonie ul. Grodkowskiej w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXIX/390/2001 z dnia 2001-02-17 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 20, poz. 103 z dnia 26.03.2001r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa, we wsi Kubice.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIV/219/2000 z dnia 2000-03-24 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 71, poz. 370 z dnia 28.11.2000r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głębinów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XV/120/99 z dnia 1999-08-26 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 41, poz. 272 z dnia 04.11.1999r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, rejon ulic Piłsudskiego i Głuchołaskiej w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XV/119/99 z dnia 1999-08-26 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39, poz. 257 z dnia 26.10.1999r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, rejon ulicy Piłsudskiego w Nysie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr X/78/99 z dnia 1999-04-27 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 32, poz. 203 z dnia 08.09.1999r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIX/496/98 z dnia 1998-03-31 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 13, poz. 66 z dnia 18.05.1998r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Powstańców Śląskich w Nysie.

- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIX/497/98 z dnia 1998-03-31 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 13, poz. 67 z dnia 18.05.1998r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa.
- Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIX/294/96 z dnia 1996-10-28 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 50, poz. 179 z dnia 21.12.1996r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie.

Gmina Głuchołazy:

- Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXI/205/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** gminy Głuchołazy.
- Uchwała Nr VII/63/24 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Konradów (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2776 z dnia 31 października 2024 r.).
- Uchwała Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek we wsi Jarnołówki (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1743 z dnia 28 czerwca 2024 r.).
- Uchwała Nr LXVI/641/24 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świątów (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 422 z dnia 9 lutego 2024 r.).
- Uchwała Nr LXIII/608/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jarnołówki na terenie nieobjętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem terenu górniczego – etap I (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3066 z dnia 27 października 2023 r.).
- Uchwała Nr LXII/594/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów, w rejonie zakładu Malta-Decor Sp. z o.o. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2686 z dnia 2 października 2023 r.).
- Uchwała Nr L/487/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2656 z dnia 4 października 2022 r.).
- Uchwała Nr XXXI/302/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1094 z dnia 16 kwietnia 2021 r.).
- Uchwała Nr XXIII/229/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2383 z dnia 1 września 2011 r.).
- Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II w Głuchołazach (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 656 z dnia 25 lutego 2020 r.).
- Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2472 z dnia 18 lipca 2019 r.).
- Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2473 z dnia 18 lipca 2019 r.).
- Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach

- nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1085 z dnia 20 marca 2019 r.).
- Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie Al. Jana Pawła II (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 676 z dnia 15 lutego 2019 r.).
 - Uchwała Nr XLII/436/18 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1553 z dnia 23 maja 2018 r.).
 - Uchwała Nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 819 z dnia 23 marca 2018 r.).
 - Uchwała Nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 820 z dnia 23 marca 2018 r.).
 - Uchwała Nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3270 z dnia 22 grudnia 2017 r.).
 - Uchwała Nr XXX/306/17 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej – Curie, Targowej (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1451 z dnia 12 maja 2017 r.).
 - Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głucholską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie – Skłodowskiej w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 487 z dnia 13 lutego 2017 r.).
 - Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołówki (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 670 z dnia 16 marca 2015 r.).
 - Uchwała Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2255 z dnia 18 października 2013 r.).
 - Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głucholazach i we wsi Konradów (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2256 z dnia 18 października 2013 r.).
 - Uchwała Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2257 z dnia 18 października 2013 r.).
 - Uchwała Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głucholazy (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1952 z dnia 21 grudnia 2012 r.).
 - Uchwała Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1100 z dnia 4 sierpnia 2011 r.).
 - Uchwała Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sąsiedztwie terenów kolejowych, pomiędzy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a Powstańców Śląskich w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 67 poz. 1834 z dnia 3 września 2008 r.).

- Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głucholazach i we wsi Konradów (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 67 poz. 1833 z dnia 3 września 2008 r.).
- Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 55 poz. 1745 z dnia 24 lipca 2007 r.).
- Uchwała Nr X/68/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ulicy Karłowicza (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 55 poz. 1746 z dnia 24 lipca 2007 r.).
- Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. gen. Andersa w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 35 poz. 1359 z dnia 16 maja 2007 r.).
- Uchwała Nr XLVII/345/06 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Spółdzielczej i Moniuszki w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 62 poz. 1954 z dnia 14 września 2006 r.).
- Uchwała Nr XLI/308/06 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ul. Karłowicza (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 31 poz. 1055 z dnia 9 maja 2006 r.).
- Uchwała Nr XIV/113/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ulic Kraszewskiego i Świdnickiej (teren A8UT i w części 9ZL) (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 11 poz. 201 z dnia 23 lutego 2004 r.).
- Uchwała Nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w obszarze ulic J. Karłowicza - Powstańców Śl. – J. Lompy - L. Wieniawskiego (teren D13MN) (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 11 poz. 200 z dnia 23 lutego 2004 r.).
- Uchwała Nr XIV/111/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ul. Karłowicza (teren D5UZ) (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 11 poz. 199 z dnia 23 lutego 2004 r.).
- Uchwała Nr XIV/110/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w rejonie ul. Aleja Jana Pawła II (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 11 poz. 198 z dnia 23 lutego 2004 r.).
- Uchwała Nr XI/96/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109 poz. 2268 z dnia 29 grudnia 2003 r.).
- Uchwała Nr XXV/154/00 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tadeusza Kościuszki w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 34 poz. 179 z dnia 31 maja 2000 r.).
- Uchwała Nr XVIII/90/99 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 48 poz. 308 z dnia 15 grudnia 1999 r.).
- Uchwała Nr XLVII/303/98 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 31 poz. 289 z dnia 16 listopada 1998 r.).
- Uchwała Nr XLVII/302/98 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głucholaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 31 poz. 288 z dnia 16 listopada 1998 r.).

- Uchwała Nr XXXIX/257/97 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 29 poz. 176 z dnia 14 października 1997 r.).
- Uchwała Nr XXVIII/195/96 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 17 września 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Żeromskiego w Głucholazach (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 36 poz. 128 z dnia 30 października 1996 r.).
- Uchwała Nr XXVII/187/96 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 32 poz. 123 z dnia 11 października 1996 r.).

Gmina Otmuchów:

- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXIX/300/2014 z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** gminy Otmuchów.
- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXIX/376/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** gminy Otmuchów.
- Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa Otmuchów – Wschód (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1129 z dnia 26 marca 2019 r.).
- Uchwała Nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa Otmuchów - Wschód (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3192 z dnia 12 grudnia 2017 r.).
- Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa Otmuchów – Wschód (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 88 poz. 2087 z dnia 25 listopada 2008 r.).
- Uchwała Nr XVII/125/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 56 poz. 1736 z dnia 1 sierpnia 2008 r.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr IX/69/2007 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa uchwalonego uchwałą Nr XXII/204/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 79 poz. 2391 z dnia 29 października 2007 r.).
- Uchwała Rady Miejskiej Otmuchowa Nr XXII/205/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 14 poz. 432 z dnia 4 marca 2005 r.).
- Uchwała Rady Miejskiej Otmuchowa Nr XXII/204/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 11 poz. 366 z dnia 25 lutego 2005 r.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XLVI/334/2002 z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 111 poz. 1431 z dnia 29 października 2002 r.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XLVI/332/2002 z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 111 poz. 1430 z dnia 29 października 2002 r.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXV/210/2000 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 78 poz. 405).

1.2. Dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

W skład aglomeracji Nysa, obszaru z którego ścieki są odprowadzane lub przewidziane do odprowadzenia do oczyszczalni ścieków w Nysie, należą miejscowości gminy Nysa, gminy Głuchołazy i gminy Otmuchów. Na terenie aglomeracji każda gmina prowadzi gospodarkę wodno-ściekową we własnym zakresie, poprzez spółki i jednostki organizacyjne:

- Gmina Nysa – Wodociągi i Kanalizacja „Akwa” Sp. z o.o.,
- Gmina Głuchołazy – „Wodociągi” Sp. z o.o.,
- Gmina Otmuchów – Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie

Tabela 1.1: Długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w gminie Nysa

Lp.	Miejscowość	Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej [km]	Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej [km]	Długość kanalizacji ogólnospławnej [km]
1	Nysa	68,68	3,47	38,07
2	Jędrzychów	7,48	0,57	-
3	Konradowa	3,17	0,95	-
4	Wyszków Śląski	3,10	1,03	-
5	Kubice	2,36	1,09	-
6	Biała Nyska	3,59	0,35	-
7	Podkamień	1,33	0,50	-
8	Przełęk	3,32	0,23	-
9	Morów	2,45	1,47	-
10	Łława	1,00	1,05	-
11	Koperniki	3,65	-	-
12	Siostrzechowice	3,66	1,29	-
13	Złotogłowice	5,51	4,17	-
14	Regulice	1,59	3,05	-
15	Hanuszów	2,30	1,43	-
16	Rusocin	2,50	2,77	-
17	Goświnowice	6,45	4,52	-
18	Radzikowice	3,16	1,53	-
19	Sękowice	0,76	1,90	-
20	Głębinów	8,60	1,46	-
21	Skorochów	3,39	0,03	-
22	Wierzbicice	6,63	3,45	-
23	Lipowa	5,56	4,93	-
24	Kępnica	19,56	7,19	-
25	Domaszkowice	5,65	8,05	-
26	Niwnica	6,86	1,46	-

Lp.	Miejscowość	Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej [km]	Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej [km]	Długość kanalizacji ogólnospławnej [km]
27	Hajduki Nyskie	5,90	0,37	-
28	Tranzyt Otmuchów (punkt pomiarowy) – Nysa (ul. Mieczysława I)	1,40	4,57	-
29	Tranzyt Głucholazy (punkt pomiarowy) – Nysa (ul. Długosza)	4,00	-	-
	RAZEM GMINA NYSA:	193,61	62,88	38,07

– Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Sp. WiK „AKWA”

Tabela 1.2: Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Głucholazy¹

Lp.	Miejscowość	Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej [km]	Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej [km]	Długość kanalizacji ogólnospławnej [km]
1	Głucholazy	38,40	0,21	-
2	Charbielin	8,26	3,27	-
3	Nowy Las	3,63	1,99	-
4	Wilamowice Nyskie	3,34	0,22	-
5	Konradów	8,92	1,19	-
6	Bodzanów	13,05	-	-
7	Nowy Świętów	5,70	0,29	-
8	Markowice	1,24	1,45	-
9	Polski Świętów	3,31	0,32	-
10	Stary Las	6,75	1,77	-
11	Sucha Kamienica	1,74	2,45	-
12	Gierałcice	8,63	1,82	-
13	Biskupów	9,49	3,55	-
14	Sławniowice	5,34	0,33	-
15	Burgrabice	10,37	0,20	-
	RAZEM:	128,17	19,06	-

– Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki „Wodociągi” w Głucholazach

¹ W obszarze aglomeracji Nysa

Tabela 1.3: Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Otmuchów²

Lp.	Miejscowość	Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej [km]	Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej [km]	Długość kanalizacji ogólnospławnej [km]
1	Otmuchów	23,40	1,65	0,50
3	Tranzyt Otmuchów (przepompownia) – Otmuchów (punkt pomiarowy)	-	4,95	-
	RAZEM:	23,40	6,60	0,50

– Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Otmuchowie

Systemy kanalizacji zbiorczej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków komunalnych w Nysie obejmują łącznie:

- sieć kanalizacji sanitarnej – długość **433,72 km** (grawitacyjna – **345,18 km**; ciśnieniowa – **88,54 km**),
- sieć kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej – długość **38,57 km**.

1.3. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nie skanalizowanych

W związku z faktem, że w obszarze aglomeracji Nysa nie występują tereny nieskanalizowane, nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej dla obsługi takich terenów.

1.4. Dane o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji³

W tabeli poniżej przedstawiono dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt stały oraz pobyt czasowy w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji Nysa.

Tabela 1.4: Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy
Razem aglomeracja Nysa:		78 339
Razem gmina Nysa:		52 198
1.	m. NYSA	39 197
2.	Biała Nyska	867
3.	Domaszkowice	604
4.	Głębinów	297

² W obszarze aglomeracji Nysa

³ Rozumie się przez to liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy (§1 ust. 5) Rozporządzenia z dn. 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji)

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy
5.	Goświnowice	1 196
6.	Hajduki Nyskie	666
7.	Hanuszów	139
8.	Iława	212
9.	Jędrzychów	1 387
10.	Kępnica	567
11.	Konradowa	315
12.	Koperniki	709
13.	Kubice	379
14.	Lipowa	469
15.	Morów	325
16.	Niwnica	790
17.	Podkamień	124
18.	Przełęk	546
19.	Radzikowice	387
20.	Regulice	278
21.	Rusocin	407
22.	Sękowice	108
23.	Siestrzechowice	272
24.	Skorochów	298
25.	Wierzbice	453
26.	Wyszków Śląski	505
27.	Złotogłowice	701
Razem gmina Glucholazy		20 053
1.	m. GŁUCHOŁAZY	11 835
2.	Biskupów	706
3.	Bodzanów	1393

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy
4.	Burgrabice	607
5.	Charbielin	809
6.	Gierałcice	765
7.	Konradów	847
8.	Markowice	176
9.	Nowy Las	428
10.	Nowy Świętów	758
11.	Polski Świętów	348
12.	Sławniowice	430
13.	Stary Las	571
14.	Sucha Kamienica	169
15.	Wilamowice Nyskie	211
Razem gmina Otmuchów		6 088
1.	m. OTMUCHÓW	6 088

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

Liczba stałych mieszkańców aglomeracji Nysa - 78 339

1.5. Dane o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji⁴

Tabela 1.5: Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji Nysa

Lp.	Obiekt	Liczba miejsc noclegowych/łóżek szpitalnych
Razem aglomeracja Nysa:		5 925
Razem gmina Nysa:		3 548
1.	m. NYSA - baza noclegowa	590
2.	m. NYSA - domy studenta, bursy	355
3.	m. NYSA - Szpital Powiatowy, Hospicjum	343

⁴ Rozumie się przez to liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (§1 ust. 3) Rozporządzenia z dn. 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji)

Lp.	Obiekt	Liczba miejsc noclegowych/łóżek szpitalnych
4.	m. NYSA – domy pomocy społecznej, noclegownia	288
5.	m. NYSA – Zakład karny	736
6.	Biała Nyska – baza noclegowa	16
7.	Głębinów – baza noclegowa	539
8.	Hajduki Nyskie – baza noclegowa	10
9.	Hanuszów – baza noclegowa	5
10.	Iława – baza noclegowa	6
11.	Kępnica – baza noclegowa	23
12.	Koperniki – dom pomocy społecznej	105
13.	Morów – baza noclegowa	24
14.	Skorochów – baza noclegowa	510
15.	Wierzbięcice – baza noclegowa	20
16.	Złotogłowice – baza noclegowa	12
Razem gmina Glucholazy:		2 001
1.	m. GŁUCHOŁAZY - baza noclegowa	1172
2.	m. GŁUCHOŁAZY – szpitale	614
3.	Biskupów – baza noclegowa	37
4.	Bodzanów – baza noclegowa	33
5.	Burgrabice – baza noclegowa	12
6.	Charbielin – baza noclegowa	40
7.	Konradów – baza noclegowa	74
8.	Gierałcice – baza noclegowa	11
9.	Stary Las – baza noclegowa	8

Lp.	Obiekt	Liczba miejsc noclegowych/łóżek szpitalnych
Razem gmina Otmuchów:		366
1.	m. OTMUCHÓW - baza noclegowa	366

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UM

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji Nysa - 5 925

1.6. Informacja o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną

Specyfiką gminy Nysa jest przeważająca liczba małych podmiotów gospodarczych. Przemysł oraz usługi koncentrują się głównie w mieście Nysa.

Dużymi zakładami na terenie gminy Nysa jest BIOAGRA S.A. w Goświnowicach (Zakład produkcji bioetanolu), generujący znaczące ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego oraz zakład „Umicore” Poland Sp. z o.o., zlokalizowany na terenie strefy ekonomicznej WSSE w Radzikowicach.

Na terenie miasta Nysa znaczenie ilościowe i jakościowe mają głównie ścieki z zakładów produkcji cukierniczej (SP „Cukry Nyskie”, „Samloc” Sp. z o.o., Dagny Polska Sp. z o.o.), piekarni, myjni samochodowych oraz Przedsiębiorstwa MAX Sp. z o.o. (odlewnia żeliwa).

Z dostawcą ścieków przemysłowych zawierana jest umowa, w której określa się maksymalną ilość odprowadzanych ścieków oraz ich parametry. Raz na kwartał Laboratorium Wody i Ścieków WiK „AKWA” przeprowadza badanie ścieków przemysłowych. W przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów ścieków do dostawcy ścieków oraz do kierownika oczyszczalni ścieków kierowana jest stosowna informacja. W przypadku występowania przekroczeń parametrów ścieków, zgodnie z umową są naliczane opłaty dodatkowe za wprowadzenie do kanalizacji ścieków niezgodnych z parametrami określonymi w umowie. W szczególnych przypadkach, kiedy następują częste przekroczenia warunków określonych w umowie, Spółka nakazuje takiemu dostawcy montaż separatora ścieków.

W gminie Głuchołazy, dominującym profilem działalności jest przemysł elektrotechniczny, maszynowy i papierniczy. Poza tym także odzieżowy i spożywczy. Natomiast na terenach wiejskich, ze względu na znaczną powierzchnię użytków rolnych (północna część gminy) oraz terenów leśnych (południowa część gminy) w strukturze zagospodarowania terenu, gospodarka związana jest przede wszystkim z sektorem rolniczym i usługowym. Działalności produkcyjne w postaci niewielkich zakładów (budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, rzemiosło produkcyjne) pełnią tu jedynie funkcję uzupełniającą i zlokalizowane są głównie na terenie największych miejscowości. Wyjątek stanowią wsie Bodzanów, Gierałcice i Nowy Świątów, gdzie funkcjonuje kilka znaczących w skali gminy zakładów produkcyjnych.⁵

Zgodnie z informacjami Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach ścieki przemysłowe stanowią znaczącą część w całkowitej ilości ścieków odprowadzanych poprzez sieć zbiorczą do kolektora ściekowego Głuchołazy-Nysa. Ścieki te generowane są w przeważającej części

⁵ Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy” (Uchwała nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 roku)

z największych zakładów działających na terenie gminy Głucholazy: Głucholańskich Zakładów Papierniczych Sp. z o.o., „Schattdecor” Sp. z o.o., Zakładu Armatury Przemysłowej „Wakmet” sp. j. w Bodzanowie oraz spółki „Portero”, Oddział „Krogal” w Głucholazach (producent wyrobów cukierniczych).

Ścieki z pozostałych zakładów stanowią niecałe 0,2% w ilości wszystkich ścieków przemysłowych i nie wpływają na ogólną jakość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię z terenu gminy Głucholazy.

Znaczącym dostawcą ścieków z przemysłu był zakład papierniczy „Malta-Decor” Sp. z o.o. w Rudawie. Wskutek zniszczeń spowodowanych powodzią we wrześniu 2024 roku właściciele zakładu prawdopodobnie zrezygnują z produkcji w dotychczasowej lokalizacji. Położenie zakładu w Rudawie powoduje według właściciela to, że nie ma możliwości stuprocentowego zabezpieczenia się przed kolejnymi szkodami powodziowymi w następnych latach. W związku z aktualną sytuacją zakładu, nie został on uwzględniony w zestawieniu dostawców ścieków przemysłowych.

W Gminie Otmuchów przeważa przemysł spożywczy i metalowy. Największym dostawcą ścieków poprodukcyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego są Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. W związku z ilością odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz okresowymi zrzutami ścieków o podwyższonej zawartości zanieczyszczeń, często przekraczającej, zgodnej z umowami, dopuszczalnej wartości, ścieki z tego zakładu mogą znacząco wpływać na średnią jakość ścieków odprowadzanych kolektorem Otmuchów – Nysa na oczyszczalnię.

Ścieków pochodzących z rolnictwa na terenie aglomeracji jest niewiele i ich skład nie różni się od składu ścieków bytowo-gospodarczych. Faktyczne stężenie zanieczyszczeń w tych ściekach jest trudne do ustalenia. Magazynowane w zbiornikach wybieralnych są wywożone na oczyszczalnię, często w postaci stężonych ścieków lub osadów. Ilości ścieków dowożonych na oczyszczalnię z terenu aglomeracji w 2023 roku wynosiły około 64 tys. m³/rok.

1.7. Wskaźniki koncentracji

W związku z brakiem planowanej do budowy nowej sieci kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji nie przeprowadzono obliczenia wskaźników koncentracji.

1.8. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia posiada oficjalny adres: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Nysie ul. Dzierżona 1, 48-300 Nysa, jednak oczyszczalnia położona jest na gruntach wsi Konradowa przyległych do granic miasta Nysa.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z obszaru trzech gmin: Nysa, Głucholazy, Otmuchów. Zlokalizowana jest po wschodniej stronie miasta Nysy, na prawym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej.

Oczyszczalnia została zrealizowana jako mechaniczno-biologiczna z przeróbką beztlenową osadów o projektowanej przepustowości 28 000 m³/d.

Ścieki do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie kolektorem ściekowym. Pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia, która za pomocą pomp ślimakowych przepompowuje ścieki na wyższy poziom aby zapewnić grawitacyjny ich przepływ przez urządzenia oczyszczalni.

Za pompami znajduje się budynek krat, w którym następuje oczyszczenie ścieków ze wszystkich zanieczyszczeń pływających za pomocą automatycznie działającej kraty

schodkowej o prześwicie 3 mm. Powstający w ten sposób odpad zwany jest skratkami i wywożony na wysypisko śmieci w Domaszkowicach. Następnie ścieki płyną na piaskownik w celu usunięcia piasku. Zatrzymany piasek kieruje się na poletka do odwadniania piasku, a po osuszeniu wywozi na wysypisko śmieci.

Ścieki po piaskowniku, korytem otwartym, doprowadzone są do komory rozdziału ścieków i dalej na dwa osadniki. Na osadnikach następuje samoczynny proces kłaczkowania zanieczyszczeń w wyniku czego na dnie osadnika osadza się osad ściekowy, który kieruje się do dalszej przeróbki. Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym doprowadzane są do komór biologicznych. Reaktory biologiczne pracują na osadzie czynnym w układzie A2O (komora predenitryfikacji, komora beztlenowa, komora denitryfikacji, komora nityfikacji z układem recyrkulacji wewnętrznej). Po komorach biologicznych ścieki dopływają na osadniki wtórne radialne w celu oddzielenia ścieków oczyszczonych od biomasy. Sklarowane ścieki odprowadzone są kanałem wylotowym do rzeki Nysy Kłodzkiej.

Osad ściekowy poddaje się mezofilnej fermentacji metanowej w temperaturze 35-37°C w zamkniętych komorach fermentacyjnych. W wyniku fermentacji otrzymuje się biogaz, wykorzystywany w celu ogrzania procesu fermentacji, obiektów technologicznych i socjalnych. Nadmiar produkcji biogazu jest zamieniony na energię elektryczną za pomocą zainstalowanej turbiny prądotwórczej. Osad ściekowy po fermentacji jest odwadniany na wirówce i składowany na składowisku osadu na oczyszczalni. Po przebadaniu osadu pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym oddawany jest do rolniczego wykorzystania.

Wartość RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji oczyszczalni w Nysie zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2019, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wynosiła 104 482.

Wartość projektowa RLM oczyszczalni w Nysie (potencjalna) wynosi 154 000.

Oczyszczalnię w Nysie zaliczono więc do obiektów o RLM powyżej 100 000.

Oczyszczalnia funkcjonuje na podstawie wydanego w dniu 24.11.2023 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr 189/2023) na usługi wodne obejmujące wprowadzenie ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi, oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nysie, oczyszczalni biologicznej z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) i z przeróbką beztlenową osadów, spełniającej standardy odprowadzenia ścieków dla aglomeracji $\geq 100\,000$ RLM, o średniodobowej przepustowości oczyszczalni $Q_{\text{śrd}} = 28\,000\text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnej wydajności w RLM 154 000, do rzeki Nysy Kłodzkiej, istniejącym wylotem DN1600 zlokalizowanym na działce nr 33/4, obręb Wróblewskiego, o współrzędnych PL-ETRF2000, strefa 6: X=5594754.34; Y=6454958.68,

w ilości

- $Q_{\text{maxs}} = 0,4167\text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śrd}} = 28\,000\text{ m}^3/\text{dobę}$
- $Q_{\text{maxr}} = 10\,000\,000\text{ m}^3/\text{rok}$

o stanie:

- temperatura $\leq 30^\circ\text{C}$
- pH 6,5-9,0

i składzie substancji zanieczyszczających:

- 1) gdzie ustalony zakres substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni w aglomeracji wprowadzanych do wód i ich najwyższe dopuszczalne wartości stanowią:

Tabela 1.6: Wartości graniczne substancji zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych na odpływie z OŚ Nysa

Wskaźnik	Jednostka	Wartość
zawiesiny ogólne	mg/dm ³	≤ 35
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	≤ 15
ChZT _{Cr}	mg O ₂ /dm ³	≤ 125
azot ogólny	mg N/dm ³	≤ 10
fosfor ogólny	mg P/dm ³	≤ 1,0
węglowodory ropopochodne	mg/dm ³	≤ 15

Źródło: Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 189/2023

- 2) gdzie ustalony zakres wartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego stanowi:

Tabela 1.7: Dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach oczyszczonych na odpływie z OŚ Nysa

Nazwa substancji	dopuszczalna wartość w próbce	
	średniodobowej	średniomiesięcznej
rtęć	≤ 0,06 mg Hg/l ścieków	≤ 0,03 mg Hg/l ścieków
kadm	≤ 0,4 mg Cd/l ścieków	≤ 0,2 mg Cd/l ścieków
tetrachlorometan	≤ 3,0 mg CCl ₄ /l ścieków	≤ 1,5 mg CCl ₄ /l ścieków
pentachlorofenol 2,3,4,5,6- pięciochloro-1-hydroksybenzen	≤ 2,0 mg PCP/l ścieków	≤ 1,0 mg PCP/l ścieków
heksachlorobenzen	≤ 2,0 mg HCB/l ścieków	≤ 1,0 mg HCB/l ścieków
trichlorometan	≤ 2,0 mg CHCl ₃ /l ścieków	≤ 1,0 mg CHCl ₃ /l ścieków
1,2-dichloroetan	≤ 0,2 mg EDC/l ścieków	≤ 0,1 mg EDC/l ścieków
trichloroetylen	≤ 0,2 mg TRI/l ścieków	≤ 0,1 mg TRI/l ścieków
tetrachloroetylen (nadchloroetylen)	≤ 1,0 mg PER/l ścieków	≤ 0,5 mg PER/l ścieków
trichlorobenzen jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)	≤ 0,1 mg TCB/l ścieków	≤ 0,05 mg TCB/l ścieków

Źródło: Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 189/2023

- 3) przy zachowaniu dopuszczalnych wartości podanych w pozwoleniu wodnoprawnym dla pozostałych substancji zanieczyszczających.

Pozwolenie dopuszcza w okresie nawalnych deszczów wprowadzenie nadmiaru ścieków oczyszczonych mechanicznie (na kratkach, w piaskowniku i osadniku wstępnym), istniejącym wylotem do zarurowanej części Kanału Bielawskiego w km 0+022, w miejscu

komory K-1 zlokalizowanej na działce nr 132/4, obręb Konradowa (współrzędne wylotu: X:5594566.13; Y: 6454751.76), w ilości:

$$Q_{\max} = 0,4167 \text{ m}^3/\text{s}$$

pod następującymi warunkami:

- maksymalny dopuszczalny czas trwania pojedynczego zrzutu — 12 h,
- maksymalna dopuszczalna ilość zrzutów w ciągu roku — 10 razy/rok.

Ilości ścieków wprowadzanych do urządzenia wodnego, zarurowanego odcinka Kanału Bielawskiego, określane są na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, tj. zwężki pomiarowej oraz sondy ultradźwiękowej, zamontowanej za osadnikami wstępnymi.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja „Akwa” Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. Prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie zakładu zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska, w tym utrzymywania w pełnej sprawności i w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków, eksploatacja urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji obiektu.
2. Prawidłowej eksploatacji, konserwacji oraz wykonywania remontów urządzeń wodnych (wylotów) celem zachowania ich funkcji.
3. Prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód wraz z ewidencją dokonywanych pomiarów.
4. Prowadzenia ewidencji dokonywanych zrzutów nadmiaru ścieków komunalnych oczyszczonych mechanicznie, istniejącym wylotem do zarurowanej części Kanału Bielawskiego w km 0+022, z określeniem daty i czasu trwania zrzutu.
5. Prowadzenia pomiarów jakości wód rzeki Nysy Kłodzkiej powyżej i poniżej miejsca wprowadzania Ścieków wraz z ewidencją dokonywanych pomiarów.

Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 16 grudnia 2033 roku.

- Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika.

Częstotliwość badań ścieków komunalnych w zakresie substancji zanieczyszczających przedstawionych w poniższej tabeli jest zgodna z zapisami pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr 189/2023 z dnia 24.11.2023 r.) i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

Zgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującymi przepisami badania wykonuje się w regularnych odstępach czasu w okresie roku, stale w tym samym miejscu:

- w zakresie substancji zanieczyszczających określonych w punkcie I.1) pozwolenia wodnoprawnego – pobieranie 24 próbek w okresie roku dla ścieków z oczyszczalni w aglomeracji wprowadzanych do wód;
- w zakresie substancji zanieczyszczających określonych w punktach I.2), I.3) – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Tabela 1.8: Wartości substancji zanieczyszczających w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych na odpływie z OŚ Nysa

Wskaźnik	Jednostka	Wartość		Procent redukcji
		Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	
zawiesiny ogólne	mg/dm ³	383,00	5,43	98,6%
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	250,00	7,17	97,1%
ChZT _{Cr}	mg O ₂ /dm ³	702,00	36,83	94,7%
azot ogólny	mg N/dm ³	64,00	8,82	86,2%
fosfor ogólny	mg P/dm ³	7,30	0,56	92,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z WiK „Akwa” Sp. z o.o. w Nysie

Na podstawie powyższych danych, można stwierdzić, że oczyszczalnia ścieków jest zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu określonego jak dla RLM aglomeracji i że zapewnia jakość ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

Informacja o planowanej rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nysie.

Całość zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nysie” obejmuje wykonanie robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków tj. m.in.:

- budowę nowych obiektów budowlanych liniowych i kubaturowych,
- przebudowę i rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
- zmianę ukształtowania terenu poprzez niwelację terenu i likwidację skarp,
- poprawa ciągów komunikacyjnych na obiekcie,
- zagospodarowanie zielenią.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja przedmiotowej oczyszczalni ścieków w zakresie:

- poprawy niezawodności i skuteczności oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, skratek i piasku,
- uporządkowania gospodarki wodami burzowymi,
- wyeliminowania zidentyfikowanych niedoborów technicznych obiektów i instalacji.

Zakres prac:

- a) Budowa węzła mechanicznego oczyszczalni ścieków tj. m.in.:
 - rozbiórka istniejących poletek na piasek wraz z rurociągami odcieków,
 - budowa hali krat i pompowni głównej oraz piaskowników z wyposażeniem i przyłączeniem do mediów,
 - budowa kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni,

- wyłączenie z eksploatacji dotychczas eksploatowanej hali krat, pompowni głównej oraz piaskowników wirowych.
- b) Realizacja robót w osadnikach wstępnych i na kanale przelewowym tj. m.in.:
 - modernizacja osadnika wstępnego nr 1 (wymiana zgarniacza, montaż przykrycia, wykonanie izolacji ścian i dna, wykonanie układu wentylacji powietrza złownego do biofiltra),
 - modernizacja osadnika wstępnego nr 2 wraz ze zmianą funkcji podstawowej na zbiornik retencyjny (wymiana zgarniacza, remont powierzchni betonowej, montaż układu sterującego pracą pomp burzowych),
- c) Przebudowa węzła biologicznego oczyszczania ścieków tj. m.in.:
 - przebudowa stacji dmuchaw (demontaż starych i montaż nowych dmuchaw, wymiana układu sterowania),
 - modernizacja komory osadu czynnego nr 1 i 2 (budowa dodatkowego pomostu obsługowego, przebudowa systemu napowietrzania, wymiana mieszadeł zatapialnych, wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej.
- d) Budowa i przebudowa obiektów gospodarki osadowej tj. m.in.:
 - rozbiórka zagęszczaczy osadu surowego i nadmiernego,
 - budowa zbiornika wyrównawczego osadu surowego,
 - przebudowa pompowni osadu surowego, ścieków własnych oraz wód burzowych (montaż nowych zestawów pompowych wraz z kompletem armatury),
 - budowa budynku zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego,
 - budowa zbiorników wyrównawczych osadu nadmiernego,
 - budowa magazynów osadu odwodnionego.
- e) Pozostałe obiekty oraz przebudowa instalacji elektrycznej tj. m.in.:
 - wykonanie instalacji wody technologicznej,
 - wykonanie instalacji PIX,
 - przebudowa budynku głównego,
 - rozbiórka WKF „starej oczyszczalni ścieków”,
 - przebudowa instalacji elektrycznej (przebudowa rozdzielnic głównej i rozdzielnic technologicznych, ułożenie linii zasilających, rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa oświetlenia zewnętrznego.

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Nysie podzielono na 10 etapów, planowanych do realizacji w latach 2025-2029 (Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zależeć od środków finansowych którymi będzie dysponowała Spółka w szczególności ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji) W latach 2025-2027 planuje się realizować pierwsze etapy od I do VI.

Etap I (realizacja 2025-2026) będzie obejmował m.in. następujące obiekty podstawowe:

- Halę krat i pompowni głównej Ob.200,
- Biofiltr BF1,
- Kanały ścieków surowych wraz z układem pomiarowym oraz budowę części sieci międzyobiektowych,
- Rozbiórkę istniejących obiektów Ob.100, Ob.101, Ob.102, Ob.103.

Etap II (realizacja 2025-2026) będzie obejmował m.in. następujące obiekty podstawowe:

- Osadnik wstępny,
- Pompownie osadu surowego ścieków własnych oraz wód burzowych – Ob.108,
- Biofiltr BF2,
- Rozbiórkę istniejących obiektów Ob.109a, Ob.109b.

Etap III (*realizacja 2026-2027*) będzie obejmował następujące obiekty podstawowe:

- Komory osadu czynnego Ob.105a i 105b,
- Hala dmuchaw Ob.129,
- Instalacja dawkowania tlenu Ob.206.

Etap IV (*realizacja 2026-2027*) będzie obejmował m.in. następujące obiekty podstawowe:

- Osadniki wtórne Ob.106 a,b,c,
- Pompownie osadu recykulowanego i nadmiernego Ob.107,
- Instalacje magazynowania koagulantu,
- Układ pomiarowy ścieków.

Etap V (*realizacja 2026-2027*) będzie obejmował następujące obiekty podstawowe:

- Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego Ob.204a i 204b,
- Budynek zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego Ob.203,
- Rurociągi międzyobiektywne wraz z rurociągiem osadu nadmiernego do fermentacji,
- Rozbiórkę istniejącego obiektu Ob.112.

Etap VI (*realizacja 2026-2027*) będzie obejmował następujące obiekty podstawowe:

- Maszynownię WKF Ob.110,
- Zamknięte komory fermentacyjne Ob.111a, 111b,
- Otwarte komory fermentacyjne Ob.128a, 128b.

Etap VII (*realizacja 2028-2029*) będzie obejmował następujące obiekty podstawowe:

- Stacja odwadniania osadów Ob.114.

Etap VIII (*realizacja 2028-2029*) będzie obejmował następujące obiekty podstawowe:

- Magazyn osadu odwodnionego Ob.205a i 205b,
- Plac manewrowy przed magazynami.

Etap IX (*realizacja 2028-2029*) będzie obejmował następujące obiekty podstawowe:

- Pompownia wody technologicznej Ob.117,
- Rurociąg wody technologicznej do odświeżania ścieków.

Etap X (*realizacja 2028-2029*) będzie obejmował m.in. następujące obiekty podstawowe:

- Budynek rozdzielni Wn ze stacją transformatorową Ob.126,
- Budynek socjalno techniczny Ob.124,
- Rozbiórkę istniejącego WKG Ob.131.

• **Obciążenie oczyszczalni ścieków**

Obciążenie oczyszczalni ścieków w Nysie jako ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływających do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM):

– Ładunek zanieczyszczeń	- 31 108,0 kg/tydzień ⁶
Obciążenie oczyszczalni ścieków	- 73 083 RLM

1.9. Opis systemu gospodarki ściekowej

Gmina Nysa

Działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Nysa prowadzi Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp z o.o. (adres: 48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2, tel. 774 334 316).

Miasto Nysa objęte jest mieszanym systemem kanalizacji. Część miasta pomiędzy rzeką Nysa Kłodzka, a Rowem Fortecznym obsługuje głównie kanalizacja ogólnospławna i częściowo kanalizacja rozdzielcza: sanitarna i deszczowa. Pozostała część miasta objęta jest rozdzielczym systemem kanalizacji. Ścieki z kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej spływają do Oczyszczalni Ścieków w Nysie. Ścieki opadowe kierowane są do rzeki Nysa Kłodzka, Kanału Bielawskiego, Rowu Fortecznego, Potoku Miejskiego oraz innych rowów bez nazw.

Ścieki dopływające do oczyszczalni w Nysie pochodzą z gminy Nysa oraz poprzez kolektory ściekowe z gminy Otmuchów i Głuchołazy. Na oczyszczalnię trafiają także ścieki dowożone z gminy Nysa i sąsiednich gmin.

Kanalizacja pracuje głównie w systemie grawitacyjnym, jednakże w zależności od warunków terenowych wspomagana jest poprzez przepompownie ścieków. W mieście główne przepompownie ścieków obsługujące znaczne tereny znajdują się przy ulicach: Wyspiańskiego, 3-go Maja, Traugutta, Bursztynowa, Berbersowa. Ogółem na terenie miasta Nysa funkcjonuje 16 szt. przepompowni ścieków.

Teren wsi gminy Nysa obsługuje rozdzielczy system kanalizacji lub tylko kanalizacja sanitarna. Ścieki trafiające do kanalizacji sanitarnej na terenie wiosek odprowadzane są do kanalizacji w Nysie, w większości za pomocą przepompowni ścieków. Ogółem na terenie wsi funkcjonuje 61 szt. przepompowni ścieków. Ścieki opadowe kierowane są do lokalnych rowów i potoków.

Spółka „AKWA” eksploatuje również kanalizację deszczową na terenie miasta na podstawie umowy z Gminą Nysa o eksploatację.

Spółka AKWA zawarła z firmą „Wodociągi” Głuchołazy Sp. z o.o. oraz Gminą Otmuchów, umowy na odprowadzanie ścieków za pośrednictwem kolektora do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących mienie gminy Nysa. Umowa określa maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach (takie same dla gminy Otmuchów i Głuchołazy), które wynoszą:

– BZT5	– 700 mg/l
– ChZT	– 1200 mg/l
– Zawiesina ogólny	– 400 mg/l
– Substancje rozpuszczone	– 1000 mg/l
– Ekstrakt eterowy	– 50 mg/l
– Odczyn pH	– 6,5-8,5
– Azot ogólny	– 40 mg/l
– Fosfor ogólny	– 7 mg/l

Jako miejsce poboru ścieków do kontroli dla gminy Głuchołazy ustalono komorę pomiarową w Markowicach, dla gminy Otmuchów komorę urządzenia pomiarowego zainstalowanego na granicy gmin.

⁶ Zgodnie z informacją z WiK „Akwa”

Gmina Głuchołazy

Działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Głuchołazy prowadzi przedsiębiorstwo „Wodociągi” Sp. z o.o. (adres: 48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12, tel. 77 439 19 32).

System kanalizacji w mieście Głuchołazy zasadniczo powstał przed ponad 50 laty. W obrębie centrum miasta do niedawna funkcjonowała kanalizacja ogólnospławna. Po zakończeniu inwestycji związanych z budową i modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w śródmieściu, miasto posiada system rozdzielczy.

Stopień skanalizowania miasta osiągnął niemalże 100%. Dla użytkowników z miejscowości położonych w pobliżu Głuchołaz wykonano punkt zlewny na terenie byłej oczyszczalni ścieków.

W latach 2010-2014 na terenie gminy Głuchołazy prowadzone były prace realizacyjne inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa: Gospodarka wodno-ściekowa. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała kanalizację grawitacyjną oraz tłoczną (w tym 6 km podłączeń do posesji - tzw. dosięgników) oraz 20 przepompowni. Ponadto przeprowadzona została przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w centrum Głuchołaz. Realizacja projektu pozwala na odprowadzenie ścieków z obszarów wyposażonych w kanalizację sanitarną do kolektora grawitacyjnego Głuchołazy – Nysa.

W latach 2020 - 2024 wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne i tłoczne) na terenie miejscowości Konradów (os. Pasterówka) oraz w miejscowości Nowy Świętów.

Kolektorem tranzytowym G-N ścieki kierowane są poprzez system kanalizacyjny miasta Nysa do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nysie.

Poza obszarem aglomeracji Nysa znajdują się miejscowości Jarnołówki i Pokrzywna (włączone do aglomeracji Prudnik) oraz miejscowość Podlesie, na terenie której trwają prace przy realizacji systemu wodno-kanalizacyjnego. Po zakończeniu trwającej inwestycji, ścieki z miejscowości Podlesie zostaną odprowadzone do aktualnego systemu w obszarze aglomeracji Nysa.

Gmina Otmuchów

Działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Otmuchów prowadzi Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie (adres: 48-385 Otmuchów, ul. Sienkiewicza 5, tel. 77 431 51 86).

Sieć kanalizacyjna w mieście Otmuchów jest w większości wyeksploatowana i wymaga modernizacji. Ścieki z miasta odprowadzane są poprzez zlewnię przy ul. 1 Maja do wybudowanego w latach 1990-1995 kolektora, którym pompowane są do oczyszczalni ścieków w Nysie, poprzez przepompownię pośrednią w Głębinowie, gm. Nysa. W związku tym, istnieje konieczność zapewnienia stałego zasilania energetycznego dla dwóch przepompowni. Do zlewni dostarczane są także ścieki transportem asenizacyjnym, pochodzące ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy.

Kolektor Głuchołazy-Nysa

Zrealizowany w latach 1998-2001 kolektor grawitacyjny o długości 21,0 km i średnicy 600-900 mm wykonany jest z rur PEHD. W chwili obecnej kolektor odbiera ścieki z miasta Głuchołazy, 14 wsi w gminie Głuchołazy (Konradów, Bodzanów, Wilamowice Nyskie, Nowy Świętów, Polski Świętów, Gierałcice, Sławniowice, Burgrabice, Biskupów, Markowice, Sucha Kamienica, Stary Las, Nowy Las, Charbielin), ścieki technologiczne i sanitarne ze Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach oraz ścieki sanitarne z południowej części miasta Nysa oraz 11 wsi gminy Nysa, w większości położonych w zlewni rz. Białej Głuchołaskiej (Biała

Nyska, Hajduki Nyskie, Iława, Kępnica, Koperniki, Morów, Podkamień, Przełęk, Siestrzechowice, Wierzbicice, Lipowa).

Łącznie, kolektor zapewnia odbiór ścieków sanitarnych z rejonu liczącego ponad 30 000 mieszkańców. Kolektor wykonano jako grawitacyjny, wykorzystując naturalny spadek terenu rzeki Białej Głuchołaskiej.

Kolektor z Głuchołaz pełni ważną rolę w ochronie wód rzeki Białej Głuchołaskiej, jeziora Nyskiego i rzeki Nysy Kłodzkiej, czyli źródeł wody dla miast Nysy, Oławy i Wrocławia.

Na granicy gmin Głuchołazy i Nysa (punkt zlewny w Markowicach) znajduje się punkt poboru dla prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków. Zgodnie z pomiarami jakości ścieków w roku 2023 skład ścieków komunalnych przedstawiał się następująco:

Tabela 1.9: Wartości substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych kolektorem sanitarnym na granicy gmin Nysa i Głuchołazy

Wskaźnik	Jednostka	Wartość		
		średnia	min	max
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	353	165	690
ChZT _{Cr}	mg O ₂ /dm ³	693	384	1 200
fosfor ogólny	mg P _{og} /dm ³	4,0	2,6	5,8
azot amonowy	mg N-NH ₄ /dm ³	17,9	11,0	30,0
zawiesiny ogólne	mg/dm ³	319	160	470

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z „Wodociągi” Sp. z o.o. Głuchołazy

Kolektor Otmuchów-Nysa

Zrealizowany w latach 1994-1999 kolektor tłoczno-grawitacyjny zgodnie z założeniami spełnia funkcję tranzytu sanitarnego odbierającego ścieki z miasta Otmuchowa oraz na terenie gminy Nysa ze wsi Głębinów i Skorochów oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Otmuchowskiej w Nysie, z przerzutem ścieków do systemu kanalizacyjnego miasta Nysy.

Część ciśnieniowa kolektora wykonana z rur PEHD ma średnicę 400 mm i długość 9,52 km, część grawitacyjna wykonana z rur PEHD o średnicy 500 mm ma długość 1,4 km. Kolektor eksploatowany jest na terenie gminy Otmuchów przez Gospodarstwo Komunalne Otmuchów, a w części leżącej na terenie gminy Nysa przez Spółkę „AKWA” Sp. z o.o.

Przepompownia sieciowa znajduje się na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Otmuchowie. Druga przepompownia sieciowa – za odcinkiem grawitacyjnym we wsi Głębinów.

• Średnia dobową ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych

Tabela 1.10: Średnia dobową ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

Ilość ścieków komunalnych Q _{śrd} [m ³ /d]	Wskaźniki zanieczyszczenia	Średnie stężenie zanieczyszczeń [g/m ³]	Ładunek zanieczyszczeń – [kg/rok]
16 293,62	BZT ₅	272	1 617 630
	ChZT	795	4 728 828
	Zawiesina ogólna	374	2 224 242
	N _{og}	62	368 725
	P _{og}	7,6	45 198

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółek i UM

- **Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych**

Tabela 1.11: Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do bezpośredniego odbiornika

Wskaźniki zanieczyszczenia		Średnie stężenie zanieczyszczeń
BZT ₅	[mgO ₂ /l]	7,17
ChZT	[mgO ₂ /l]	36,83
Zawiesina ogólna	[mg/l]	5,43
N _{og}	[mg/l]	8,82
P _{og}	[mg/l]	0,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spólek i UM

- **Projektowa dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni ścieków - 28 000 m³/d**

Zgodnie z Decyzją Pozwolenia wodnoprawnego Nr 189/2023 z dnia 24.11.2023 r., dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w Nysie wynoszą:

- $Q_{\max}$ = 0,4167 m³/s
- $Q_{\text{śrd}}$ = 28 000 m³/d
- $Q_{\text{dop roczne}}$ = 10 000 000 m³/rok

- **Aktualne rzeczywiste całkowite obciążenie oczyszczalni ścieków** (ładunek z aglomeracji Nysa wyrażony w RLM, obsługiwany przez oczyszczalnię) **- 63 800 RLM**
- **Aktualna rzeczywista przepustowość hydrauliczną oczyszczalni ścieków** (ilość ścieków doprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym i dostarczonych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię) **- 15 565 m³/d**
- **Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej**

Ścieki przemysłowe uwzględniane do określenia RLM aglomeracji przyjmuje się na podstawie przeliczenia wielkości ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków. Ilości ścieków przemysłowych uwzględniają zarówno ścieki odprowadzane na oczyszczalnię poprzez system kanalizacyjny, jak również dowożone transportem asenizacyjnym.

Zgodnie z metodyką uwzględniania ścieków z przemysłu do określania wielkości aglomeracji, w obliczeniach nie uwzględniono drobnych zakładów nie mających znaczenia w wielkości RLM i/lub odprowadzających tylko ścieki związane z przebywaniem w obiekcie pracowników (zaplecza socjalne).

Tabela 1.12: Ilości ścieków i ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych w ściekach przez zakłady przemysłowe w aglomeracji Nysa do kanalizacji zbiorczej

Lp.	Obiekt	Ilości ścieków		Średnie stężenie BZT ₅	Ładunek zanieczyszczeń
		[m ³ /rok]	[m ³ /dobę]	[gO ₂ /m ³]	[kg/dobę]
	RAZEM: aglomeracja Nysa	1 257 765	3 445,8		1 078,37
	RAZEM: Gmina Nysa (poz. 1÷32)	413 153	1 131		617,45
1.	„Bioagra” S.A. Zakład Produkcji Etanolu w Goświnowicach	359 793	985,7	547	539,18
2.	„Umicore” Poland Sp. z o.o. w Radzikowicach	13 917	38,1	216	8,23
3.	ZPC Otmuchów S.A., Zakład Nysa	3 725	10,2	2 390	24,38
4.	Myjnia samochodowa „Zuwała”	3 815	10,5	165	1,73
5.	Spółdzielnia Pracy „Cukry Nyskie”	3 405	9,3	380	3,53
6.	Myjnia samochodowa PB „Blok”	1 316	3,6	64	0,23
7.	Piekarnia P. Szotek	1 516	4,2	105	0,44
8.	Przedsiębiorstwo „MAX” Zakład Odlewni Żeliwa	1 821	5,0	220	1,10
9.	„Samloc” Sp. z o.o. (produkcja wyrobów cukierniczych)	613	1,7	1 640	2,79
10.	Stacja obsługi pojazdów „Procar”	555	1,5	21	0,03
11.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Sp. z o.o. - Stacja paliw	1 054	2,9	90	0,26
12.	Dagny Polska Sp. z o.o. (produkcja wyrobów cukierniczych)	1 141	3,1	6	0,02
13.	PKS w Nysie Sp. z o.o.	1 150	3,2	42	0,13
14.	Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.	499	1,4	15	0,02
15.	Myjnia samochodowa „Proto Cars”	168	0,5	78	0,04
16.	Zakład Cukierniczy „Wacuś” Sp. j.	440	1,2	56	0,04
17.	Piekarnia Wajdzik i S-ka	308	0,8	56	0,04
18.	Zakład Produkcji Cukierniczej „Dan-Pol”	195	0,5	240	0,12
19.	MZK Nysa	792	2,2	230	0,51
20.	ALPA S.C. Nysa, ul. Rynek 39/1u - "PIEC" gastronomia	447	1,2	43	0,05
21.	Gastronomia McDonalds, ul. Raclawicka 12a, Nysa	3 355	9,2	800	7,36
22.	Pizzeria LUCIA, ul. Sudecka 11, Nysa	635	1,7	255	0,43
23.	P.P.U.H. POLMOZBYT-Nysa	428	1,2	58	0,07
24.	Komorowska Barbara S.A. ul. Mostowa 1, Nysa	1 524	4,2	2	0,01
25.	MRM Małgorzata Sawicka DIAMENT, ul. Słowiańska 13, Nysa	1 648	4,5	21	0,09
26.	Restauracja Tiffany, ul. Wrocławska, Nysa	325	0,9	31	0,03
27.	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Andrzej Merda Konradowa 131	2 490	6,8	980	6,66

Lp.	Obiekt	Ilości ścieków		Średnie stężenie BZT ₅	Ładunek zanieczyszczeń
		[m ³ /rok]	[m ³ /dobę]	[gO ₂ /m ³]	[kg/dobę]
28.	4Enjoy Sp. z o.o. Restauracja Fratelli Sossi, ul. Piastowska 19/1	310	0,8	3 383	2,71
29.	Restauracja KAZAMATY, ul. Piastowska 19, Nysa	912	2,5	4 107	10,27
30.	Antalya Kebab, ul. Wrocławska 11, Nysa	336	0,9	36	0,03
31.	Lutz Polska Sp. z o.o. Domaszkowice 25 – hala produkcyjna	4 211	11,5	580	6,67
32.	Paweł Wajdzik, Nysa ul. Prudnicka 26 PAN BUŁA	309	0,8	280	0,22
	RAZEM: Gmina Głucholazy⁷ (poz. 19÷25)	338 015	926,0		448,95
33.	Głucholańskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o.	296 685	812,8	476	386,49
34.	„Schattdecor” Sp. z o.o. w Głucholazach	35 765	98,0	570	55,86
35.	„Wakmet” sp. j. Zakład Armatury Przemysłowej w Bodzanowie	2 046	5,6	395	2,21
36.	PICO Polska Sp. z o.o. w Głucholazach	3 002	8,2	439	3,60
37.	„Partner” Sp. z o.o. w Głucholazach	517	1,4	564	0,79
	RAZEM: Gmina Otmuchów (poz. 26)	6 250	17,1		11,97
38.	Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. Zakład Otmuchów	6 250	17,1	700	11,97

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze Spółek wod-kan i UM

- **Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane**

Na obszarze aglomeracji nie planuje się nowych podłączeń zakładów do systemu kanalizacyjnego.

1.10. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Dla obliczenia ogólnego ładunku aglomeracji (RLM aglomeracji) uwzględnia się:

- stałych mieszkańców – 1 Mk = 1 RLM,
- mieszkańców czasowo zameldowanych – 1 Mk = 1 RLM,
- osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji – obiekty usług turystycznych, szpitale, schroniska młodzieżowe, bursy, internaty, więzienie - 1 miejsce noclegowe = 1 RLM,
- ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub działalności gospodarczej)

$$RLM_{(aglom)} = RLM_{(Mk)} + RLM_{(czas)} + RLM_{(prz)}$$

gdzie:

⁷ W związku z powodzią we wrześniu 2024 r. produkcja w III kwartale w największych zakładach na terenie gminy Głucholazy została wstrzymana lub znacznie ograniczona. Spowodowało to zmniejszenie odprowadzania ścieków z tych zakładów. W związku z tym, do celów obliczeń przyjęto wielkości zgodne z danymi za rok 2023.

- $RLM_{(aglom)}$ – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
 $RLM_{(Mk)}$ – równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców, przyjmuje się $1 Mk = 1 RLM$,
 $RLM_{(czas)}$ – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z ładunku ścieków pochodzących z usług turystycznych/miejsc noclegowych (hotele, pensjonaty, schroniska turystyczne itp.),
 przyjmuje się $1 \text{ miejsce (łóżko)} = 1 RLM$
 $RLM_{(przem)}$ – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych. Wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

$$RLM_{(przem)} = [BZT_5 \text{ (kg/d)}] / [0,06 \text{ (kg/Mk*d)}]$$

$$RLM_{(aglom)} = RLM_{(Mk)} + RLM_{(czas)} + RLM_{(przem)}$$

$$RLM_{(aglom)} = 78\,339 + 5\,925 + 17\,973 = 102\,237$$

RLM aglomeracji Nysa wynosi: 102 237

Tabela 1.13: Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji Nysa

		RLM
Razem aglomeracja Nysa (1+2+3):		102 237
1.	RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, w tym:	101 361
	– mieszkańcy	77 489
	– przemysł	17 973
	– osoby czasowo przebywające w aglomeracji	5 899
2.	RLM dostarczany do oczyszczalni taboru asenizacyjnym, w tym:	564
	– mieszkańcy	538
	– przemysł	0
	– osoby czasowo przebywające w aglomeracji	26
3.	RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków	312

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze Spółek wod-kan. i UM

- **Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej**

Zgodnie z prowadzonymi przez Gminy ewidencjami zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w obszarze aglomeracji zarejestrowano:

- w Gminie Nysa:
 - 233 szt. zbiorników bezodpływowych,
 - 40 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w Gminie Głucholazy:
 - 81 szt. zbiorników bezodpływowych,
 - 28 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w Gminie Otmuchów:
 - 190 szt. zbiorników bezodpływowych,
 - 122 przydomowych oczyszczalni ścieków,

W obszarze aglomeracji zarejestrowano w sumie:

- **504 szt. zbiorników bezodpływowych**
- **190 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków**

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni z terenu trzech gmin taborem asenizacyjnym wynosi: **- 41 tys. m³/rok.**

Ilość ścieków oczyszczanych w funkcjonujących na terenie aglomeracji przydomowych oczyszczalniach wynosi: **- 7 tys. m³/rok.**

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych obsługiwanych transportem asenizacyjnym oraz osady z POŚ z terenu aglomeracji trafiają w całości do oczyszczalni ścieków w Nysie.

Tabela 1.14: Wyliczenie stopnia skanalizowania w aglomeracji Nysa

Wyszczególnienie	Wartość RLM
RLM Mk korzystających z sieci kanalizacyjnej	77 489
RLM Mk korzystających ze zbiorników bezodpływowych	538
RLM Mk korzystająca z przydomowych oczyszczalni ścieków	312
RLM osób tymczasowo przebywających w aglomeracji	5 899
RLM przemysłu korzystającego z sieci kanalizacyjnej	17 973
RLM przemysłu korzystającego ze zbiorników bezodpływowych	0
RLM (zbiorczy system kanalizacyjny)	101 361
RLM aglomeracji	102 237
Procent skanalizowania aglomeracji	99,14 %

- Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze Spółek wod-kan., UM i Sprawozdania z KPOŚK

1.11. Dane o strefach ochronnych ujęć wody

Tabela 1.15: Dane o strefach ochronnych ujęć wody⁸

Lp.	Nr decyzji lub rozporządzenia	Nazwa strefy	Nakazy, zakazy i ograniczenia
1	Rozporządzenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochrony ujęcia wody z rzeki Białej Głuchołaskiej w Białej Nyskiej dla miasta i gminy Nysa, powiat Nysa w województwie opolskim. Rozporządzenie nr 8/2009 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 12.11.2009 r. zmieniające Rozporządzenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 15.12.2004 r.	Teren ochrony bezpośredniej o pow. 3951,4m ²	1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy: 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody 2) zagospodarować teren zielenią 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznakować tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych
		Teren ochrony pośredniej o powierzchni 970 ha na terenie gminy Nysa, 749 ha na terenie gminy Głuchołazy wzdłuż rzek: Białej Głuchołaskiej, Młynówki, Mory i Potoku Długosz w odległości ok. 100-500 m	1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się wykonywania robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia: 1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem a) oczyszczonych wód opadowych b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania 2) rolniczego wykorzystania ścieków 3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych 4) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin 5) mycia pojazdów mechanicznych 6) budowy autostrad oraz torów kolejowych 7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych 8) urządzania parkingów, oraz kąpielisk 9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych 10) używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych 2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznakować tablicami informacyjnymi

⁸ Dotyczy obiektów w granicach i w pobliżu obszaru aglomeracji Nysa

Lp.	Nr decyzji lub rozporządzenia	Nazwa strefy	Nakazy, zakazy i ograniczenia
2	Decyzja Starosty Nyskiego ROŚ.IV.6223-19/2003 z dnia 12.08.2003 r. ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych „Wierzbice”	Teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 4, 5 i 6 o pow. 0,2947 ha	1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej zabronić użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody 2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy: - odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody - zagospodarować teren zielenią - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu należy umieścić tablice
3	Decyzja Starosty Nyskiego ROŚ.IV.6320.2.2012.JM z dnia 11.01.2013 r. ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 3, 4 i 5 w m. Goświnowice, gmina Nysa	- Teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 3 (zlokalizowanej na dz. nr 172/7 obręb Goświnowice) o wym. 15,80x16,20 m i pow. 0,0256 ha, wyznaczony istniejącym ogrodzeniem, - teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 4 (zlokalizowanej na dz. nr 172/7 obręb Goświnowice) o wym. 13,80x13,80 m i pow. 0,0190 ha, wyznaczony istniejącym ogrodzeniem - teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 5 (zlokalizowanej na dz. nr 172/8 obręb Goświnowice), o wym. 19,20x20,00 m i pow. 0,0384 ha, wyznaczony istniejącym ogrodzeniem	1. Zagospodarować teren zielenią 2. Odprowadzić wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4. Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 5. Na istniejącym ogrodzeniu terenu ochrony bezpośredniej umieścić odpowiednie tablice informacyjne
4.	Decyzja Starosty Nyskiego ROŚ.IV.6223-22/2003 z dnia 03.10.2003 r. ustanawiająca strefę ochroną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1/0z, 5/22, 7/25, 11/26 i 29 wchodzących w skład	Teren ochrony bezpośredniej dla studni: a) nr 1/0z zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej w Nysie, w granicach istniejącego	1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej zabronić użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:

Lp.	Nr decyzji lub rozporządzenia	Nazwa strefy	Nakazy, zakazy i ograniczenia
	awaryjnego ujęcia wody podziemnej w Nysie.	ogrodzenia wym. 220x50 m, o pow. 0,1540 ha b) nr 5/22 zlokalizowanej przy ul. Kasprowicza w Nysie, w granicach istniejącego ogrodzenia w kształcie pięciokąta, o wym. 11x23,5x8x15 m, o pow. 0,0356 ha c) nr 7/25 zlokalizowanej przy ul. Reja w Nysie, w granicach istniejącego ogrodzenia, o wym. 20x17,5 m, o pow. 0,0350 ha d) nr 11/26 zlokalizowanej przy ul. Długosza w Nysie, w granicach istniejącego ogrodzenia, o wym. 20x20 m, o pow. 0,0400 ha e) nr 29 zlokalizowanej przy ul. Kordeckiego w Nysie, w granicach istniejącego ogrodzenia, o wym. 20x20 m, o pow. 0,0400 ha	- odprowadzić wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, - zagospodarować teren zielenią, - odprowadzić poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 3. Na ogrodzeniu terenu ochrony bezpośredniej należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych
5.	Rozporządzenie nr 5/2011 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 7.11.2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Nowy Las, gmina Głuchołazy, powiat nyski, województwo opolskie	Teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 2 i 3, o powierzchni 400m ² dla każdej studni. Teren ochrony pośredniej o pow. 211,43ha	1. Zagospodarować teren zielenią 2. Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 3. Ścieki i odpady, powstałe w wyniku obsługi i eksploatacji urządzeń do poboru wody zlokalizowanych na terenie ochrony bezpośredniej, odprowadzać i unieszkodliwiać poza tym terenem, niezależnie od rodzaju urządzeń służących do poboru wody oraz wymogów ich obsługi i eksploatacji 4. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 1. lokalizowania nowych ujęć, za wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 2. wydobywania kopalin 3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Lp.	Nr decyzji lub rozporządzenia	Nazwa strefy	Nakazy, zakazy i ograniczenia
			4. rolniczego wykorzystywania ścieków 5. przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych 6. lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych 7. lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu 8. lokalizowania oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych i ferm chowu i hodowli zwierząt 9. lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych
6.	Decyzja Starosty Nyskiego ROŚ.6341.42.2017.EM z dnia 04.12.2017 r. ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych w Nowym Świętowie ⁹	Teren ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego, wspólnego dla studni nr 1 i nr 2 ogrodzenia, o wymiarach 28m x 20m, o pow. 560m ²	1. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarowanie terenu zielenią. 3. Odprowadzanie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczenie wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
6.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4100.33/2019.AG z dnia 25.05.2021 r. ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych w Nowym Świętowie	Strefa ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego, wspólnego dla studni nr 1 i nr 2 ogrodzenia, w kształcie nieregularnego czworoboku o wymiarach 11m x 21m, o pow. 230m ²	1. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarowanie terenu zielenią. 3. Odprowadzanie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczenie wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
10.	Decyzja Starosty Nyskiego ROŚ.III.JM.6223-10/10 z dnia 08.11.2010 r. ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 1a, 2b, 3 i 4 ujęcia zbiorowego w Otmuchowie	Teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1a, 2b, 3 i 4 wyznaczony istniejącym ogrodzeniem stacji wodociągowej	1. Zabronić użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody 2. Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody 3. Zagospodarować teren zielenią 4. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń

⁹ W latach 2023 – 2024 wybudowano wodociąg - górna część Nowego Świętowa zasilana z ujęcia wód podziemnych RSP Nowy Świętów została przełączona na zasilanie z wodociągu głuchołaskiego. W marcu 2025r. ujęcie wody zostanie przekazane właścicielowi tj. RSP Nowy Świętów.

Lp.	Nr decyzji lub rozporządzenia	Nazwa strefy	Nakazy, zakazy i ograniczenia
			sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 5. Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 6. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice informacyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze Spółek wod-kan iUM

Ujęcia wody dla których nie ustanowiono stref ochrony:

Pobór wód powierzchniowych z rzeki Białej Głuchołaskiej ujętych za pomocą brzegowego ujęcia wody zlokalizowanego w km 23+180 rzeki. Działka nr 1469 obręb Głuchołazy.

Decyzja ustanawiająca strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej utraciła ważność. Trwa aktualizacja stref w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

W celu określenia konieczności wyznaczenia pośredniej strefy sanitarnej opracowano w 2022r.. analizę ryzyka dla ujęcia brzegowego z rzeki Białej Głuchołaskiej, na podstawie której nie stwierdzono konieczności ustanowienia pośredniej strefy ochronnej. Dokumentację złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

1.12. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

1.13. Informacja o obszarach chronionych i formach ochrony przyrody

„ZBIORNIK NYSKI” kod obszaru: PLB160002, rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO); powierzchnia: 2 139,72 ha.

Dane aktów prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.08.198.1226 z dn. 06.11.2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2011, Nr. 25 poz. 133 z dn. 04.02.2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 96 z dn. 17.01.2022 r.

Uwagi: Obszar wyznaczony w 2008 r. nowelizacją rozporządzenia z 2004 r. Obecnie obowiązującym aktem wyznaczającym obszar jest rozporządzenie z 2011 r. (zmiana granic w 2022 r.).

Obszar Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 obejmuje duży zbiornik zaporowy Nysa, wchodzący wraz ze zbiornikami: Topola, Kozielnio i Otmuchów w skład kaskady zbiorników wodnych na Nysie Kłodzkiej. Południowy i zachodni brzeg zajmują zarośla

wierzbowe i słabo rozwinięta roślinność wodna. W zachodniej części zbiornika znajduje się kilkanaście wysp utworzonych w wyniku eksploatacji żwiru. W związku z wydobywaniem żwiru powierzchnia płycizn w strefie cofkowej zbiornika jest ograniczona. Gospodarczymi celami korzystania z wód w zbiorniku Nysa są: redukcja wezbrań powodziowych, zapewnienie wody dla potrzeb żeglugi na Odrze, zapewnienie wody dla gospodarki komunalnej, rekreacja, turystyka, rybołówstwo oraz produkcja energii elektrycznej.

W ostoi występuje co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

„FORTY NYSKIE” kod obszaru: PLH160001, rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Obszar spełniający kryteria obszaru o znaczeniu Wspólnotowym (OSO); powierzchnia: 53,09 ha.

Dane aktów prawnych:

- Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 12 str.383 z dn. 15.01.2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001) - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 1646 z dn. 05.08.2022 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Nr 2/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 254)

Rozległa, XIX w. budowla obronna, z dużą liczbą korytarzy, wzniesiona w obniżeniu dolinnym Nysy Kłodzkiej, obecnie leży na terenie parku miejskiego w Nysie. Charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem.

Głównym walorem obszaru jest jedno z ważniejszych na Śląsku zimowisk nietoperzy. Spośród występujących nietoperzy zinwentaryzowano 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na terenie ostoi stwierdzono ponadto występowanie 1 siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - grądu środkowoeuropejskiego. Z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występują tu 3 gatunki ptaków lęgowych.

„PRZYŁĘK NAD BIAŁĄ GŁUCHOŁASKĄ” kod obszaru: PLH160016, rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Obszar spełniający kryteria obszaru o znaczeniu Wspólnotowym (OSO); powierzchnia: 319,33 ha.

Dane aktów prawnych:

- Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 33 str. 146 z dn. 08.02.2011 r.

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przyłęk nad Białą Głuchołaską (PLH160016) - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2023, poz. 836 z dn. 02.05.2023 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016

Obszar obejmuje naturalny odcinek rzeki Białej Głuchołaskiej wraz z otaczającymi rzekę łożowiskami, łęgami i grądami. Jest to teren płaskiej terasy zalewowej na zachodzie przechodzący w terasy nadzalewowe i wysoczyznę polodowcową. W dnie doliny występują mady, w lokalnych obniżeniach namuły. Koryto rzeki ma charakter podgórski, lokalnie roztokowy. Obszar w większości pokrywają zbiorowiska leśne. Ostoja położona jest w strefie przejściowej między Górami Opawskimi, a terenami nizinnymi Ziemi Nyskiej.

W obszarze PLH160016 przedmiotem ochrony są siedliska 3260, 9170, 91E0, 91F0 – ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej.

„OSTOJA SŁAWNIOWICKO-BURGRABICKA” kod obszaru: PLH160004,
rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Obszar spełniający kryteria obszaru o znaczeniu Wspólnotowym (OSO); powierzchnia: 767,54 ha.

Dane aktów prawnych:

- DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 43 str. 63 z dn. 03.02.2009 r.
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004) - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2022, poz. 1702 z dn. 12.08.2022 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 października 2024 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko - Burgrabicka PLH160004 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2537 z dn. 02.10.2024 r.)

Obszar położony jest na Przedgórzu Sudetów Wschodnich. Przepływa przez niego Morawka (Mora), wzdłuż której rozciąga się zabudowa wsi Sławniowice i Burgrabice. Znaczącym prawobrzeżnym dopływem Morawki jest Maruszka. Istotnym elementem obszaru jest teren kopalni marmuru Sławniowice, najstarszej i obecnie jedynej czynnej kopalni marmuru do zastosowań kamieniarskich w Polsce, na terenie której wydobywanie prowadzone jest

od XIII wieku. W obszarze dominuje krajobraz rolniczy, w tym łąny wsi Sławniowice i Burgrabice, tworzące średnio rozdrobnioną mozaikę gruntów rolnych (uprawa zbóż, kukurydzy, ziemniaków) i łąk kośnych. Stosunkowo duży jest udział wysp leśnych i zadrzewień. Lasy (w sensie faktycznym) zajmują około 35% obszaru. Częstym zjawiskiem w obszarze jest, że areal faktycznego lasu wykracza poza granice leśnego użytku gruntowego. Jako lasy są zewidencjonowane także tereny pogórnice (wyróbiska, hałdy) kopalni marmuru, porośnięte obecnie kilkudziesięcioletnim drzewostanem lipowym, jaworowym, dębowym lub akacjowym.

„GÓRY OPAWSKIE” kod obszaru: PLH160007, rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Obszar spełniający kryteria obszaru o znaczeniu Wspólnotowym (OSO); powierzchnia: 5 520,87 ha.

Dane aktów prawnych:

- Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 33 str. 146 z dn. 08.02.2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Opawskie (PLH160007) - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2022, poz. 1777 z dn. 24.08.2022 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1990 z dn. 06.07.2022 r.)

Najdalej na wschód wysunięta część Sudetów Wschodnich zapadająca się w obniżenie Bramy Morawskiej. Najwyżej wyniesiony obszar Biskupia Kopa - 889 m n.p.m., najniżej - dolina Białej Głucholańskiej 270 m n.p.m. Strukturalna rzeźba ma charakter wyspowych masywów górskich o deniwelacjach kilkuset metrów wynurzonych z osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Masywy zbudowane z silnie pofałdowanych, staropaleozoicznych łupków metamorficznych i szarogłazów, miejscami występują proterozoiczne paragnejsy. Skały różnych formacji lokalnie tworzą strome zespoły skałkowe z urwiskami. Masywy górskie rozdzielone są głębokimi dolinami rzecznyymi i przełomami. Profile geologiczne odsłaniają się na naturalnych wychodniach oraz w kamieniołomach.

W obszarze PLH160007 zinwentaryzowano 9 siedlisk przyrodniczych (6 jako przedmiot ochrony) oraz 10 gatunków z załącznika I i II Dyrektywy siedliskowej.

„OTMUCHOWSKO-NYSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU”

Dane aktów prawnych:

- Uchwała Nr XXVI/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu – Dz. Urz. WRN w Opolu, Dz. Urz. z 1989 r. Nr 19, Poz. 231
- Rozporządzenie Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim – Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z dnia 26 maja 2000 r. Nr 33, poz. 173

- Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 2006 r. Nr 33, Poz. 1133
- Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z dnia 28 maja 2008 r. Nr 36, poz. 1283
- Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2017 z dnia 07 października 2016 r.

Celem utworzenia „Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” było zachowanie walorów krajobrazowych i krajoznawczych na potrzeby rozwoju rekreacji.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego położony jest w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego będącego zapadliskiem tektonicznym, które wykorzystuje Nysa Kłodzka w swym środkowym biegu. Szerokie dno doliny zajmują pola uprawne i łąki, częściowo jednak jest zalane po utworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych: starszego (z 1934 r) Jeziora Otmuchowskiego i młodszego (z 1973 r) – Nyskiego powyżej miasta Nysy. Nad Nysą leży kilka starych miast. Powyżej Otmuchowa znajduje się zabytkowy, otoczony murami obronnymi Paczków, poniżej zaś przemysłowa Nysa.

PARK KRAJOBRAZOWY „GÓRY OPAWSKIE”

Powierzchnia: 4 903 ha

Dane aktów prawnych:

- Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku – Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1989 r. Nr 19, poz. 231; z 1990 r. Nr 16, poz. 322; z 1996 r. Nr 15, poz. 65, Nr 28, poz. 102
- Rozporządzenie Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie – Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1135 z dnia 17 maja 2006 r.
- Rozporządzenie Nr P/11/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" –, Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz. 170 z dnia 26 maja 2000 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Uchwała Nr XLII/492/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”–, Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1519

Park Krajobrazowy "Góry Opawskie" obejmuje obszar o powierzchni 4.903 ha, położony w gminach Głucholazy, Prudnik i Lubrza w województwie opolskim. Obszar Parku stwarza dogodne warunki dla rozwoju funkcji turystycznych, w szczególności dla turystyki krajoznawczej.

Dla Parku utworzono otulinę o powierzchni 5 033 ha.

Szczególnymi celami ochrony Parku są:

- 1) zachowanie walorów krajobrazowych części Gór Opawskich, w tym naturalnego ukształtowania terenu z przełomami rzek: Biała Głucholaska i Złoty Potok;

- 2) zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym zachowanie i podtrzymywanie regionalnych form przestrzennych miejscowości położonych w jego granicach;
- 3) zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną;
- 4) zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku;
- 5) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania;
- 6) zachowanie walorów kulturowych, w tym historycznych śladów kultury materialnej regionu;
- 7) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.

Poza wymienionymi powyżej obszarami, przez które przebiega granica aglomeracji Nysa, w bezpośrednim sąsiedztwie granic aglomeracji występują następujące obszary chronione:

„ZBIORNIK OTMUCHOWSKI” kod obszaru: PLB160003, rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO); powierzchnia: 2 078,71 ha.

Dane aktów prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.08.198.1226 z dn. 06.11.2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków –, Dz. U. 2011, Nr. 25 poz. 133 z dn. 04.02.2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2022, poz. 96 z dn. 17.01.2022 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Zbiornik Otmuchowski” PLB160003 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2869)
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Zbiornik Otmuchowski” PLB160003 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1183)

Uwagi: Obszar wyznaczony w 2008 r. nowelizacją rozporządzenia z 2004 r. Obecnie obowiązującym aktem wyznaczającym obszar jest rozporządzenie z 2011 r. (zmiana granic w 2022 r.)

Obszar stanowi duży zbiornik wodny na Nysie Kłodzkiej, niedaleko innego zbiornika zaporowego - Jeziora Nyskiego.

Ostoja położona jest wśród wzgórz, pokrytych głównie polami uprawnymi i łąkami. Wschodnia część zbiornika jest obwałowana, z zabezpieczeniem kamiennym u podnóża. Większość południowego i wschodniego brzegu jest porośnięta szerokim pasem zarośli

wierzbowych. Brzeg północny zajęty jest przez zabudowę służącą celom rekreacyjnym. Na zbiorniku występują duże wahania poziomu wody.

Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ostoja ważna dla ptaków migrujących.

- **Rezerwat przyrody: Śnieżycza**, powierzchnia: 2,38 ha, rodzaj rezerwatu: florystyczny (teren zlokalizowany w całości w obszarze „Przyłęk nad Białą Głucholaską”)

Dane aktów prawnych:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Śnieżycza", Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1431 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Nr 11/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Śnieżycza" – (obowiązuje do 23 czerwca 2022 r.)
- **Rezerwat przyrody: Przyłęk**, powierzchnia: 0,94 ha, rodzaj rezerwatu: leśny (teren zlokalizowany w całości w obszarze „Przyłęk nad Białą Głucholaską”)

Dane aktów prawnych:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Śnieżycza" - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1431 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
- Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 września 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody - Monitor Polski, M.P. z 1952 r. Nr A-85, poz. 1348 z dnia 11 października 1952
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przyłęk" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1854 z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Rozporządzenie Nr 0151/P/14/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przyłęk" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 734 z dnia 3 kwietnia 2008 r.
- Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 499 z dnia 27 lipca 2001 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przyłęk" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2248 z dnia 2 sierpnia 2018 r. (obowiązuje do 17 sierpnia 2038 r.)

- **Rezerwat przyrody: Nad Białką**, powierzchnia: 8,96 ha, rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej (teren zlokalizowany w całości w obszarze „Góry Opawskie” PLH160007 Natura 2000)

Dane aktów prawnych:

- Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/6/99 z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 1999 r. Nr 14, poz. 40 z dnia 19 marca 1999 r.
- Zarządzenie Nr 27/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Białką" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1847 z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Rozporządzenie Nr 0151/P/14/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przyłęk" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 738 z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Nr 11/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką” – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, z. Urz. z 2010 r. Nr 44, poz. 601 z dnia 3 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką” – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2016 r. poz. 821 z dnia 5 kwietnia 2016 r. (obowiązuje do 7 maja 2030 r.)
- **Rezerwat przyrody: Las Bukowy**, powierzchnia: 21,12 ha, rodzaj rezerwatu: leśny (teren zlokalizowany w całości w obszarze „Góry Opawskie” PLH160007 Natura 2000)

Dane aktów prawnych:

- Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/4/99 z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 1999 r. Nr 14, poz. 38 z dnia 19 marca 1999 r.
- Zarządzenie Nr 26/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Bukowy" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1846 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
- Rozporządzenie Nr 0151/P/15/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Bukowy" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 735 z dnia 3 kwietnia 2008 r.
- **Rezerwat przyrody: Olszak**, powierzchnia: 23,83 ha, rodzaj rezerwatu: leśny (teren zlokalizowany w obszarze „Góry Opawskie” PLH160007 Natura 2000)

Dane aktów prawnych:

- Zarządzenie Nr 32/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Olszak - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Dz. Urz. z 2012 r., poz. 1631 z dnia 22 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszak” – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2018 r. poz. 3359 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak” – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2018 r., poz. 3472 z dnia 12 grudnia 2018 r.
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszak" – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2017 r. poz. 1583 z dnia 5 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak” – Dz. Urz. Województwa Opolskiego, Dz. Urz. z 2023 r. poz. 108 z dnia 4 stycznia 2023 r.

Drzewa stanowiące pomniki przyrody w obszarze aglomeracji Nysa**Tabela 1.16: Dane o pomnikach przyrody¹⁰**

Lp.	Rodzaj tworów i gatunek drzewa	Położenie formy ochrony przyrody	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
1	drzewo - Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - <i>Pinus sylvestris</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: rośnie przy ul. Berberskiej w Nysie	Uchwała Nr XXIII/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 27 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2	drzewo - Buk pospolity (Buk zwyczajny) - <i>Fagus sylvatica</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: rośnie przy zbiegu ulic Poniatowskiego i Kościuszki	Uchwała Nr XIV/146/95 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
3	drzewo - Miłorząb dwuklapowy (Miłorząb chiński, Miłorząb dwudzielnny) - <i>Ginkgo biloba</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: rośnie przy ulicy Piastowskiej w Nysie	Uchwała Nr XXIII/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 27 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
4	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 5/2 k.m. 31 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
5	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 5/2 k.m. 31 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
6	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na terenie Parku Miejskiego w Nysie	Uchwała Nr XIV/146/95 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

¹⁰ Dotyczy obiektów w granicach aglomeracji Nysa

Lp.	Rodzaj tworu i gatunek drzewa	Położenie formy ochrony przyrody	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
7	drzewo - Topola czarna - <i>Populus nigra</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 3/3 k.m. 45 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
8	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 5/13 k.m. 45 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
9	drzewo - Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 3/1 k.m. 45 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
10	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 5/13 k.m. 45 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
11	drzewo - Topola czarna - <i>Populus nigra</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: Rośnie na działce ewidencyjnej nr 5/13 k.m. 45 obręb Śródmieście, m. Nysa	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
12	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
13	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
14	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
15	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
16	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody


Lp.	Rodzaj tworu i gatunek drzewa	Położenie formy ochrony przyrody	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
17	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
18	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
19	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
20	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
21	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
22	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: przy drodze śródpolnej łączącej wieś Podkamień z Białą Nyską	Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
23	drzewo - Grusza - Pyrus sp.	Gmina: Nysa Tekstowy opis granic: rośnie na terenie posesji nr 38 we wsi Hajduki Nyskie	Uchwała Nr XXIII/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 27 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
24	drzewo - Lipa drobnolistna - Tilia cordata	Gmina: Głucholazy Tekstowy opis granic: Rynek w Głucholazach	Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 lipca 1957 r. o uznaniu niektórych drzew za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr P/01/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
25	drzewo - Dąb szypułkowy - Quercus robur	Gmina: Głucholazy Tekstowy opis granic: pas drogowy ulicy Zdrojowej	Uchwała Nr XXVII/290/13 Rady miejskiej w Głucholazach z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody

Lp.	Rodzaj tworu i gatunek drzewa	Położenie formy ochrony przyrody	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
26	drzewo - Klon srebrzysty - <i>Acer saccharinum</i>	Gmina: Głucholazy Tekstowy opis granic: Drzewo rośnie na terenie działki nr 273/10, obręb Nowy Świątów, na wygradzonym terenie, od strony południowej w linii zabudowy garażowej i przyległych budynków gospodarczych.	Uchwała nr LXVII/649/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
27	drzewo - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Gmina: Głucholazy Tekstowy opis granic: w pobliżu położony jest budynek o adresie Burgrabice 166	Uchwała NR XIX/199/12 Rady Miejskiej w Głucholazach z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
28	wieloobiektowy – drzewa - Cis pospolity - <i>Taxus baccata</i> (5 szt.)	Gmina: Otmuchów m. Otmuchów	Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 lipca 1957 r. o uznaniu niektórych drzew za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr P/01/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
29	wieloobiektowy – drzewa - Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> (5 szt.)	Gmina: Otmuchów m. Otmuchów	Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 lipca 1957 r. o uznaniu niektórych drzew za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr P/01/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

SPIS TABEL

Tabela 1.1: Długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w gminie Nysa	14
Tabela 1.2: Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Głucholazy	15
Tabela 1.3: Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Otmuchów	16
Tabela 1.4: Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji	16
Tabela 1.5: Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji Nysa	18
Tabela 1.6: Wartości graniczne substancji zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych na odpływie z OŚ Nysa.....	23
Tabela 1.7: Dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach oczyszczonych na odpływie z OŚ Nysa	23
Tabela 1.8: Wartości substancji zanieczyszczających w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych na odpływie z OŚ Nysa	25
Tabela 1.9: Wartości substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych kolektorem sanitarnym na granicy gmin Nysa i Głucholazy	30
Tabela 1.10: Średnia dobową ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	30
Tabela 1.11: Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do bezpośredniego odbiornika.....	31
Tabela 1.12: Ilości ścieków i ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych w ściekach przez zakłady przemysłowe w aglomeracji Nysa do kanalizacji zbiorczej	32
Tabela 1.13: Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji Nysa.....	34
Tabela 1.14: Wyliczenie stopnia skanalizowania w aglomeracji Nysa	35
Tabela 1.15: Dane o strefach ochronnych ujęć wody	36
Tabela 1.16: Dane o pomnikach przyrody	48


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/277/25
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 sierpnia 2025 r.



PLAN AGLOMERACJI NYSA

Schemat składania rysunków

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY (OSO)
OBSZARY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW)



- ZASIĘG OBSZARU CHRONIONEGO

- > PLB160002 "ZBIORNIK NYSKI" (OSO) < pow.: 2139,72 ha
- > PLB160003 "ZBIORNIK OTMUCHOWSKI" (OSO) < pow.: 2078,71 ha
- > PLH160001 "FORTY NYSKIE" (OZW) < pow.: 53,09 ha
- > PLH160004 "OSTOJA SŁAWNIOWICKO-BURGRABICKA" (OZW) < pow.: 767,54 ha
- > PLH160007 "GÓRY OPAWSKIE" (OZW) < pow.: 5520,87 ha
- > PLH160016 "PRZYŁĘK NAD BIAŁĄ GŁUCHOŁASKĄ" (OZW) < pow.: 319,33 ha

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU



- ZASIĘG OBSZARU CHRONIONEGO

- > "OTMUCHOWSKO-NYSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU" < pow.: 12994,0 ha


PARKI KRAJOBRAZOWE



- ZASIĘG OBSZARU CHRONIONEGO

- > PARK KRAJOBRAZOWY "GÓRY OPAWSKIE" < pow.: 4903,0 ha

REZERWATY



- ZASIĘG OBSZARU CHRONIONEGO

- rez.1 > REZERWAT PRZYRODY "ŚNIEŻYCA" < pow.: 2,38 ha
- rez.2 > REZERWAT PRZYRODY "PRZYŁĘK" < pow.: 0,94 ha
- rez.3 > REZERWAT PRZYRODY "NAD BIAŁKĄ" < pow.: 8,96 ha
- rez.4 > REZERWAT PRZYRODY "LAS BUKOWY" < pow.: 21,12 ha
- rez.5 > REZERWAT PRZYRODY "OLSZAK" < pow.: 23,83 ha

OZNACZENIA:



- granice i obszar aglomeracji



- granice administracyjne gmin




- granica państwa



- oczyszczalnia ścieków



- granice stref ochronnych ujęć wody
(tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej)



> tereny i obiekty objęte formami ochrony przyrody

(pomniki przyrody)

Gmina
Nysa

- nazwy gmin

Kępnica

- nazwy miejscowości

Skala 1 : 10 000


Uwagi: Nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych

PLAN AGLOMERACJI NYSA

Legenda symboli i oznaczeń na mapach







PAŃSTWOWY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 1965
POZIOM ODNIESIENIA KRONSTADT
WOJ. OPOLSKIE


GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

473.413 NYS


ark. 01


MAPA TOPOGRAFICZNA


POWIELANIE BEZ WŁADY WYDAWCY WZBROJONE











PAŃSTWOWY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 1965
POZIOM ODNIESIENIA KRAKÓW
WOJ. OPOLSKIE


GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

473.434 NOWY ŚWIĘTÓW

ark. 07

MAPA TOPOGRAFICZNA

POWIELANIE BEZ ZODDY WYDANCY WZBRONIONY



Podział administracyjny

Woj. Opolskie

1. gm. Glucholazy

2. gm. Prudnik

3. gm. Nysa

Przebieg do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego WODGK
w Opolu

w dniu 88.05.30 z nr ewid. 439/32/88

Podziałka linowa

0 200 400 600 800 m

1 cm = 100 m

1 : 10 000

Podziałki kątowne

przy cięciu warstwic 2,5 m


przy cięciu warstwic 10 m


Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPRACOWANIE TOPOGRAFICZNE
1989 - Oprac. Prudnik, Geod. - Kart. v
OPRACOWANIE KARTOGRAFICZNE
1987 - OPGK, Kraków wg znaków u
Druk
Wydanie pierwsze

ark. 09

PLAN AGLOMERACJI NYSY







GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

483.214 JARNOŁTÓWEK

ark. 11



ark. 12

PLAN AGLOMERACJI NYSY