



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 3930

UCHWAŁA NR XLVI-414/2022 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) w związku z Uchwałą Nr XXVI-250/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej, zmienioną Uchwałą Nr XXXIV-312/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 7 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX-369/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 lutego 2022 r. oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyniek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX-348/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyniek, zmienionego Uchwałą Nr XXII-209/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 września 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXII-291/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 sierpnia 2021 r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej, zwany dalej „planem”.

2. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały składającego się z 2 arkuszy ponumerowanych od 1 do 2;
- 3) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;
- 5) danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214), stanowiących załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć:

- 1) granica planu – granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, poza którą nie można sytuować budynków, z zachowaniem przepisów odrębnych linii tę mogą przekraczać:

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079.

- a) schody,
 - b) podjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych,
 - c) na nie więcej niż 1,5 m elementy budynku takie jak: wykusze, nadwieszenia, balkony, zadaszenia nad wejściami;
- 3) zabudowa istniejąca – obiekty budowlane istniejące lub takie, dla których w dniu wejścia w życie planu istnieje ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę;
 - 4) usługi nieuciążliwe – działalność służąca zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiąca inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie powodująca przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich;
 - 5) linia 110 kV – kablowa linia wysokiego napięcia 110 kV, składająca się z izolowanych kabli oraz infrastruktury dodatkowej ułożonych w ziemi lub napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV, składająca się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów i infrastruktury technicznej;
 - 6) strefa ograniczonego zagospodarowania – obszar wyznaczony na rysunku planu, przeznaczony pod realizację inwestycji celu publicznego związanej z budową, rozbudową, przebudową, nadbudową, odbudową i remontem lub utrzymaniem linii elektroenergetycznej, z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikającymi z przepisów planu oraz przepisów odrębnych;
 - 7) dach płaski – dach o dowolnej liczbie połaci dachowych o kącie nachylenia do 12°;
 - 8) dach jednospadowy – dach o jednej połaci dachowej o kącie nachylenia 12°-25°;
 - 9) obsada - nieprzekraczalna liczba DJP (duże jednostki przeliczeniowe inwentarza, o których mowa w przepisach odrębnych) w budynkach i obiektach inwentarskich;
 - 10) strefa kontrolowana istniejącego gazociągu – strefa od istniejących gazociągów wyznaczona w oparciu o przepisy odrębne;
 - 11) przestrzeń publiczna – obszar przestrzeni publicznej wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn;
 - 12) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia tożsama z terenem biologicznie czynnym określonym w przepisach prawa budowlanego;
 - 13) wysokość zabudowy:
 - a) budynków – wysokość tożsama z wysokością budynku określoną w przepisach prawa budowlanego,
 - b) pozostałych obiektów budowlanych – wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki, mierzona od najniższej położonego poziomu terenu przy obiekcie budowlanym do jego najwyższego punktu;
 - 14) zieleń wysoka – zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność o wysokości powyżej 3,0 m nad poziomem terenu.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a niezdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

- 1) granica planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) budynek objęty ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych;
- 5) strefa ograniczonego zagospodarowania od linii 110 kV;
- 6) obszar, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujące energię promieniowania słonecznego wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
- 7) oznaczenie przeznaczenia terenów, zgodnie z §4;

8) wymiar podany w metrach.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu obowiązują na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) stanowisko archeologiczne;
- 2) zabytkowa aleja drzew;
- 3) obszar ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikający z sąsiedztwa obszaru kolejowego;
- 4) granica aglomeracji Olsztynek.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:

- 1) granice obrębów ewidencyjnych;
- 2) projektowane podziały;
- 3) linia 110 kV – istniejąca do modernizacji;
- 4) linia 110 kV – projektowana.

4. Oznaczenie granicy planu biegnące wzdłuż linii rozgraniczających należy traktować jako biegnące po tych liniach.

§ 4. Ustala się przeznaczenia:

- 1) teren zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczony symbolem **PU**;
- 2) teren składów i magazynów, oznaczony symbolem **P**;
- 3) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem **U**;
- 4) teren zabudowy usługowej oraz składów i magazynów, oznaczony symbolem **UP**;
- 5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem **MN**;
- 6) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem **MNU**;
- 7) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczony symbolem **RM**;
- 8) teren rolniczy, oznaczony symbolem **R**;
- 9) teren zieleni naturalnej, oznaczony symbolem **ZP**;
- 10) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem **ZI**;
- 11) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, gazownictwo, oznaczony symbolem **IT-KG**;
- 12) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony symbolem **IT-E**;
- 13) teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja, oznaczony symbolem **IT-T**;
- 14) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem **KDL**;
- 15) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem **KDD**;
- 16) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem **KDW**;
- 17) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem **CPJ**;
- 18) teren ciągu pieszo-rowerowego, oznaczony symbolem **CPR**.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) plan adaptuje zabudowę istniejącą w zakresie funkcji, parametrów i wskaźników zabudowy;
- 2) zabudowa istniejąca, wykraczająca poza nieprzekraczalną linię zabudowy może podlegać nadbudowie, przebudowie w swym obrysie oraz rozbudowie pod warunkiem, że rozbudowywana część nie przekroczy nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 3) zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki: elewacji, pokryć dachowych oraz zabudowy;

- 4) pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy zawartymi w §19-42.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) obszar w granicach planu zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody;
- 2) zakazuje się lokalizacji biogazowni i urządzeń wytwarzających energię z wykorzystaniem energii wiatru;
- 3) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym;
- 4) na terenie oznaczonym symbolem 1PU zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 5) na terenach oznaczonych symbolami U, MNU oraz MN w ramach możliwości realizacji lokali użytkowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego - dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;
- 6) zakazuje się realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 7) na terenach oznaczonych symbolem RM ustala się maksymalną obsadę do 20 DJP.

§ 7. Zasady kształtowania krajobrazu terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) w granicach planu występuje stanowisko archeologiczne nieujęte w rejestrze zabytków: AZP 28-59/7 – wyznaczone na rysunku planu;
- 2) na terenie oznaczonym symbolem 3KDL zlokalizowana jest zabytkowa aleja drzew, wpisana do gminnej ewidencji zabytków – wyznaczona na rysunku planu;
- 3) na rysunku planu wyznaczono budynki, które obejmuje się ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych;
- 4) w odniesieniu do stanowiska archeologicznego, zabytkowej alei drzew i robót budowlanych budynków objętych ochroną konserwatorską, o których mowa w pkt 1-3 - obowiązują przepisy odrębne;
- 5) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala się nakaz kształtowania nowej zabudowy lub prowadzenia robót budowlanych w istniejących budynkach, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

§ 9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone symbolami KDL, KDD, ZP, CPJ, CPR;
- 2) ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zawarto poprzez ustalenie szczegółowych zasad dla terenów oznaczonych symbolami KDL, KDD, ZP, CPJ, CPR;
- 3) nakazuje się zagospodarowania terenów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 10. 1. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym stanowią:

- 1) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, gazownictwo, oznaczony symbolem IT-KG,
- 2) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone symbolem IT-E,
- 3) teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja, oznaczone symbolem IT-T,
- 4) teren dróg publicznych, oznaczone symbolami KDL oraz KDD.

2. Zasady realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 określają zapisy planu.

§ 11. W planie określono granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego: pod nazwą „Budowa odcinka linii 110 kV Olsztynek – Ostróda” – stanowią one granice strefy ograniczonego zagospodarowania od linii 110 kV - projektowanej.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych.

§ 13. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa:

- 1) obszar w granicach planu zlokalizowany jest na obszarze Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 212 - Olsztynek, objętego ochroną na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) w granicach planu nie występują tereny górnicze;
- 3) w granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
- 4) w granicach planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych;
- 5) w odniesieniu do obszaru w granicach planu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa nie wskazano krajobrazów priorytetowych oraz nie wykonano audytu krajobrazowego.

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy są następujące:

- 1) ustala się strefę ograniczonego zagospodarowania od linii 110 kV, oznaczoną na rysunku planu;
- 2) w strefie, o której mowa w pkt 1 ustala się:
 - a) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi w tym także normami, przepisami i zasadami branżowymi oraz zapisami niniejszej uchwały,
 - b) lokalizacja obiektów budowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami odrębnymi w tym także normami, przepisami i zasadami branżowymi,
 - c) zakaz tworzenia hałd, nasypów, nie dotyczy terenów dróg oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDW,
 - d) lokalizowanie skrzyżowań linii elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną, w tym drogami zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) zakaz nasadzeń i utrzymywania zieleni wysokiej;
- 3) strefa ograniczonego zagospodarowania od linii 110 kV przestaje obowiązywać po likwidacji bądź skablowaniu napowietrznej linii 110 kV;
- 4) od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, zarówno napowietrznych jak i kablowych, należy zachować odpowiednie odległości od zabudowań uwzględniające przepisy odrębne w tym także normy, przepisy i zasady branżowe;
- 5) w granicach planu obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych w zakresie zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie obszaru kolejowego;
- 6) w związku z występowaniem ograniczeń określonych w pkt 5 na rysunku planu oznaczono obszar ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikający z sąsiedztwa obszaru kolejowego;
- 7) na rysunku planu wyznaczono obszar, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujące energię promieniowania słonecznego wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
- 8) ustalenia dla strefy ochronnej, o której mowa w pkt 7:
 - a) urządzenia fotowoltaiczne należy wyposażyć w zabezpieczenia zapobiegające oślepianiu użytkowników dróg wskutek olśnienia światłem słonecznym odbitym od paneli fotowoltaicznych,

- b) pozostałe ustalenia dla strefy ochronnej wyrażone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy na terenie znajdującym się w strefie;
- 9) w granicach planu przebiegają sieci gazowe – obowiązują strefy kontrolowane istniejącego gazociągu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) w planie nie wyznacza się obszarów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości;
- 2) ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dla terenów oznaczonych symbolami 3PU, 4PU, 5PU:
 - minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 5 000 m²,
 - kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczeniem tolerancji $\pm 20^\circ$,
 - minimalna szerokość frontu działki 20,0 m;
 - b) dla terenów oznaczonych symbolami 1PU, 2PU, 1P, 2P, 3P, 1U, 2U, 1UP,
 - minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 2 000 m²,
 - kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczeniem tolerancji $\pm 20^\circ$,
 - minimalna szerokość frontu działki 20,0 m;
 - c) dla terenów oznaczonych symbolem MN:
 - minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek dla zabudowy wolnostojącej: 1 000 m²,
 - minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek dla zabudowy bliźniaczej: 500 m²,
 - minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek dla zabudowy szeregowej: 300 m²,
 - kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczeniem tolerancji $\pm 20^\circ$,
 - minimalna szerokość frontu działek dla zabudowy wolnostojącej: 18,0 m,
 - minimalna szerokość frontu działek dla zabudowy bliźniaczej: 12,0 m,
 - minimalna szerokość frontu działek dla zabudowy szeregowej: 7,0 m,
 - d) dla pozostałych terenów z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami RM, R:
 - minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 1 000 m²,
 - kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczeniem tolerancji $\pm 20^\circ$,
 - minimalna szerokość frontu działki 18,0 m;
- 3) ustalone parametry w pkt 2 nie dotyczą parametrów działek przeznaczonych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) w granicach planu dopuszcza się budowę, przebudowę i remont sieci infrastruktury technicznej i lokalizację związanych z nimi obiektów budowlanych i urządzeń, obsługujących tereny objęte planem w zakresie ustalonego w nim przeznaczenia terenu w sposób niekolidujący z tym przeznaczeniem oraz nie generującym nowego przeznaczenia terenu w związku z realizacją tejże infrastruktury, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 2) sieci, obiekty budowlane i urządzenia, o których mowa w pkt 1, należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny a wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz w granicach terenów oznaczonych symbolami R, ZP, ZI, IT-KG, IT-E, IT-T, CPJ, CPR, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 3) adaptuje się istniejącą sieć infrastruktury technicznej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy, z zastrzeżeniem pkt 4;

- 4) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów budowlanych i urządzeń pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny a wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od strony drogi krajowej nr 58, oraz ich przebudowa i rozbudowa, możliwa jest na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 5) zasady określone w pkt 2 nie dotyczą:
 - a) przyłączy oraz elementów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych na działce budowlanej,
 - b) urządzeń wytwarzających energię promieniowania słonecznego o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich konstrukcjami wsporczymi,
 - c) linii elektroenergetycznych 110 kV, dla których wyznaczono strefę ograniczonego zagospodarowania – obowiązują ustalenia §14 pkt 2;
- 6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) w zakresie zaopatrzenia w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych ustala się:
 - z sieci wodociągowej,
 - dopuszcza się realizację ujęć własnych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) w zakresie gospodarki ściekami ustala się:
 - odprowadzanie siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków,
 - dopuszcza się rozwiązania indywidualne zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - usuwanie ścieków przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) w zakresie telekomunikacji ustala się: poprzez kablową sieć telekomunikacyjną oraz rozwój łączności bezprzewodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - f) w zakresie ogrzewania ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych zgodnie z określonymi normami i obowiązującymi przepisami lub zasilanych energią elektryczną;
- 7) obszar w granicach planu położony jest częściowo w granicach obszaru aglomeracji Olsztynek wyznaczonej na podstawie przepisów odrębnych;
- 8) w zakresie gospodarowania odpadami obowiązują przepisy odrębne oraz zasady zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztynek;
- 9) stanowiska postojowe, zapewnić w następującej liczbie:
 - a) na terenach oznaczonych symbolem PU:
 - dla budynków usługowych: minimum 2 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - dla budynków produkcyjnych, produkcyjno-usługowych: minimum 35 stanowisk postojowych na 100 stanowisk pracy,
 - dla składów i magazynów: minimum 0,1 stanowiska postojowego na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - b) na terenach oznaczonych symbolem P: minimum 0,1 stanowiska postojowego na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - c) na terenach oznaczonych symbolami U, UP:
 - dla budynków usługowych: minimum 2 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - dla składów i magazynów: minimum 0,1 stanowiska postojowego na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - d) na terenach oznaczonych symbolem MN: minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny,
 - e) na terenach oznaczonych symbolem MNU:

- minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny,
- minimum 1 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego lub handlowego,

f) na terenach oznaczonych symbolem RM: minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej;

10) za stanowisko postojowe należy rozumieć również stanowisko w garażu i na jego podjeździe;

11) wynikające z obliczeń ułamki stanowisk postojowych zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;

12) liczba stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- a) 1 stanowisko – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 6-15,
- b) 2 stanowiska – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 16-40,
- c) 3 stanowiska – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 41-100,
- d) 4% ogólnej liczby stanowisk – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

§ 17. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 18. W przypadku stwierdzenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, stawkę procentową opłaty, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicach planu.

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami **1PU**, **2PU**:

1) przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjno-usługowej;

2) tereny służące realizacji zabudowy produkcyjnej, usługowej lub obu tych rodzajów zabudowy jednocześnie w dowolnej proporcji;

3) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 12,0 m dla zabudowy produkcyjno-usługowej,
- 8,0 m dla budynków garażowych,
- 12,0 m dla pozostałych obiektów budowlanych,

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy produkcyjno-usługowej: trzy, w tym poddasze użytkowe,

c) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze,
- tiret trzecie nie dotyczy dachów płaskich;

4) zasady zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,6,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni działki budowlanej,
- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2 000 m²,

f) stanowiska postojowe zgodnie z §16;

5) dostępność komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem 4KDD.

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 3PU:

1) przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjno-usługowej;

2) teren służący realizacji zabudowy produkcyjnej, usługowej lub obu tych rodzajów zabudowy jednocześnie w dowolnej proporcji;

3) ustala się obowiązek nasadzenia i utrzymania pasa drzew i krzewów pełniących rolę zieleni izolacyjnej pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem 9MNU a wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 20,0 m dla zabudowy produkcyjno-usługowej,
- 8,0 m dla budynków garażowych,
- 30,0 m dla pozostałych obiektów budowlanych,

b) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze,
- tiret trzecie nie dotyczy dachów płaskich;

5) zasady zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1,5,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni działki budowlanej,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 5 000 m²,

f) stanowiska postojowe: zgodnie z §16;

6) dostępność komunikacyjna: z drogi krajowej zlokalizowanej poza granicami planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz drogi oznaczonej symbolem 4KDD.

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 4PU, 5PU:

1) przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjno-usługowej;

2) tereny służące realizacji zabudowy produkcyjnej, usługowej lub obu tych rodzajów zabudowy jednocześnie w dowolnej proporcji;

3) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 16,0 m dla zabudowy produkcyjno-usługowej,
- 8,0 m dla budynków garażowych,
- 15,0 m dla pozostałych obiektów budowlanych,

b) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze,
- tiret trzecie nie dotyczy dachów płaskich;

4) zasady zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,8,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20% powierzchni działki budowlanej,
- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 5 000 m²,
- f) stanowiska postojowe: zgodnie z §16;

5) dostępność komunikacyjna:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem 4PU: z dróg oznaczonych symbolami 3KDL, 5KDD,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem 5PU: z drogi oznaczonej symbolem 3KDL.

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1P, 2P, 3P:

1) przeznaczenie – teren składów i magazynów;

2) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych;

3) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla terenu oznaczonego symbolem 1P: 15,0 m,
 - dla terenów oznaczonych symbolami 2P, 3P: 20,0 m,

b) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze,
- tiret trzecie nie dotyczy dachów płaskich;

4) zasady zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - dla terenów oznaczonych symbolami 1P, 2P: od 0,01 do 1,6,
 - dla terenu oznaczonego symbolem 3P: od 0,2 do 1,6,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy:
 - 40% powierzchni działki,
 - w przypadku realizacji urządzeń wytwarzających energię promieniowania słonecznego dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy 90% powierzchni działki,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

- 30% powierzchni działki budowlanej,
- w przypadku realizacji urządzeń wytwarzających energię promieniowania słonecznego dopuszcza się minimalną powierzchnię biologicznie czynną 2% powierzchni działki budowlanej,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2 000 m²,

f) stanowiska postojowe: zgodnie z §16;

5) dostępność komunikacyjna:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem 1P: z drogi oznaczonej symbolem 5KDD oraz jej części zlokalizowanej poza granicami planu, która połączona jest z drogą oznaczoną w planie symbolem 3KDL,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem 2P: z ciągu oznaczonego symbolem 1CPJ,
- c) dla terenu oznaczonego symbolem 3P: z terenu sąsiedniego zlokalizowanego poza granicami planu.

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U:

1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 12,0 m dla zabudowy usługowej,
- 8,0 m dla budynków garażowych,
- 12,0 m dla pozostałych obiektów budowlanych,

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy usługowej: trzy, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze,
- tiret trzecie nie dotyczy dachów płaskich;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,6,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20% powierzchni działki budowlanej,
- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2 000 m²,
- f) stanowiska postojowe: zgodnie z §16;

4) dostępność komunikacyjna:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem 1U: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 4KDD,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem 2U: z drogi oznaczonej symbolem 4KDD, która połączona jest z drogą oznaczoną w planie symbolem 2KDL.

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 3U, 4U:

1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej;

2) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m,

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: dwie, w tym poddasze użytkowe,

c) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,9,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni działki budowlanej,
- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1 000 m²,
- f) stanowiska postojowe: zgodnie z §16;

4) dostępność komunikacyjna:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem 3U: z drogi oznaczonej symbolem 13KDW,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem 4U: z drogi zlokalizowanej poza granicami planu stanowiącej kontynuację drogi oznaczonej w planie symbolem 5KDD, która połączona jest z drogą oznaczoną w planie symbolem 3KDL.

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 1UP:

1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej oraz składów i magazynów;

2) zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość zabudowy: 20,0 m,
- b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: cztery, w tym poddasze użytkowe,
- c) dachy:
 - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
 - dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
 - pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze,
 - tiret trzecie nie dotyczy dachów płaskich;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,6,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy:
 - 40% powierzchni działki,
 - w przypadku realizacji urządzeń wytwarzających energię promieniowania słonecznego dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy 90% powierzchni działki,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
 - 20% powierzchni działki budowlanej,
 - w przypadku realizacji urządzeń wytwarzających energię promieniowania słonecznego dopuszcza się minimalną powierzchnię biologicznie czynną 2% powierzchni działki budowlanej,

- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2 000 m²,
- f) stanowiska postojowe zgodnie z §16;

4) dostępność komunikacyjna: z ciągu oznaczonego symbolem 1CPJ.

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN:**

- 1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN budynki mieszkalne realizować w formie wolnostojącej;
- 3) na terenie oznaczonym symbolem 20MN budynki mieszkalne realizować w formie szeregowej;
- 4) na terenie oznaczonym symbolem 15MN budynki mieszkalne realizować w formie bliźniaczej;
- 5) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 9,5 m dla budynków mieszkalnych,
 - 7,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych,
 - 9,5 m dla pozostałych obiektów budowlanych,
 - b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych: dwie, w tym poddasze użytkowe,
 - c) dachy:
 - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
 - pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze;
- 6) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,6,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki,
 - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni działki budowlanej,
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN: 1 000 m²,
 - dla terenów oznaczonych symbolami 20MN: 300 m²,
 - dla terenu oznaczonego symbolem 15MN: 500 m²,
 - f) stanowiska postojowe zgodnie z §16;
- 7) dostępność komunikacyjna:
 - a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN: z drogi oznaczonej symbolem 1KDD,
 - b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN: z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 1KDW, 2KDW,
 - c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN: z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD, 2KDW,
 - d) dla terenów oznaczonych symbolami 4MN, 5MN: z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD,
 - e) dla terenu oznaczonego symbolem 6MN: z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDW,

- f) dla terenu oznaczonego symbolem 7MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 4KDW,
- g) dla terenów oznaczonych symbolami 8MN, 9MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 5KDW,
- h) dla terenów oznaczonych symbolami 10MN, 11MN: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 6KDW,
- i) dla terenu oznaczonego symbolem 12MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 9KDW,
- j) dla terenu oznaczonego symbolem 13MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 7KDW,
- k) dla terenu oznaczonego symbolem 14MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 7KDW, 8KDW,
- l) dla terenu oznaczonego symbolem 15MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 8KDW,
- m) dla terenu oznaczonego symbolem 16MN: z drogi oznaczonej symbolem 9KDW,
- n) dla terenu oznaczonego symbolem 17MN: z dróg oznaczonych symbolami 9KDW, 10KDW,
- o) dla terenu oznaczonego symbolem 18MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 9KDW, 10KDW, 11KDW,
- p) dla terenu oznaczonego symbolem 19MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 9KDW, 11KDW,
- q) dla terenu oznaczonego symbolem 20MN: z dróg oznaczonych symbolami 3KDD, 9KDW,
- r) dla terenu oznaczonego symbolem 21MN: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 12KDW,
- s) dla terenu oznaczonego symbolem 22MN: z drogi krajowej zlokalizowanej poza granicami planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU:

- 1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
- 2) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno-usługowych, z zastrzeżeniem, że powierzchnia całkowita usług nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej ogółu obiektów zlokalizowanych na działce budowlanej;
- 3) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 9,5 m dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych,
 - 7,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych,
 - 9,5 m dla pozostałych obiektów budowlanych,
 - b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych: dwie, w tym poddasze użytkowe,
 - c) dachy:
 - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
 - w przypadku budynków usługowych dopuszcza się dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12°-30°, główne połacie dachu symetryczne,
 - pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze;
- 4) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,9,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki,
 - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni działki budowlanej,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1 000 m²,

f) stanowiska postojowe zgodnie z §16;

5) dostępność komunikacyjna:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MNU: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 2KDD,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MNU: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 1KDD, 2KDD,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MNU: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 1KDD,

d) dla terenu oznaczonego symbolem 4MNU: z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL,

e) dla terenów oznaczonych symbolami 5MNU, 6MNU: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 3KDD,

f) dla terenów oznaczonych symbolami 7MNU, 8MNU: z dróg oznaczonych symbolami 2KDL, 3KDD.

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 9MNU, 10MNU:

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

2) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno-usługowych, bez określania proporcji między poszczególnymi funkcjami budynków;

3) na terenie oznaczonym symbolem 9MNU dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy z działką sąsiednią lub bezpośrednio przy tej granicy, z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, ustaleń planu oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;

4) na terenie oznaczonym symbolem 9MNU adaptuje się istniejącą wyższą niż 9,5 m zabudowę z możliwością przebudowy i rozbudowy;

5) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 9,5 m dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych,

- 7,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych,

- 9,5 m dla pozostałych obiektów budowlanych,

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych: dwie, w tym poddasze użytkowe,

c) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°-45°, główne połacie dachu symetryczne,

- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze;

6) zasady zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenu oznaczonego symbolem 9MNU: od 0,01 do 0,9,

- dla terenu oznaczonego symbolem 10MNU: od 0,2 do 1,2,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- dla terenu oznaczonego symbolem 9MNU: 30% powierzchni działki,

- dla terenu oznaczonego symbolem 10MNU: 40% powierzchni działki,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni działki budowlanej,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1 000 m²,

f) stanowiska postojowe zgodnie z §16;

7) dostępność komunikacyjna: z drogi krajowej zlokalizowanej poza granicami planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 3RM:

1) przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 9,5 m dla budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, inwentarskich,
- 7,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych,
- 12,0 m dla budowli rolniczych,
- 9,5 m dla pozostałych obiektów budowlanych,

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej: dwie, w tym poddasze użytkowe,

c) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30°-45°, główne połacie dachu symetryczne,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówko podobnym w tym kolorze;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM: od 0,09 do 0,45,
- dla terenu oznaczonego symbolem 3RM: od 0,1 do 0,6,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM: 15% powierzchni działki,
- dla terenu oznaczonego symbolem 3RM: 20% powierzchni działki,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% powierzchni działki budowlanej,

e) stanowiska postojowe zgodnie z §16;

4) dostępność komunikacyjna:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1RM: z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 2RM, 3RM: z drogi oznaczonej symbolem 2KDL.

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 1R:

1) przeznaczenie – teren rolniczy;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z §16 pkt 1-5.

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP:

1) przeznaczenie – teren zieleni naturalnej;

2) na terenie dopuszcza się realizację ciągów pieszo-rowerowych, placów zabaw i innych obiektów związanych z funkcjonowaniem terenów zieleni oraz sieci infrastruktury technicznej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z §16 pkt 1-5;

3) zakaz lokalizowania budynków;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5,0 m.

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI:

- 1) przeznaczenie – teren zieleni izolacyjnej;
- 2) na terenie dopuszcza się realizację ciągów pieszo-rowerowych, placów zabaw i innych obiektów związanych z funkcjonowaniem terenów zieleni oraz sieci infrastruktury technicznej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z §16 pkt 1-5;
- 3) zakaz lokalizowania budynków;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy: 5,0 m;
- 5) ustala się obowiązek nasadzenia i utrzymania pasa drzew i krzewów pełniących rolę zieleni izolacyjnej, nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem 5ZI.

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1IT-KG:

- 1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, gazownictwo;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 8,0 m;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni terenu;
- 4) dostępność komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem 2KDL.

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1IT-E, 2IT-E:

- 1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 8,0 m;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni terenu;
- 4) dostępność komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem 2KDL.

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 3IT-E, 4IT-E:

- 1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 2) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej: 50,0 m;
- 3) lokalizacja obiektów o wysokości równej lub wyższej od 50,0 m nad poziom terenu wymaga zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony powietrznej przed przeszkodami lotniczymi;
- 4) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni terenu;

5) dostępność komunikacyjna:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem 3IT-E: poprzez teren oznaczony symbolem 1U,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem 4IT-E: z drogi oznaczonej symbolem 13KDW.

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 5IT-E:

- 1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 2) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej: 50,0 m;
- 3) maksymalna wysokość budynków: 9,5 m;

- 4) lokalizacja obiektów o wysokości równej lub wyższej od 50,0 m nad poziom terenu wymaga zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony powietrznej przed przeszkodami lotniczymi;
- 5) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,6,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni terenu,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 5% powierzchni działki budowlanej;
- 6) dostępność komunikacyjna: z drogi krajowej zlokalizowanej poza granicami planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz drogi oznaczonej symbolem 13KDW.

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 1IT-T:

- 1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 49,0 m;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni terenu;
- 4) dostępność komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem 3KDL.

§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL:

- 1) przeznaczenie – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m;
- 3) zasady zagospodarowania: zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDL – 6,0 m-12,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innej drogi,
 - b) dla drogi oznaczonej symbolem 2KDL – 8,4 m-12,0 m wraz z poszerzeniami na łuku drogi,
 - c) dla drogi oznaczonej symbolem 3KDL – zgodnie z istniejącymi podziałami geodezyjnymi.

§ 39. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD:

- 1) przeznaczenie – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m;
- 3) zasady zagospodarowania: zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDD – 10,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innych dróg oraz na łuku drogi,
 - b) dla drogi oznaczonej symbolem 2KDD – 10,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innych dróg,
 - c) dla drogi oznaczonej symbolem 3KDD – 10,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innych dróg oraz na łuku drogi,
 - d) dla drogi oznaczonej symbolem 4KDD – 12,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innej drogi oraz placem do zawracania,
 - e) dla drogi oznaczonej symbolem 5KDD – zgodnie z istniejącymi podziałami geodezyjnymi,
 - f) dla drogi oznaczonej symbolem 6KDD – 7,5 m-12,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innej drogi oraz placem do zawracania.

§ 40. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami **1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW:**

- 1) przeznaczenie – teren drogi wewnętrznej;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) dla dróg oznaczonych symbolami 1KDW, 3KDW, 5KDW, 7KDW, 8KDW, 12KDW – 8,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innej drogi oraz placem do zawracania,
 - b) dla drogi oznaczonej symbolem 6KDW – 10,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innej drogi oraz placem do zawracania,
 - c) dla dróg oznaczonych symbolami 2KDW, 4KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW – 8,0 m wraz z poszerzeniami,
 - d) dla drogi oznaczonej symbolem 13KDW – 12,0 m wraz z poszerzeniami w miejscu włączenia do innej drogi;
- 4) włączenie drogi oznaczonej symbolem 13KDW do drogi krajowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 41. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem **1CPJ:**

- 1) przeznaczenie – teren ciągu pieszo-jezdnego;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z istniejącymi podziałami geodezyjnymi.

§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami **1CPR, 2CPR, 3CPR, 4CPR:**

- 1) przeznaczenie – teren ciągu pieszo-rowerowego;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 5,0 m;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 5,0 m.

§ 43. W granicach planu tracą moc:


- 1) Uchwała nr XXXV-325/06 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek w granicach administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 119 z 25 sierpnia 2006 r., poz. 1914);
- 2) Uchwała nr VII-50/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii wysokiego napięcia Olsztynek – Biesal (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 12 kwietnia 2019 r., poz. 2020).

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda



- | | |
|---|---|
| LM | TERENY ZABUDOWY MIESZKAŁOWIOWYCH MIAST |
| LM1 | TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKAŁOWEJ W MIASTACH |
| LM2 | TERENY ZABUDOWY MIESZKAŁOWIOWEJ NA TERENACH MIAST |
| LM3 | PRZEDZIAŁY |
| MZ | TERENY PROJEKTOWANIEGO MIESZKAŁOWIA SPOŁECZNEGO |
| U | TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z DOPUSZCZANIEM SKŁADÓW I MAGAZYNÓW |
| PJ1 | TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNOJ USŁUGOWEJ |
| PJ2 | TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNOJ USŁUGOWEJ |
| UK | TERENY KRAJOWE |
| ZK | TERENY OCHRONY |
| ZD | TERENY OCHRONY DZIAŁKOWYCH |
| ZN | TERENY ZIELENI |
| ZL | TERENY LASÓW |
| UŁ | TERENY STOPY (OSŁONY TURYSTY) |
| UŁP | TERENY SŁABOZABUDOWY Z WODĄ |
| TE | TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ |
| TF | TERENY INFRASTRUKTURY GAZOWEJ |
| TFW | TERENY INFRASTRUKTURY UŁOŻY WODY |
| TERENY ZAMKNIĘTE | |
| <p>OBIEKTY NA TERENACH PROJEKTOWANIEGO BUDOWAŁOWA WYKAZUJĄCE
 ENERGIĘ OCHRONIANIACH ŚRODKI ENERGIĘ OMACY PRZECIAGAJĄCEJ SIĘ Z WODĄ
 (WODY OCHRONIANIACH ŚRODKI ENERGIĘ OMACY PRZECIAGAJĄCEJ SIĘ Z WODĄ
 DZIAŁAJĄCE PRZECIAGAJĄCEJ SIĘ Z WODĄ)</p> | |

-  KIERUNKI ROZWOJU SIECI DROGOWEJ
 DROGI KRAJOWE
 DROGI WOJEWÓDZKIE
 DROGI POWIATOWE
 DROGI GMINNE
 OZNACZENIE WĘZŁA DROGOWEGO
-  SZLAKI TURYSTYCZNE
 SZLAKI ROWEROWE
 CZERWONY
 NIEBIESKI
 ZIELONY
 ŻÓŁTY

- OSZAR AGLOMERACJI**
- MEJSCOWOŚĆ SKANALIZOWANA**
- MEJSCOWOŚĆ NESKANALIZOWANA**

- PROJEKTOWANA LINA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 400 kV - WARSZAWA
- PROJEKTOWANA LINA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 400 kV - WARSZAWA
- PROJEKTOWANA LINA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 110 kV
- LINA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 110 kV - PLANOWANA MODERACJA
- LINA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIU 220 kV
-  GRANICA ADMINISTRACYJNA GMIŃ
-  OBSZARY KONCENTRACJA ZABUDOWY PRZEPISOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
-  OBSZARY POSTULOWANE DO OBJĘCIA PLANEM MIEJSCOWYM
-  OBSZARY OGRANICZENIE ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
- OGRANICZENIA BUDOWY POMOSTÓW WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

-  CMENTARZE ZABYTKOWE
-  PARKI ZABYTKOWE
-  ALJEJE ZABYTKOWE
-  OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
- OBIEKT UJĘTY W WOJEWÓDZKIEJ EVIDENCJI ZABYTKÓW
- ARCHEOLOGIA
 - STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE O NIEOKREŚLONEJ LOKALIZACJI
 -  STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE O POWIERZCHNI < 0,5 HA
 -  STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE O POWIERZCHNI > 0,5 HA

Oznaczenia obowiązujące

-  Granica planu
 - Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 -  Nieprzekraczalna linia zabudowy
 -  Budynek objęty ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych
 -  Strefa ograniczonego zagospodarowania od linii 110 kV
- Obszar, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujące energię z transformacji słonecznej wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniem zabudowie oraz zagospodarowaniem i użytkowaniem tego obszaru.


- Przeznaczenie terenów:**
- | | |
|---|--|
|  | PU - Teren zabudowy produkcyjno-usługowej |
|  | P - Teren składów i magazynów |
|  | U - Teren zabudowy usługowej |
|  | UP - Teren zabudowy usługowej oraz składów i magazynów |
|  | RM - Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach różnych, hodowlanych i ogrodnictwa |
|  | MN - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
|  | MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej |
|  | RM - Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach różnych, hodowlanych i ogrodnictwa |
|  | R - Teren rolniczy |
|  | ZP - Teren zieleni naturalnej |
|  | Zi - Teren zieleni ozdobnej |
|  | IT-KG - Teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, gazownictwo |
|  | IT-E - Teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka |
|  | IT-T - Teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja |
|  | KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej |
|  | KDD - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej |
|  | KDW - Teren drogi wewnętrznej |
|  | CPJ - Teren ciągu pieszo-jedynego |
|  | CPR - Teren ciągu pieszo-rowerowego |

- Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych**

 - 10 Wymiar podany w metrach
 - Stanowisko archeologiczne
 - Zabytkowa aleja drzew
 - Obszar organizmów w zagospodarowaniu terenu wynikający z sąsiedztwa obszaru kolejowego
 - Granica aglomeracji Olsztyniek


Oznaczenia informacyjne

 - Granice obrębów ewidencyjnych
 - Projektowane podziały
 - Linia 110 kV - istniejąca do modernizacji
 - Linia 110 kV - projektowana



Format wydruku w skali 1:1000 - 100 cm x 140 cm

MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej
ARKUSZ 1 z 2



ARKUSZ 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI-414/2022

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Olsztynku postanawia, co następuje:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 maja do 2 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku i na stronie <http://planowanie.olsztynek.pl>. Zgodnie z terminem, określonym na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy, termin składania uwag upłynął odpowiednio 16 czerwca 2022 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

2. W związku z ust. 1 uwag nie rozstrzyga się.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI-414/2022

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Olsztynku rozstrzyga, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) zadania własne gminy, będą realizowane i finansowane, w całości lub części, ze środków budżetu gminy oraz źródeł zewnętrznych w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI-414/2022

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zalacznik4.xml

Dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)

Rada Miejska w Olsztynku na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) przygotowała dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.