



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 7 stycznia 2026 r.

Poz. 90

### UCHWAŁA NR XXIV/174/25 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/534/2023 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, przyjętego uchwałą Nr XL/314/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 sierpnia 2021 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno – tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 19,60 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla obszaru objętego planem;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania;
- 5) załącznik nr 5 - dane przestrzenne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele produkcyjne, magazynowo - składowe i usługowe, z ustaleniem zasad zabudowy, zagospodarowania terenu oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

#### **Rozdział 1. Zasady konstrukcji planu**

§ 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu:

1. Obszar objęty planem podzielony został na cztery tereny elementarne o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu - załączniku nr 1 do uchwały.

2. Każdy teren elementarny oznaczono w tekście planu oraz na załączniku graficznym identyfikatorem cyfrowo-literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu w ramach danego przeznaczenia, symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu – klasę przeznaczenia terenu lub drogi.

3. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach – ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze właściwego terenu elementarnego:

- 1) ustalenia formułowane są w następujących grupach ustaleń:
  - a) przeznaczenie terenu – klasa przeznaczenia,
  - b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu i zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
  - c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
  - d) zasady scalania i podziału terenu oraz wydzielania działek,
  - e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady obsługi komunikacyjnej,
  - f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
  - g) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych;
- 2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano ustalenia szczegółowe obowiązujące dla całego terenu, sporządzone w formie tabeli - „karty terenu” oznaczonej symbolem terenu z określeniem jego powierzchni, segregując treść ustaleń wg ustalonych grup, o ile wprowadza się ustalenie.

4. Pełny tekst ustaleń dla określonego terenu elementarnego obejmuje ustalenia ogólne i szczegółowe.

5. Na obszarze objętym planem brak jest obszarów i obiektów, dla których należałoby ustalić ograniczenia i wymogi z tytułu ochrony środowiska przyrodniczego - położenia w granicach obszarów objętych istniejącymi lub proponowanymi formami ochrony przyrody, kształtowania krajobrazu oraz ochrony krajobrazów priorytetowych, obszarów podlegających ochronie jako tereny górnicze, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz stref ochronnych resortu obrony narodowej.

6. Na obszarze objętym planem brak jest obszarów i obiektów, dla których należałoby ustalić wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

7. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenia oznaczają:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar usytuowania budynku dotycząca wszystkich kubaturowych elementów elewacji na poziomie terenu, z wyjątkiem schodów, pochylni i ramp zewnętrznych oraz okapów dachowych;
- 2) dach zielony – dach o strukturze składającej się z kilku specjalnych warstw, z umieszczonym na wierzchu podłożem gruntowym, porośniętym roślinnością.

8. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika nr 1 - rysunku planu:

- 1) rysunek planu sporządzono w skali 1:1000;
- 2) każde ustalenie przedstawione na rysunku planu znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;
- 3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie;
- 4) przebiegi linii rozgraniczających wyznaczają granice działek ewidencyjnych wg rysunku planu.

## **Rozdział 2.** **Ustalenia ogólne**

§ 3. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych – klasę przeznaczenia, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) PP-PS – teren produkcji przemysłowej lub składów i magazynów;
- 2) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu oraz zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla terenów produkcji przemysłowej, składów i magazynów oznaczonych symbolem PP-PS ustala się:
  - a) realizację zabudowy i zagospodarowania w zakresie:
    - zakłady produkcyjne i produkcyjno-usługowe,
    - składy, magazyny, bazy, w tym bazy transportowe, budowlane, przeładunkowe,
    - centra logistyczne, centra badawcze, centra technologiczne, informatyczne, handlu internetowego,
    - stacje paliw, myjnie samochodowe,
  - b) jako funkcje i obiekty towarzyszące dopuszcza się lokalizację:
    - obiektów administracyjno-socjalnych, hoteli pracowniczych,
    - obiektów usługowych, handlowych i wystawienniczych związanych z działalnością gospodarczą oraz obsługą pracowników,
    - niezbędnej zabudowy warsztatowej, garażowej oraz parkingów,
    - obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) na obszarze objętym planem dopuszcza się urządzenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem biogazowni i urządzeń wytwarzających energię wykorzystujących energię wiatru, z dopuszczeniem mikroinstalacji oświetlenia terenu;
- 3) nie dopuszcza się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 4) sposób zagospodarowania każdego terenu uwarunkowany jego przeznaczeniem oraz wymogami technologicznymi, z ograniczeniami określonymi w ustaleniach szczegółowych, w tym minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych 6000 m<sup>2</sup> na terenach 1PP-PS i 2PP-PS oraz 1,5 ha na terenie 3PP-PS;
- 5) na terenach inwestycyjnych preferowane stosowanie technologii ekologicznych;
- 6) ustala się zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej;
- 7) dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości: na terenach 1PP-PS i 2PP-PS do 35,0 m, na terenie 3PP-PS do 55,0 m;
- 8) dla dachów płaskich obiektów administracyjno - socjalnych i innych usługowych preferowana realizacja dachów zielonych;
- 9) przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje przystosowanie obiektów i rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 10) do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się zmianę zagospodarowania w celu przygotowania podłoża - równanie rzędnej terenu.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przyrodnicze i obiekty przyrodnicze objęte ochroną.
2. Realizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej o wysokim stopniu sprawności, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy, zgodnie z zasadami ustalonymi w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych.

3. W zagospodarowaniu terenu ustala się zakaz stosowania inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, w szczególności: amerykańskiej czeremchy późnej, róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej, robinii grochodrzew oraz gatunków trujących, z preferencją nasadzeń gatunków rodzimych.

**§ 6.** Ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości oraz wydzielania działek:

1. Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziałów nieruchomości.

2. Dopuszcza się łączenie działek w granicach terenu elementarnego.

3. Na terenach inwestycyjnych dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 10,0 m.

4. Dopuszcza się wydzielenia działek w przypadkach niezbędnych dla realizacji i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej, gdy konieczność ich wykonania wynika z dalszych opracowań szczegółowych, bez ograniczania ich powierzchni.

**§ 7.** Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obsługi komunikacyjnej:

1. Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewnia droga wojewódzka nr 120 przyległa do północnej granicy obszaru.

2. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia droga wewnętrzna o symbolu 1KR oraz publiczna droga lokalna – ulica Innowacyjna przyległa do zachodniej granicy obszaru.

3. Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników, w ilości zapewniającej pełne zapotrzebowanie własne, w granicach każdej działki inwestycyjnej.

4. Ustala się następujące minimalne wskaźniki do obliczania liczby miejsc do parkowania dla samochodów osobowych:

1) zakłady produkcyjne:

- 1 miejsce do parkowania dla samochodów osobowych / 5 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,
- 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową / 100 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, lecz nie mniej niż 1 miejsce do parkowania;

2) hurtownie, place składowe, bazy, magazyny:

- 1 miejsce do parkowania dla samochodów osobowych / 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,
- 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową / 100 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, lecz nie mniej niż 1 miejsce do parkowania;

3) usługi, w tym biurowe, handlowe i wystawiennicze oraz centra badawcze i inne:

- 1 miejsce do parkowania dla samochodów osobowych / 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową / 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce do parkowania;

4) stacje paliw, myjnie samochodowe, usługi serwisowe – 5 miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, w tym minimum 1 miejsce do parkowania pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową;

5. Ilość miejsc do parkowania dla samochodów ciężarowych, dostawczych, ciągników, należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego;

6. Zagospodarowanie dróg musi uwzględnić możliwość przeprowadzenia dróg pożarowych wzdłuż zabudowy, wg przepisów odrębnych.

**§ 8.** Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:

- 1) w systemie zbiorowego zaopatrzenia z istniejącej sieci wodociągowej w przyległej drodze lokalnej – ulicy Innowacyjnej, poza obszarem objętym planem;
- 2) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody wg potrzeb technologicznych;
- 3) na cele przeciwpożarowe z hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej, z dopuszczeniem wykorzystania wody opadowej i roztopowej ze zbiorników retencyjnych lub z ujęć własnych;
- 4) w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych, dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych możliwa realizacja nowych studni publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
- 5) niezależnie od zasilenia z sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) minimalna średnica sieci wodociągowej  $\varnothing$  80 mm.

#### 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

- 1) poprzez istniejący i projektowany system kanalizacji grawitacyjnej lub grawitacyjno-ciśnieniowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w przyległej drodze lokalnej – ulicy Innowacyjnej, poza obszarem objętym planem;
- 2) odprowadzenie ścieków poprodukcyjnych (technologicznych) poprzez urządzenia podczyszczające z dostosowaniem technologii oczyszczania do ich składu chemicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę przepompowni ścieków;
- 4) minimalna średnica sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  150 mm;

#### 3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w przyległej drodze lokalnej – ulicy Innowacyjnej, poza obszarem objętym planem, z preferencją częściowego lub opóźnionego systemu ich odprowadzania;
- 2) dopuszczalne retencjonowanie wód opadowych i roztopowych poprzez lokalne lub indywidualne systemy retencyjne, chłonne lub urządzenia rozsączające oraz wykorzystanie wód do celów własnych;
- 3) obowiązuje nakaz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg, placów, parkingów oraz powierzchni utwardzonych, przed wprowadzeniem ich do odbiornika, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych nie wymagających oczyszczania do celów gospodarczych, np. nawadniania zieleni;
- 5) minimalna średnica sieci kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  200 mm.

#### 4. Zaopatrzenie w gaz:

- 1) zaopatrzenie z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w przyległej drodze lokalnej – ulicy Innowacyjnej, poza obszarem objętym planem, poprzez urządzenia infrastruktury technicznej;
- 2) dopuszcza się lokalizację lokalnych i indywidualnych zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;
- 3) ustala się ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu w strefach kontrolowanych gazociągów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii: gaz, energia elektryczna, pompy ciepła lub inne niepowodujące ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń;

#### 6. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

- 1) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej poza obszarem objętym planem;
- 2) dopuszcza się budowę sieci średnich napięć oraz niezbędnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym jako obiekty wolnostojące;

- 3) zasilanie na poziomie niskich napięć rozdzielczą siecią kablową z projektowanych stacji transformatorowych na obszarze objętym planem;
- 4) wzdłuż linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia nn wyznacza się pasy ochrony funkcyjnej o szerokości 0,5 m (po 0,25 m z każdej strony od osi linii), w których obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym oraz innego zagospodarowania uniemożliwiającego dostęp do linii w przypadku awarii, prac konserwacyjnych lub przebudowy;
- 5) dopuszczalne urządzenia odnawialnych źródeł energii wytwarzające w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną, nie powodujące konieczności wyznaczania stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne;
- 6) w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii, do infrastruktury elektroenergetycznej należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd.

#### 7. Obsługa telekomunikacyjna:

- 1) z sieci lokalizowanych poza obszarem objętym planem;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci łączności publicznej.

#### 8. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:

- 1) w obowiązującym systemie gospodarki odpadami ustalonym w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Gryfino;
- 2) selektywna zbiórka odpadów – wstępne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju i wielkości odpowiedniej do zastosowania, z lokalizacją zapewniającą bezpośredni dojazd dla sprzętu specjalistycznego odbierającego odpady;
- 3) wywóz odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

#### 9. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i likwidację sieci istniejących na obszarze objętym planem;

10. W granicach terenów elementarnych dopuszcza się lokalizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

#### § 9. Ustala się następujące zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ze względu na występowanie gruntów podatnych na zanieczyszczenia powierzchniowe obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zanieczyszczać środowisko gruntowo-wodne i pogorszyć jakość i stan wód podziemnych.

2. Ze względu na konieczność ochrony silnie przepuszczalnych gruntów obowiązuje utwardzenie terenów dróg wewnętrznych i parkingów, z odprowadzeniem wód do sieci kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu.

3. Ze względu na występowanie szczególnych warunków gruntowo-wodnych należy stosować rozwiązania techniczne ustalone po przeprowadzeniu badań geologiczno-inżynierskich.

### **Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe**

#### § 10. Dla terenów elementarnych, określonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

##### 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1PP-PS:

1PP-PS - powierzchnia 4,68 ha	
1) przeznaczenie terenu – klasa przeznaczenia:	a) teren produkcji przemysłowej lub składów i magazynów,
	b) uzupełniająco dopuszcza się lokalizację usług oraz urządzeń produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem biogazowni i urządzeń wykorzystujących energię wiatru;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu i zabudowy oraz	a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
	b) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,50,
	c) nadziemna intensywność zabudowy: - minimalna – 0,01, - maksymalna – 1,5,

	wskaźniki zagospodarowania terenu:	d)	maksymalna wysokość zabudowy - 18,0 m,
		e)	dachy dowolne,
		f)	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 0,20,
		g)	liczbę miejsc do parkowania określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 7;
3)	zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu -	obowiązują ustalenia wg § 5;	
4)	zasady podziału nieruchomości:	a)	minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 6000 m <sup>2</sup> ,
		b)	obowiązują ustalenia wg § 6;
5)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady obsługi komunikacyjnej -	dostęp komunikacyjny z drogi wewnętrznej 1KR i/lub publicznej drogi lokalnej – ulicy Innowacyjnej przyległej do zachodniej granicy obszaru objętego planem;	
6)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej -	zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych istniejącymi i projektowanymi sieciami w przyległych drogach – obowiązują ustalenia wg § 8;	
7)	zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych -	obowiązują ustalenia wg § 9.	

## 2. Ustalenia dla terenu o symbolu 2PP-PS:

2PP-PS - powierzchnia 1,48 ha			
1)	przeznaczenie terenu – klasa przeznaczenia:	a)	teren produkcji przemysłowej lub składów i magazynów,
		b)	uzupełniająco dopuszcza się lokalizację usług oraz urządzeń produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem biogazowni i wykorzystujących energię wiatru;
2)	zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu i zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:	a)	nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
		b)	maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,50,
		c)	nadziemna intensywność zabudowy: - minimalna – 0,01, - maksymalna – 1,5,
		d)	maksymalna wysokość zabudowy - 18,0 m,
		e)	dachy dowolne,
		f)	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 0,20,
		g)	liczbę miejsc do parkowania określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 7;
3)	zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu -	obowiązują ustalenia wg § 5;	
4)	zasady podziału nieruchomości:	a)	minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 6000 m <sup>2</sup> ,
		b)	obowiązują ustalenia wg § 6;
5)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady obsługi komunikacyjnej-	dostęp komunikacyjny z drogi wewnętrznej 1KR i/lub publicznej drogi lokalnej – ulicy Innowacyjnej przyległej do zachodniej granicy obszaru objętego planem;	

6)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej -	zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych istniejącymi i projektowanymi sieciami w przyległych drogach – obowiązują ustalenia wg § 8;
7)	zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych -	obowiązują ustalenia wg § 9.

## 3. Ustalenia dla terenu o symbolu 3PP-PS:

3PP-PS - powierzchnia 13,10 ha		
1)	przeznaczenie terenu – klasa przeznaczenia:	a) teren produkcji przemysłowej lub składów i magazynów, b) uzupełniająco dopuszcza się lokalizację usług oraz urządzeń produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem biogazowni i wykorzystujących energię wiatru;
2)	zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu i zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:	a) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, b) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 0,60, c) nadziemna intensywność zabudowy: - minimalna – 0,01, - maksymalna – 2,6, d) maksymalna wysokość zabudowy - 35,0 m, e) dachy dowolne, f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 0,20; g) liczbę miejsc do parkowania określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 7;
3)	zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:	a) obowiązują ustalenia wg § 5, b) w zagospodarowaniu terenu ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejących zespołów brzoźowego samosiewu, nie kolidujących z planowanym zagospodarowaniem zgodnym z ustaleniami niniejszego planu; minimum 20% zadrzewień należy zachować i zagospodarować w ramach powierzchni biologicznie czynnej;
4)	zasady podziału nieruchomości::	a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 1,50 ha, b) obowiązują ustalenia wg § 6;
5)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady obsługi komunikacyjnej -	dostęp komunikacyjny z drogi wewnętrznej 1KR i/lub publicznej drogi lokalnej – ulicy Innowacyjnej przyległej do zachodniej granicy obszaru objętego planem;
6)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:	a) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych istniejącymi i projektowanymi sieciami w przyległych drogach – obowiązują ustalenia wg § 8, b) w granicach terenu elementarnego dopuszcza się przebieg korytarzy infrastruktury technicznej;
7)	zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych -	obowiązują ustalenia wg § 9.

## 4. Ustalenia dla terenu o symbolu 1KR:

1KR - powierzchnia 0,34 ha		
1)	przeznaczenie terenu – klasa przeznaczenia -	teren komunikacji drogowej wewnętrznej;

2)	zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania krajobrazu i zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:	a)	szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca - 11,0 m z placem do zawracania wg rysunku planu,
		b)	przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, - chodnik min. jednostronny,
		c)	oświetlenie min. jednostronne na słupach;
3)	zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu -	obowiązują ustalenia wg § 5;	
4)	zasady podziału nieruchomości:	a)	utrzymanie istniejącego podziału,
		b)	dopuszcza się wydzielenia działek w przypadkach niezbędnych dla realizacji i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej, gdy konieczność ich wykonania wynika z dalszych opracowań szczegółowych, bez ograniczania ich powierzchni;
5)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej -	dopuszcza się przebieg projektowanych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, teletechnicznej – obowiązują ustalenia § 8;	
6)	zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych -	obowiązują ustalenia wg § 9.	

§ 11. Na obszarze objętym planem ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

#### **Rozdział 4. Przepisy końcowe**

§ 12. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino, przyjętego uchwałą Nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1763), zmienionego uchwałą Nr XXXV/322/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1907).

§ 13. Występujące na obszarze planu grunty rolne klasy IIIa i IIIb, uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolne decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - znak: GZ.tr.057-602-96/09 z dnia 5 listopada 2009 r., w procedurze w/w planu.

§ 14. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenów, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi i brakiem ograniczeń dla zgodnego z niniejszym planem zagospodarowania terenów sąsiednich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.



Przewodniczący Rady

**Rafał Guga**







Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/174/25  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.



### MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRYFINO W OBRĘBIE GARDNO - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, MAGAZYNOWEJ I USŁUGOWEJ

SKALA 1: 1000




LEGENDA

-  GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
-  GRANICE EWIDENCJI GRUNTÓW
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY  
O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU  
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  **1PP-PS** SYMBOL TERENU ELEMENTARNEGO
-  **PP-PS** TEREN PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ  
LUB TEREN SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
-  **KR** TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNTRZNEJ


-  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
-  STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4kV -  
POZA OBSZAREM OBJĘTYM PLANEM





ŹRÓDŁO POCHODZENIA UŻYTEGO MATERIAŁU:  
MAPA DO CEŁÓW PLANISTYCZNYCH  
IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA 6642.2172.2024\_3206\_CL1  
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PL-2000-5 (EPSG 2176)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/174/25  
 Rady Miejskiej w Gryfinie  
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

## WYRYS ZE STUDYUM UWARUNKWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRYFINO



- 
GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
  
- 
tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowo-składowej i usługowej,  
w tym PSU-R jako rezerwa do realizacji w drugim etapie
  
- 
strefy "W III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej  
stanowisk archeologicznych
  
- 
dystrybucyjne elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15 kV  
do przebudowy lub likwidacji

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/174/25  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527, 1543) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940), Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga jak niżej.

W związku z oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno – tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej, sporządzonego na podstawie uchwały Nr LXXVI/534/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podlegającego konsultacjom społecznym w dniach od 7 października 2025 r. do 4 listopada 2025 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, których termin złożenia upłynął dnia 4 listopada 2025 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/174/25  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527, 1543), art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, jak niżej.

Z ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej, sporządzonego na podstawie uchwały Nr LXXVI/534/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.

Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, będą wynikiem realizacji zamierzeń inwestora i będą w całości finansowane z jego środków.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/174/25  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2023 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

Rada Miejska w Gryfinie, na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527, 1543), przygotowała dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej, sporządzonego na podstawie uchwały Nr LXXVI/534/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, które stanowią załącznik do uchwały w postaci cyfrowej.

Dane przestrzenne zostały udostępnione pod adresem www:  
[https://bip.gryfino.pl/chapter\\_110549.asp?soid=CBC344D9AF1A42028E3A46DA3F819F07](https://bip.gryfino.pl/chapter_110549.asp?soid=CBC344D9AF1A42028E3A46DA3F819F07)