



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 8470

UCHWAŁA NR LXXI/489/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Strykowo**

Na podstawie art. 87 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) po uzgodnieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2021 r., poz. 2048) w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Strykowo, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się Aglomerację Strykowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 3 522, obejmującą miejscowości: Modrze, Sapowice, Słupia, Strykowo, Wronczyn, Zaparcin, Jeziorki na terenie gminy Stęszew z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Strykowie, z wyłączeniem obszarów obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 3) załącznik nr 1 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Stęszew
(-) inż. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/489/2023
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wykaz adresów przydomowych oczyszczalni ścieków wyłączonych z obszaru aglomeracji Strykowo			
lp.	Miejscowość	Ulica	Numer posesji
1	Modrze	Robocza	15
2	Modrze	Robocza	16
3	Słupia	Słoneczna	89
4	Strykowo	Łanowa	38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/489/2023
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

OPIS AGLOMERACJI STRYKOWO

POWIAT POZNAŃSKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

MARZEC, 2023

I. WSTĘP

1. Aktualny stan prawny aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę:

Aglomeracja Strykowo została utworzona uchwałą nr XXXI/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2021 r., Poz. 2048) w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Strykowo, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3 578.

W wyniku szczegółowej inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także przeliczeń RLM, na podstawie których wykazano iż procent skanalizowania aglomeracji uległ poprawie zmniejszając przy tym stopień naruszenia warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), wnioskuje się o zmianę granic i obszarów aglomeracji Strykowo zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Niniejszy wniosek został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r. oraz Poradnikiem dla samorządów wyznaczających aglomeracje, Warszawa, wrzesień 2020r.

2. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew,
- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stęszew,
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej.

II. OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW

PONIŻEJ 10 000 RLM

1. Nazwa aglomeracji: **Strykowo**
2. RLM aglomeracji: **3 522**
3. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Stęszew**
4. Gminy w aglomeracji: **Stęszew**
5. Kanalizacja sanitarna istniejąca na obszarze proponowanej aglomeracji:

L.P	Opis	RLM
1	Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	3 460
2	Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	3 427
3	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	62

4	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)	0
5	Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	0
6	Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjnych	33
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji		
Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)		19,7
Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)		15

6. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze aglomeracji do 2027 r.:

Aktualnie na obszarze aglomeracji Strykowo nie planuje się inwestycji liniowych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Opis funkcjonującej na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków:

Ścieki generowane na terenie Aglomeracji Strykowo oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków w Strykowie, na obszarze gminy Stęszew.

Oczyszczalnia ścieków	
Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia ścieków w Strykowie
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	Strykowo dz. ewidencyjna nr 462/4
Nazwa odbiornika ścieków	
I rzędu	Kanał mosiński
II rzędu	Warta
Bezpośredni odbiornik	Rów STR-12
Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków	szerokość (N) 52,2389: długość (E) 16,6178
Technologia oczyszczania ścieków	Biologiczna
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m ³ /d // RLM]	400 (Q _{max} 520) // 2 600
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	Rów STR-12 Kilometraż 20+90
Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków (numer)	PO.ZUZ.4.4210.663.2021.KP

8. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji:

Ilość ścieków powstających na terenie całej aglomeracji Strykowo, dostarczanych do oczyszczalni ścieków: **120,85 tys. m³/r tj. 331,1 m³/d**

- Ilość ścieków pochodzących od mieszkańców, turystów i przemysłu odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym wynosi: **120,27 tys. m³/r, tj. 329,5 m³/d**
- Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych:
 - a) dostarczonych do oczyszczalni ścieków tarem asenizacyjnym: **0,58 tys. m³/r tj. 1,6 m³/d,**
 - b) oczyszczonych systemami indywidualnymi (prydomowymi oczyszczalniami ścieków): **0,0 tys. m³/r, tj. 0,0 m³/d.**

Oczyszczalnia ścieków w Strykowie	
Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	602
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	1005
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	545
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	-
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	-

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków:	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	8
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	85
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	14
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	-
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	-

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami substancji zanieczyszczających wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),									
Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych					Wartości dopuszczalne dla aglomeracji o RLM od 2000 do 9 999				
BZT5	ChZT	Nog	Pog	zaw. ogólna	BZT5	ChZT	Nog	Pog	zaw. ogólna
mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
8	85	-	-	14	15	125	-	-	35

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków w Strykowie spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 9 999.

9. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji:

Na obszarze aglomeracji Strykowo nie identyfikuje się istniejących zakładów przemysłowych.

10. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków:

Wśród zamierzeń inwestycyjnych jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, która pozytywnie wpłynie na jej wydajność wyrażaną w Równoważnej Liczbie Mieszkańców osiągając ok. 7 697 RLM, jednocześnie pozwalając na spełnienie warunku wskazanego w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.).

Aktualnie inwestycja jest na etapie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy oczyszczalni. Termin zakończenia prac planowany jest na 2027 r. w związku z czym jest to także data, w której możliwe będzie spełnienie warunku Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG dotyczącego wydajności oczyszczalni ścieków.

11. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Aktualnie na terenie aglomeracji Strykowo nie planuje się powstania nowych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym, nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

12. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej:

Na terenie aglomeracji Strykowo znajdują się następujące strefy ochronne ujęć wody:

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Jeziorki na działce ewidencyjnej nr 64/1	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nr PO.ZUZ.4.4100.18.2019.AK z dnia 15 lipca 2019 r.	Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 2. zagospodarować teren zielenią; 3. odprowadzać, poza granicę terenu ochrony bezpośredniej, ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 4. ograniczyć, wyłącznie do niezbędnych potrzeb, przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wronczyn na działce ewidencyjnej nr 263/1	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nr PO.ZUZ.4.4100.93.2018.JM z dnia 14 marca 2019 r.	Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 2. zagospodarować teren zielenią; 3. odprowadzać, poza granicę terenu ochrony bezpośredniej, ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 4. ograniczyć, wyłącznie do niezbędnych potrzeb, przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
		wody;

13. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Na terenie aglomeracji Strykowo nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

14. Formy ochrony przyrody:

Na terenie aglomeracji Strykowo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Natura 2000: Ostoja Wielkopolska Kod obszaru: PLH300010	Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L 12 str.383). Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 2223).
Natura 2000: Ostoja Rogalińska Kod obszaru: PLB300017	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Dziennik Urzędowy (Dz.U.07.179.1275).

Pomniki przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Grupa drzew (wieloobiekowy): Dąb szypułkowy - Quercus robur	Rozporządzenie Nr 3/91 Wojewody Poznańskiego z 22 marca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 25 kwietnia 1991 r. Nr 6, poz. 84.
Lipa drobnolistna - Tilia cordata	Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXXI/204/97 z dnia 10.09.1997 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Uchwała Nr XXVI/246/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.2002.29.906.

Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Decyzja RLSIŚ 7146-24/79 z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 1 z 10.02.1981 r.
Platan klonolistny - <i>Platanus xacerifolia</i> (<i>Platanus xhispanica</i>)	Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXXI/204/97 z dnia 10.09.1997 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Uchwała Nr XXVI/246/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.2002.29.906.
Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Rada Miejska Gminy Stęszew XXVIII/269/2002 z dnia 24.04.2002 r.
Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała Nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dn. 28.12.2011 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dn. 3 kwietnia 2012 r. poz. 1663.

15. Charakterystyka RLM aglomeracji

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, równoważną liczbę mieszkańców (RLM) należy rozumieć jako ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

- 1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- 2) z przemysłu w aglomeracji,
- 3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

l.p	Działanie	Opis	RLM
1		Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	3 460
2		Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	3 427
3		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	62
4		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)	0
5		Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	0
6		Liczba mieszkańców obsługiwana przez tabor asenizacyjny	0
7		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	0
8		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	33

9	1+3+4+7+8	RLM aglomeracji	3 522
10	2+3+7	RLM korzystająca z kanalizacji	3 489
11	10/9	% RLM	99,06%
12		Mieszkańcy planowani do przyłączenia do sieci w ramach inwestycji planowanych do 31.12.2027 r.	-
13		Przemysł planowany do przyłączenia do sieci w ramach inwestycji realizowanych do 31.12.2027 r.	-
14		Mieszkańcy planowani do przyłączenia do sieci istniejącej kanalizacji sanitarnej	-
15	9	RLM aglomeracji	3 522
16	10+12+13+14	RLM korzystająca z kanalizacji po realizacji inwestycji	3 489
17	16/15	% RLM po realizacji inwestycji	99,06%

16. Zasięg terytorialny

Aglomeracja Strykowo obejmuje miejscowości: Modrze, Sapowice, Słupia, Strykowo, Wronczyn, Zaparcin, Jeziorki na terenie gminy Sęszew.

17. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) **procent skanalizowania w aglomeracji:**

Procent skanalizowania aglomeracji Strykowo wynosi 99,06%.

Warunek spełniony (zgodnie z warunkiem w art. 87a pkt 1 ustawy Prawo Wodne).

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM):

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 2 600 i jest mniejsza od RLM proponowanej aglomeracji tj. 3 522. Projektowa średnia dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni ścieków wynosi 400 m³/d (maksymalna 520 m³/d) i jest większa od ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji tj. 331,1 m³/d. Na terenie oczyszczalni ścieków planowana jest rozbudowa, która zwiększy jej wydajność wyrażaną w RLM do ok. 7697, co pozwoli na spełnienie warunku wskazanego w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo Wodne (tj. zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców). Planowany termin zakończenia prac na terenie oczyszczalni ścieków, a jednocześnie osiągnięcia wyżej opisywanego warunku, planowany jest na 2027 r.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków:**

Oczyszczalnia ścieków w Strykowie spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 9 999.

Warunek spełniony (zgodnie z warunkiem w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo Wodne).

18. Podsumowanie

Aglomeracja Strykowo po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 3 522 RLM. Procent skanalizowania na chwilę obecną wynosi 99,06% i uległ poprawie w stosunku do stanu poprzedniego. Wpływ na to miały:

- weryfikacja nowo wybudowanych sieci,
- wyłączenie obszarów nieskanalizowanych, niespełniających wymaganego wskaźnika koncentracji, ,
- wyłączenie z aglomeracji obszarów obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków (ich zestawienie stanowi załącznik nr 1).

Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Dodatkowa weryfikacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków została wykonana dla obszarów znajdujących się w aglomeracji Strykowo na potrzeby przeprowadzanego przeglądu. Ewidencja zawiera pełne adresy, ilości osób zameldowanych oraz przyczyniła się do poprawnego wyliczenia RLM aglomeracji Strykowo.

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 8 zbiorników). Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnych na terenie oczyszczalni ścieków w Strykowie.

Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osad z przydomowych oczyszczalni ścieków okresowo wywożone są wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnych na terenie oczyszczalni ścieków w Strykowie.

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.


W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:

- oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie oczyszczalni ścieków komunalnych znajdującej się na terenie aglomeracji, do której odprowadzane są ścieki komunalne,
- oznaczenie granic administracyjnych gmin,
- oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody,
- oznaczenie lokalizacji pomników przyrody,
- oznaczenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- oznaczenie ujęć wody.

Aglomeracja Strykowo

Schemat podziału map

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr LXXII/489/2023
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 31 sierpnia 2023 r.



Podkład mapowy: OpenStreetMap

Legenda

- ▲ Oczyszczalnia ścieków
- Ujęcie wody
- Granice aglomeracji Strykowo
- Granice gmin

Formy ochrony przyrody


- Pomniki przyrody
- ▨ Natura 2000
- Parki Narodowe

Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 1

skala: 1:10 000


0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 2



skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 3

skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 4

skala: 1:10 000


0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 5



skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 6



skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 7


skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 8

skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 9

skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 10

skala: 1:10 000



Aglomeracja Strykowo

Arkusz: 11

skala: 1:10 000

