



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 4558

UCHWAŁA NR RG.0007.69.2016 RADY GMINY LYSKI

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778), w związku z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.6.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice, po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski (Uchwała Nr RG.0007.75.2011 z dnia 13 września 2011 r.) Rada Gminy Lyski uchwala co następuje:

Rozdział 1. USTALENIA OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice zwaną dalej planem.

2. Granicą opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice jest granica obrębu ewidencyjnego Zwonowice w gminie Lyski, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.

3. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:

- 1) załącznik graficzny Nr 1 – arkusz rysunku planu – w skali 1:2000;
- 2) załącznik graficzny Nr 2 – arkusz rysunku planu – w skali 1:5000;
- 3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Następujące oznaczenia na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

- 1) granica opracowania - tożsama z granicą obrębu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie terenów;
- 5) dopuszczalny kierunek dostępu do drogi;
- 6) pas techniczny linii elektroenergetycznych WN 400kV / 110kV;

- 7) pas techniczny linii elektroenergetycznych SN 20kV / 15kV;
- 8) obiekty o szczególnych wartościach kulturowych objęte ochroną w planie;
- 9) strefa ochrony konserwatorskiej;
- 10) obowiązujące pasy zieleni izolacyjnej

5. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w planie nie określa się: sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. Następujące określenia w planie oznaczają:

- 1) **rysunek planu** - załączniki graficzne, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 2) **teren** - obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem i numerem;
- 3) **oznaczenie** – oznaczenie terenu, w którym kolejno:
 - a) liczby poprzedzające literę oznaczają typ drogi określony dla dróg publicznych klasy dojazdowej oraz dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego,
 - b) litery oznaczają przeznaczenie terenu,
 - c) liczby po literach oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze opracowania;
- 4) **kategoria przeznaczenia terenu** - zestaw dopuszczonych przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu.
- 5) **przepisy szczególne i odrębne** – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;
- 6) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia na rysunku planu ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz garaży wolnostojących, linia ta nie dotyczy: urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, części podziemnych budynków oraz zadaszeń nad wejściami do budynków, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów i okapów nieprzekraczających tej linii o więcej niż 2m i niezachodzących na pas przyległej jezdni poniżej wysokości 7m od jej nawierzchni;
- 7) **powierzchnia zabudowy** – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu pionowym przez zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów zewnętrznych oraz występów dachowych;
- 8) **działalność nieuciążliwadła otoczenia** – wszelka działalność, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki budowlanej, na której działalność ta jest zlokalizowana;
- 9) **uciążliwość** – zjawiska lub stany szkodliwe dla ludzi i utrudniające ich funkcjonowanie, szczególnie w postaci przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, gruntu i wody;
- 10) **drogi transportu rolnego** – inne niż publiczne drogi obsługujące poszczególne nieruchomości, posiadające dostęp do dróg publicznych, które na podstawie odrębnych uchwał rady gminy mogą być zaliczone do gminnych dróg publicznych.
- 11) **obowiązujący pas zieleni izolacyjnej** – pas terenu, zawierający nasadzenia zieleni średniej i wysokiej w postaci drzew i krzewów, na którym dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i obiektów małej architektury.

§ 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości nie mniejszej niż 6,0 m od linii rozgraniczających dróg o ile ich przebieg na rysunku planu nie stanowi inaczej;

- 3) dopuszcza się przebudowę oraz remonty istniejącej w dniu wejścia w życie planu zabudowy, należącej do innej kategorii przeznaczenia terenu niż ustalona w ustaleniach szczegółowych dla terenów lub nie spełniającej wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w ustaleniach planu z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) przebudowa lub remont zabudowy, o której mowa w pkt 3 nie może skutkować zwiększeniem wskaźnika, który w stanie istniejącym jest przekroczony, za wyjątkiem rozbudowy o takie elementy jak balkony, rampy i podjazdy dla niepełnosprawnych, klatki schodowe oraz windy;
- 5) o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dla budynków – 25,0 m;
- 6) o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej obowiązuje maksymalna wysokość dla budowli, - 50,0 m, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli określona w pkt 6 lub w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie dotyczy obiektów uzbrojenia terenu oraz budowli służących łączności publicznej;
- 8) dla ogrodzeń lokalizowanych wzdłuż dróg publicznych, ciągów pieszych oraz przestrzeni publicznych ustala się zakaz stosowania ogrodzeń realizowanych z prefabrykatów betonowych zajmujących więcej niż 20% wysokości każdego z przęseł ogrodzenia,
- 9) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, zwanych dalej nośnikami:
 - a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników w odległości mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczających dróg,
 - b) w zakresie umieszczania nośników na obiektach o szczególnych wartościach kulturowych objętych ochroną planu oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków ustala się: —zakaz lokalizacji nośników na obiektach innych niż budynki, —możliwość lokalizacji nośników wyłącznie w parterach budynków.

§ 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

- 1) ustala się ograniczenia w zakresie możliwości i intensywności wykorzystania terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
- 2) wskazuje się rodzaj terenu, do którego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone w planie podlegające ochronie akustycznej:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyznaczone w planie tereny, oznaczone w symbole MN, UZ/MN;
 - b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – wyznaczone w planie tereny, oznaczone symbolem MW;
 - c) tereny mieszkaniowo-usługowe - wyznaczone w planie tereny, oznaczone symbolem MNU, RMU, MN/RMU;
 - d) tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży - wyznaczone w planie tereny, oznaczone w planie symbolem UO;
- 3) ustala się obowiązek zapewnienia właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej wymienionych w pkt 2, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
- 4) na terenach innych niż oznaczone na rysunku planu symbolem AG ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem:
 - a) obiektów uzbrojenia terenu,
 - b) budowli związanych z ochroną przeciwpowodziową,
 - c) obiektów liniowych;

§ 5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków podlegają:

1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe;

2) udokumentowane stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu:

- **nr w obszarze: 2 (nr obsz. 100-42)**, nr w miejscowości: 1 / funkcja obiektu: osada / kultura: nowożytna / bliższa chronologia: okres nowożytny;

- **nr w obszarze: 3 (nr obsz. 100-42)**, nr w miejscowości: 2 / funkcja obiektu: osada / kultura: wczesnego średniowiecza / bliższa chronologia: XIII w.;

- **nr w obszarze: 4 (nr obsz. 100-42)**, nr w miejscowości: 3 / funkcja obiektu: ślad osadnictwa / kultura: nowożytna / bliższa chronologia: XVII-XVIII w.;

2. Wykonywanie robót ziemnych w obrębie udokumentowanych stanowisk archeologicznych wymaga badań i czynności wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

3. Ochroną ustaleniemi planu obejmuje się następujące obiekty o szczególnych wartościach kulturowych, oznaczone na rysunku planu:

1) kamienna figura św. Jana Nepomucena (na rondzie u zbiegu ulic Rudzkiej/Stodolskiej/Wyzwolenia);

2) krzyż z lastriko (Jankowicka);

3) krzyż kamienny (Sumińska w pobliżu ul. Krasickiego);

4) nowy cmentarz (Sumińska);

5) Kaplica Matki Boskiej Różańcowej;

6) cmentarz rzymsko-katolicki (Cmentarna);

7) „Winna Góra” z zamczkiem myśliwskim i budynkami gospodarczymi (Dębowa 1);

8) budynek szkoły (ul. Sumińska 1);

9) budynek przedszkola (ul. Sumińska 3);

10) budynek mieszkalny (ul. Rudzka 3);

11) budynek mieszkalny (ul. Rudzka 16);

12) budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą (ul. Sumińska 7).

4. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3 ustala się:

1) zachowanie istniejącej bryły, spadków dachów, detalu architektonicznego i historycznej stolarki z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się wymianę historycznej stolarki i ślusarki na współczesną przy zachowaniu jej pierwotnego wyglądu w zakresie: kolorystyki, faktury, grubości ram, ramiaków i ościeży, podziału szprosami, głębokości płycin oraz kształtu sztyldów klamek i uchwytów;

3) zakaz rozbudowy oraz przebudowy obiektów;

4) możliwość remontów z zastosowaniem jedynie historycznych materiałów wykończeniowych lub materiałów współczesnych imitujących historyczne;

5) ochronę oraz zachowanie zieleni pozostającej w relacjach i kompozycji przestrzennej z obiektami;

6) zachowanie obiektu w obecnej lokalizacji, z zastrzeżeniem pkt 7;

7) możliwość zmiany lokalizacji obiektów małej architektury takich jak figury i krzyże na odległość nie większą niż 30 metrów od lokalizacji pierwotnej tylko do miejsc zapewniających podobną lub lepszą ekspozycję.

8) zakaz wznoszenia budynków i budowli mogących ograniczyć ekspozycję z sąsiadujących ulic i chodników: w odległości 5,0 metrów od frontu obiektów;

5. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu, w granicach której ustala się:

- 1) ochronę historycznego układu przestrzennego poprzez zachowanie elementów o wartościach kulturowych:
 - a) historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych;
 - b) obiektów o wartościach zabytkowych;
 - c) charakteru i skali zabudowy,
 - d) historycznego przebiegu dróg,
 - e) elementów historycznej kompozycji zieleni, w tym zieleni cmentarnej,
 - f) układu kompozycyjnego cmentarzy objętych strefą;
 - 2) podejmowanie działań zmierzających do rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego oraz jego zasadniczych elementów, poprzez:
 - a) uzupełnienie elementów historycznych układów zieleni,
 - b) bieżące prace konserwatorskie i restauratorskie,
 - c) przeprowadzanie remontów i modernizacji oraz adaptacji do współczesnej funkcji z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów,
 - d) lokalizację nowej zabudowy w dostosowaniu do historycznego układu przestrzennego i formy zabudowy tradycyjnej;
6. Wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu, o następującym zasięgu w stosunku do udokumentowanych stanowisk archeologicznych:

- 1) w promieniu 55,0m od lokalizacji stanowiska punktowego;
- 2) w odległości 30,0m od zewnętrznej granicy stanowiska o ustalonym obszarze.

7. W strefie, o której mowa w ust. 6:

- 1) podczas prowadzenia robót ziemnych istnieje wysokie prawdopodobieństwo odkrycia przedmiotów podlegających ochronie prawnej takich jak: nawarstwienia kulturowe i znajdujące się w nich wytwory bądź ich ślady, w tym wszelkie pozostałości, obiekty oraz jakiegokolwiek inne ślady ludzkości z minionych epok, które są podstawowym źródłem badań archeologicznych obejmujących struktury, konstrukcje, zespoły budowlane, eksploatowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak też ich otoczenie znajdujące się na ziemi lub pod wodą;
- 2) ustala się zakaz nasadzania nowych drzew.

§ 6. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1. jako tereny przestrzeni publicznej wyznacza się tereny:

- 1) dróg publicznych oznaczone symbolami: KDZ, KDL, KDD;
- 2) usług publicznych oznaczonych symbolami: UO;
- 3) zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP/UK;
- 4) sportu i rekreacji oznaczone symbolem: US;
- 5) cmentarzy oznaczone symbolami ZC.

2. dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się obowiązek zagospodarowania w sposób ułatwiający interakcję i integrację mieszkańców.

§ 7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych:

1. Za uwagi za lokalizację całego obszaru objętego planem w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” w całym obszarze objętym planem obowiązują wymogi przepisów odrębnych i szczególnych z zakresu ochrony przyrody.

2. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania **terenów i obszarów górniczych** ze względu na ich brak w obszarze planu.

3. W granicach planu występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemi, które oznaczono na rysunku planu.

4. Dla obszarów, o których mowa w ust. 3 ustala się co następuje:

- 1) zakazuje się prowadzenia prac ziemnych mogących skutkować podcięciem dolnych części zboczy;
- 2) zakazuje się działań prowadzących do zwiększenia ilości i zmiany kierunku spływu wód opadowych;
- 3) na terenach dopuszczających zabudowę zakazuje się usuwania istniejącej roślinności, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dopuszcza się usunięcie roślinności w przypadku lokalizacji nowych budynków i budowli;
- 5) dopuszcza się nasadzenia nowych drzew i krzewów;
- 6) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków do sieci kanalizacji deszczowej lub w inny sposób poza obszar, o którym mowa w ust. 3.

§ 8. W zakresieszczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1. Nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości;

2. Dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości za zachowaniem następujących parametrów dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:

- 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z możliwością odchylenia maksymalnie o 45° ;
- 2) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek o ile w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów nie określono inaczej:
 - a) na terenach oznaczonych symbolami MN:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700 m^2 ,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej: 500 m^2 ,
 - dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej: minimalnie 1000 m^2 ;
 - b) na terenach oznaczonych symbolem RMU, MN/RMU, AG, MW: 1000 m^2 ;
 - c) na pozostałych terenach: 1 m^2 .
- 3) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek o ile w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów nie określono inaczej:
 - a) na terenach oznaczonych symbolami MN, MNU:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 18m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 12 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 10 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej: 18 m;
 - b) na terenach oznaczonych symbolem RMU: 24 m;
 - c) na terenach oznaczonych symbolem MN/RMU: 18 m;
 - d) na terenach oznaczonych symbolem UKR: 20 m;
 - e) na terenach oznaczonych symbolem U, UI: 18 m;
 - f) na terenach oznaczonych symbolem MW, UZ/MN: 24m;
 - g) na terenach oznaczonych symbolem UO: 20 m;
 - h) na terenach oznaczonych symbolem AG: 30 m;

- i) na terenach oznaczonych symbolem ZP/UK: 30 m;
 - j) na terenach oznaczonych symbolem US: 30 m;
- 4) wymiary dróg wewnętrznych:
- a) minimalna szerokość – 4,5 m,
 - b) minimalna wielkość placu zawrotnego na drogach nie przelotowych: 20 x 20 m.

§ 9. W zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, o ile w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów nie określono inaczej ustala się:

- 1) na terenach oznaczonych symbolem MN:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700 m²,
 - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej: 500 m²,
 - c) dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej: 1000 m²;
- 2) na terenach oznaczonych symbolami RMU, MN/RMU, AG, MW: 1000 m²;
- 3) na pozostałych terenach: 1 m².

§ 10. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

- 1) Dopuszcza się przełożenie rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym zainwestowaniem.
- 2) ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 10,0 m od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS.
- 3) ustala się pasy techniczne od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu:
 - a) SN 15kV i 20kV o szerokości po 10,0 m od faktycznego przebiegu skrajnych linii,
 - b) WN 110kV o szerokości po 15,0 m, od faktycznego przebiegu skrajnych linii,
 - c) WN 400kV o szerokości po 40,0 m od faktycznego przebiegu osi linii,
- 4) w granicach pasów , o których mowa w pkt 4 lit a i b ustala się:
 - a) zakaz wznoszenia nowych budynków,
 - b) utrzymanie zieleni niskiej, bez zadrzewień,
 - c) urządzenie terenu w sposób umożliwiający dojazd do stanowisk słupowych,
- 5) w granicach pasów , o których mowa w pkt 4 lit c ustala się:
 - a) zakaz wznoszenia nowych budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi,
 - b) urządzenie terenu w sposób umożliwiający dojazd do stanowisk słupowych,
- 6) Oznacza się na rysunku planu ujęcia wód podziemnych wraz ich strefami ochrony bezpośredniej, dla których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych:
 - a) studnia S-1, obserwacyjna, położona na działce 1218/1, wraz ze strefą ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej studni S-1 w granicy istniejącego ogrodzenia (ustanowioną decyzją Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/1/02 z dnia 15.04.2002r.);
 - b) studnia S-2, położona na działce 4, wraz ze strefą ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej studni S-2 w granicy istniejącego ogrodzenia (ustanowioną decyzją Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/1/02 z dnia 15.04.2002r.);
 - c) studnia S-3, położona na działce 1218/1, wraz ze strefą ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej studni S-3 w granicy istniejącego ogrodzenia (ustanowioną decyzją Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/1/02 z dnia 15.04.2002r.).

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

- 1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi publiczne:
 - a) drogi klasy zbiorczej, oznaczone symbolami KDZ,
 - b) drogi klasy lokalnej, oznaczone symbolami KDL,
- 2) dla obsługi obszaru objętego planem i wchodzących w jego skład terenów wyznacza się tereny:
 - a) dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczonych symbolami KDZ,
 - b) dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych symbolami KDL,
 - c) dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami KDD,
 - d) dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW,
 - e) dróg transportu rolnego, oznaczonych symbolami Kg;
- 3) ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych w ramach ustalonego przeznaczenia o parametrach odpowiadającym parametrom dróg pożarowych ustalonych w przepisach odrębnych szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,
- 4) w celu segregacji ruchu dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, MN/RMU, RMU, MW, ustala się zasady lokalizacji wjazdu do wszystkich działek niezainwestowanych do dnia wejścia w życie planu:
 - a) w przypadku jednoczesnego bezpośredniego dostępu do dróg publicznych i dróg wewnętrznych, które posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych wjazd obowiązuje z dróg wewnętrznych,
 - b) w przypadku jednoczesnego bezpośredniego dostępu do dróg publicznych w różnych klasach wjazd obowiązuje z dróg o najniższej klasie.

2. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:

- 1) **KDZ - droga publiczna - klasy zbiorczej**, dla której ustala się:
 - a) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek budowlanych, które mają zapewnioną obsługę poprzez drogę publiczną niższej kategorii lub drogę wewnętrzną; zakaz nie dotyczy działek budowlanych zainwestowanych do dnia wejścia w życie planu,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejszą niż 20,0 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,
 - c) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych,
 - d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
- 2) **KDL.1 do KDL.2 - drogi publiczne - klasy lokalnej**, dla których ustala się:
 - a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejszą niż 15 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,
 - c) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych,
 - d) opuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
- 3) **KDD.1 do KDD.20 – drogi publiczne - klasy dojazdowej**, dla których ustala się:
 - a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych;
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 10.0 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej,
 - c) nawierzchnię utwardzoną dla jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych,
 - d) dopuszcza się lokalizację obiektów uzbrojenia terenu,
 - e) opuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
- 4) **1.KDW.1 – wydzielone drogi wewnętrzne – pierwszego typu**, dla której ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejszą niż 8,0 m,
 - b) parametry jak dla dróg pożarowych,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów uzbrojenia terenu.

5) **2.KDW.1 do 2.KDW.6 – wydzielone drogi wewnętrzne – drugiego typu**, dla których ustala się:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejszą niż 6,0 m,
- b) parametry jak dla dróg pożarowych,
- c) dopuszcza się lokalizację obiektów uzbrojenia terenu.

6) **2.Kg.1 do 2.Kg.7 – drogi transportu rolnego – drugiego typu**, dla których ustala się:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejszą niż 6,0 m,
- b) dopuszcza się lokalizację obiektów uzbrojenia terenu.

7) **3.Kg.1 do 3.Kg.3 – drogi transportu rolnego – trzeciego typu**, dla których ustala się:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejszą niż 4,5 m,
- b) dopuszcza się lokalizację obiektów uzbrojenia terenu.

3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – w ilości co najmniej 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny;
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU, RMU, MN/RMU – w ilości co najmniej 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny oraz 1 miejsce na każde rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej lokalu lub budynku usługowego.
- 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW – w ilości co najmniej 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny;
- 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U – w ilości co najmniej 2 miejsca na każdy lokal usługowy oraz 1 miejsce na każde rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej budynków lub lokali usługowych;
- 5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UO – w ilości co najmniej 1 miejsce na każde 2 przewidywane stanowiska pracy, oraz 1 miejsce na 50 uczniów;
- 6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UKR – w ilości co najmniej 1 miejsce na każdych 20 uczestników zgromadzeń, dla przewidywanej maksymalnej jednorazowej ilości uczestników zgromadzenia;
- 7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US – w ilości co najmniej 10 miejsc, przy czym dopuszcza się zmniejszenie ilości miejsc do 0 w przypadku, gdy większa część terenu US znajduje się poza granicą sołectwa lub gminy;
- 8) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem AG – w ilości co najmniej 3 miejsca oraz 1 miejsce na każde 2 przewidywane stanowiska pracy;
- 9) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UI – w ilości co najmniej 3 miejsca oraz 1 stanowisko na każde przewidywane 2 miejsca pracy;
- 10) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP/UK – w ilości co najmniej 5 miejsc;
- 11) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UZ/MN – w ilości co najmniej 3 miejsca oraz 1 miejsce na każdy przewidywany pokój przeznaczony na pobyt gości/pacjentów;

4. Miejsca do parkowania dla samochodów osobowych, o których mowa w ust. 3 należy urządzić:

- 1) w formie: placów postojowych, garaży wbudowanych lub wolnostojących jedno i wielostanowiskowych;
- 2) w granicach terenu, w którym zlokalizowane są lokale i obiekty, dla których ilość tych miejsc jest liczona.

5. Wynik obliczeń ilości miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 3 należy zaokrąglić do pełnej liczby w górę.

6. W przypadku działek zabudowanych przed dniem wejścia w życie planu dopuszcza się realizację miejsc do parkowania dla samochodów osobowych w ilości mniejszej niż określona w ust. 3 przy zachowaniu wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) przebudowę oraz remonty obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym opracowaniem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) rozbudowę i lokalizowanie obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację nowych obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w pkt 2, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- 4) powiązanie poszczególnych sieci z układem zewnętrznym poprzez istniejące wodociągi, sanitarne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linie elektroenergetyczne;
- 5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych;
- 6) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się odprowadzenie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych: —do gminnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami, —do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe —do indywidualnych oczyszczalni ścieków;
- 7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
 - a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się stosowanie studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren działki budowlanej,
 - c) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do kanalizacji lub do ziemi zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących odprowadzania ścieków;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) rozbudowę sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia w postaci: stacji transformatorowych, linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
 - b) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu;
- 9) w zakresie **wykorzystania odnawialnych źródeł energii** :
 - a) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł dopuszcza się wyłącznie w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MNU, MW, RMU, MN/RMU, U, UO, UKR, US, AG, UI, UZ/MN, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) dopuszcza się jedynie lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy nie przekraczającej 100 kW,
 - c) ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych,
- 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę gazowej sieci dystrybucyjnej,
 - b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub lokalnych sieci ciepłowniczych,
 - b) dopuszcza się rozbudowę sieci ciepła systemowego, w tym z kogeneracji,
 - c) zakaz realizacji napowietrznych sieci przesyłu ciepła;
- 12) w zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych;
- 13) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują przepisy odrębne.

Rozdział 2.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 13. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) **usługi ogólne** – przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
- a) handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaż w sklepach lub sprzedaż zdalna,
 - b) gastronomia,
 - c) działalność biurowa, taka jak: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej, działalność pracowni projektowych i artystycznych, działalność w dziedzinie reklamy i druku, pozyskiwanie personelu i rekrutacji pracowników, usługi fotograficzne, działalność agencji usług sekretarskich i biur tłumaczeń, działalność w zakresie informatyki a także inne podobne, nie wymienione w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu,
 - d) poczta i telekomunikacja,
 - e) pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,
 - f) gabinety weterynaryjne,
 - g) rekreacja i sport,
 - h) kultura,
 - i) obsługa turystyki i hotelarstwo,
 - j) rozrywka,
 - k) usługi wystawiennicze i konferencyjne, rozumiane jako powierzchnie przystosowane do organizacji wystaw i targów oraz przeprowadzania konferencji, spotkań, prezentacji i dyskusji;
 - l) stacje diagnostyczne pojazdów,
 - m) warsztaty pojazdów samochodowych,
 - n) stacje paliw;
- 2) **drobna aktywność gospodarcza** - przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
- a) produkcja żywności, w tym browarnictwo rzemieślnicze,
 - b) myjnie samochodowe,
 - c) drobna wytwórczość rozumiana jako produkcja na małą skalę i rzemieślnicza taka jak: zakłady stolarskie, ślusarskie, tapicerskie oraz podobne;
 - d) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu inne niż kolejowe lub lotnicze;
- 3) **aktywność gospodarcza** – przez co rozumie się tereny zabudowy służącej działalności z zakresu produkcji, przetwórstwa, składowania i magazynowania.

- 4) **usługi ochrony zdrowia** – przez co rozumie się budynki i lokale przeznaczone do prowadzenia działalności takiej jak: przychodnie i gabinety lekarskie, stomatologiczne, usługi opieki pielęgniarskiej i położniczej, oraz inne podobne, niewymienione w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu;
- 5) **usługi oświaty** – przez co rozumie się budynki i lokale przeznaczone do kształcenia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, budynki i lokale mieszkalne dla pracowników i uczniów tych placówek, a także biblioteki, świetlice i ogniska muzyczne oraz inne podobne, niewymienione w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu.
- 6) **usługi kultu religijnego** – przez co rozumie się budynki i lokale przeznaczone na cele sakralne, związane z nauczaniem i praktykowanie religii a także przeznaczone na cele mieszkaniowe i działalność charytatywną oraz społeczną;
- 7) **usługi interwencyjne** – przez co rozumie się budynki i lokale przeznaczone na działalność służącą ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie zdrowia i mienia takie jak: komendy straży pożarnej, stacje ratownictwa medycznego, komisariaty policji;
- 8) **usługi administracji publicznej** – przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
 - a) działalność publiczna w zakresie administracji, usług oświaty oraz usługi opieki społecznej;
 - b) poczta i telekomunikacja,
 - c) kultura,
 - d) usługi wystawiennicze i konferencyjne;
- 9) **usługi związane z produkcją rolną** – przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
 - a) obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich,
 - b) handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaż w sklepach lub sprzedaż zdalna,
 - c) działalność biurowa, taka jak: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej, działalność pracowni projektowych i artystycznych, działalność w dziedzinie reklamy i druku, pozyskiwanie personelu i rekrutacji pracowników, usługi fotograficzne, działalność agencji usług sekretarskich i biur tłumaczeń oraz działalność w zakresie informatyki,
 - d) produkcja żywności, w tym browarnictwo rzemieślnicze,
 - e) myjnie samochodowe,
 - f) drobna wytwórczość rozumiana jako produkcja na małą skalę i rzemieślnicza taka jak: zakłady stolarskie, ślusarskie, tapicerskie oraz podobne,
 - g) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu inne niż kolejowe lub lotnicze;
- 10) **obsługa turystyki** – przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
 - a) gastronomia,
 - b) rekreacja i sport,
 - c) kultura,
 - d) obsługa turystyki i hotelarstwo,
 - e) rozrywka,

- f) usługi wystawiennicze i konferencyjne, rozumiane jako powierzchnie przystosowane do organizacji wystaw i targów oraz przeprowadzania konferencji, spotkań, prezentacji i dyskusji;
- 11) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** - przez co rozumie się budynki mieszkalne jednorodzinne zgodnie z przepisami odrębnymi, w których dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
- a) handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaż w sklepach lub sprzedaż zdalna,
 - b) gastronomia,
 - c) działalność biurowa, taka jak: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej, działalność pracowni projektowych i artystycznych, działalność w dziedzinie reklamy i druku, pozyskiwanie personelu i rekrutacji pracowników, usługi fotograficzne, działalność agencji usług sekretarskich i biur tłumaczeń oraz działalność w zakresie informatyki,
 - d) poczta i telekomunikacja,
 - e) pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,
 - f) gabinety weterynaryjne,
 - g) usługi ochrony zdrowia – rozumiane jako prowadzenie działalności takiej jak: przychodnie i gabinety lekarskie, stomatologiczne, usługi opieki pielęgniarstwa i położniczej;
- 12) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa** – przez co rozumie się budynki mieszkalne, w których dopuszcza się wydzielenie lokalu usługowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 80% powierzchni całkowitej budynku, lub zespoły 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 1 budynku usługowego, gdzie dopuszcza się prowadzenie działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
- a) handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaż w sklepach lub sprzedaż zdalna,
 - b) gastronomia,
 - c) działalność biurowa, taka jak: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej, działalność pracowni projektowych i artystycznych, działalność w dziedzinie reklamy i druku, pozyskiwanie personelu i rekrutacji pracowników, usługi fotograficzne, działalność agencji usług sekretarskich i biur tłumaczeń oraz działalność w zakresie informatyki,
 - d) poczta i telekomunikacja,
 - e) pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,
 - f) gabinety weterynaryjne,
 - g) rekreacja i sport,
 - h) kultura,
 - i) obsługa turystyki i hotelarstwo,
 - j) rozrywka,
 - k) produkcja żywności, w tym browarnictwo rzemieślnicze,
 - l) myjnie samochodowe,
 - m) drobna wytwórczość rozumiana jako produkcja na małą skalę i rzemieślnicza taka jak: zakłady stolarskie, ślusarskie, tapicerskie oraz podobne,
 - n) usługi ochrony zdrowia – rozumiane jako prowadzenie działalności takiej jak: przychodnie i gabinety lekarskie, stomatologiczne, usługi opieki pielęgniarstwa i położniczej,

- o) usługi oświaty – rozumiane jako budynki i lokale przeznaczone do kształcenia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach a także biblioteki, świetlice i ogniska muzyczne;
- 13) **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna** – przez co rozumie się wolnostojące budynki mieszkalne, w których wydzielone są nie mniej niż 3 lokale mieszkalne;
- 14) **zabudowa zagrodowa z usługami** – przez co rozumie się zabudowę zagrodową zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż: 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub zespoły 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 1 budynku usługowego wolnostojącego przeznaczonego na cele działalności z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
- a) gastronomia,
 - b) pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,
 - c) rekreacja i sport,
 - d) obsługa turystyki i hotelarstwo,
 - e) stacje diagnostyczne pojazdów,
 - f) warsztaty pojazdów samochodowych,
 - g) produkcja żywności, w tym browarnictwo rzemieślnicze,
 - h) myjnie samochodowe,
 - i) drobna wytwórczość rozumiana jako produkcja na małą skalę i rzemieślnicza taka jak: zakłady stolarskie, ślusarskie, tapicerskie oraz podobne,
 - j) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu inne niż kolejowe lub lotnicze;
- 15) **infrastruktura techniczna** – przez co rozumie się tereny, budynki, budowle i urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, odbiór ścieków oraz inne niewymienione, niezaliczone do pozostałych kategorii przeznaczenia terenu;
- 16) **stawy hodowlane** – przez co rozumie się zbiorniki wodne przeznaczone do hodowli wraz z niezbędnymi urządzeniami hydrotechnicznymi oraz budowlami przeznaczonymi do składowania i naprawy sprzętu związanego z połowem i utrzymaniem zbiorników;
- 17) **usługi sportu i rekreacji** – przez co rozumie się terenowe urządzenia sportowe takie jak: urządzone boiska, bieżnie, korty tenisowe, i podobne obiekty usytuowane na wolnym powietrzu, a także budynki przeznaczone na działalność z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
- a) gastronomia,
 - b) pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,
 - c) rekreacja i sport,
 - d) obsługa turystyki i hotelarstwo,
 - e) nauka jazdy konnej,
 - f) zwierzyńce;
- 18) **wody powierzchniowe śródlądowe** - przez co rozumie się cieki i zbiorniki wód śródlądowych, urządzenia wodne;
- 19) **zieleń niska** - przez co rozumie się łąki, niskie krzewy oraz budowle infrastruktury technicznej;
- 20) **zieleń urządzona** – przez co rozumie się łąki, niskie krzewy, trawniki, ogrody a także zieleń przydomową z wyłączeniem drzewostanu.

- 21) **zieleń nieurządzona** – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości;
- 22) **zieleń izolacyjna** – przez co rozumie się niezakomponowane obszary zieleni wysokiej i średniej, na których dopuszczone jest lokalizowanie niewydzielonych dróg wewnętrznych, chodników i ścieżek rowerowych.
- 23) **zieleń parkowa** – przez co rozumie się publicznie dostępną zieleń w układzie skończonej kompozycji, składającą się w przeważającej części z roślin wysokich.
- 24) **komunikacja** – przez co rozumie się ulice i place, ciągi piesze i rowerowe, zespoły parkingowe;

2. Na każdym z terenów zakazuje się innych kategorii przeznaczenia terenu niż te, które są dla niego ustalone w planie.

3. Kategorie przeznaczenia terenów dopuszczone w ustaleniach dla poszczególnych terenów, które nie zostały wymienione w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi i w sposób potocznie przyjęty.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy urządzeń budowlanych obiektom budowlanym.

§ 14. Dla następujących terenów obowiązują ustalenia:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN.1-32** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - c) komunikacja,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) jeśli przepisy dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 50%,
 - b) maksymalną wysokość zabudowy: 11,0 m,
 - c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
 - d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
 - e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,4,
 - f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
 - g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,5,
 - h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę,
 - i) kolorystyka:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem koloru czarnego.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MNU.1-15** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,

- b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - c) komunikacja,
 - d) zieleni urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) jeśli przepisy dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 36%,
 - b) maksymalną wysokość zabudowy: 11,0 m,
 - c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
 - d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
 - e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,44,
 - f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
 - g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,44,
 - h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę,
 - i) kolorystyka:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem koloru czarnego;

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MNU.16** ustala się co następuje:

- 1) w zakresie nieokreślonym w pkt 2-4 obowiązują ustalenia jak dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MNU.1-15**;
- 2) dopuszcza się następującą dodatkową działalność usługową: stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu inne niż kolejowe lub lotnicze;
- 3) dopuszcza się wykracanie uciążliwości na takie działki sąsiednie, na których prowadzona jest działalność o podobnym charakterze i powodująca ten sam rodzaj uciążliwości;
- 4) uciążliwości, o których mowa w pkt. 3 nie mogą wykaczać poza granice terenu, na którym znajduje się ich źródło.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RMU.1** ustala się:

- 1) dopuszcza się kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) zabudowa zagrodowa z usługami,
 - b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - c) komunikacja,
 - d) zieleni urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) jeśli przepisy dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 20%,
- b) maksymalną wysokość zabudowy: 11,0 m,
- c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
- d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
- e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,44,
- f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
- g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,44;
- h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
- i) kolorystyka:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem koloru czarnego;

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RMU.2** ustala się co następuje:

- 1) w zakresie nieokreślonym w pkt 2-3 obowiązują ustalenia jak dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RMU.1**;
- 2) dopuszcza się jedynie przebudowę i remonty zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu;
- 3) zakazuje się lokalizacji nowych budynków.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN/RMU.1-3** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa zagrodowa z usługami,
 - c) drobna aktywność gospodarcza,
 - d) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - e) komunikacja,
 - f) zieleń urządzona,
 - g) obiekty małej architektury,
 - h) urządzenia budowlane;
- 2) jeśli przepisy dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 20%,
 - b) maksymalną wysokość zabudowy: 11,0 m,
 - c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
 - d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
 - e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,44,
 - f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
 - g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,44;

h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;

i) kolorystyka:

- dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
- elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem koloru czarnego.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **U.1-5** ustala się:

1) kategorie przeznaczenia terenów:

- a) usługi ogólne,
- b) komunikacja,
- c) zieleń urządzona,
- d) obiekty małej architektury,
- e) urządzenia budowlane;

2) jeśli przepisy dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;

3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%,
- b) maksymalną wysokość zabudowy: 16,0 m,
- c) geometrię dachów: dowolną,
- d) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,88,
- e) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
- f) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,8;
- g) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
- h) kolorystyka:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - elewacji budynków – nie ustala się.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U.6** ustala się co następuje:

- 1) obowiązują ustalenia jak dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **U.1-5**;
- 2) obowiązuje pas zieleni izolacyjnej o szerokości 15m zlokalizowany jak na rysunku planu.

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **UO.1-2** ustala się:

1) dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

- a) usługi oświaty,
- b) usługi sportu i rekreacji,
- c) komunikacja,
- d) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
- e) zieleń urządzona,
- f) obiekty małej architektury,
- g) urządzenia budowlane;

2) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;

- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 25%,
 - maksymalna wysokość zabudowy dla terenu: 15,0 m,
 - geometrię dachów: dowolną,
 - dla garaży, budynków gospodarczych i urządzeń budowlanych dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
 - maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,75,
 - minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,001,
 - stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,75;
 - dla budynków o dachach innych niż płaskie obowiązującym pokryciem jest dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
 - ustala się następującą kolorystykę:
 - dla dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - dla elewacji budynków – nie ustala się.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **AG.1** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - aktywność gospodarcza,
 - drobna aktywność gospodarcza,
 - zieleń urządzona,
 - obiekty małej architektury,
 - komunikacja,
 - urządzenia budowlane;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 40%,
 - maksymalna wysokość zabudowy dla terenu: 15,0 m,
 - geometrię dachów: dowolną,
 - maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,75,
 - minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,001,
 - stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,6;
 - pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
 - kolorystykę:
 - dla dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - dla elewacji budynków – nie ustala się.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **AG.2** ustala się co następuje:

- 1) obowiązują ustalenia jak dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **AG.1**;
- 2) obowiązuje pas zieleni izolacyjnej o szerokości 15m zlokalizowany jak na rysunku planu.

12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ITw.1-2** ustala się:

- 1) Dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

- a) infrastruktura techniczna,
 - b) zieleń urządzona
 - c) zieleń nieurzadzona
 - d) komunikacja,
 - e) urządzenia budowlane;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 0,1%,
 - b) maksymalna wysokość budowli dla terenu: 50m,
 - c) maksymalna wysokość budynków dla terenu: 15m,
 - d) dla budynków ustala się dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
 - e) geometrii dachów dla budowli nie ustala się,
 - f) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 2,0;
 - g) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,0001,
 - h) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej, nie większy niż: 1,0;
 - i) dla budynków o dachach innych niż płaskie obowiązującym pokryciem jest dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę,
 - j) ustala się następującą kolorystykę budynków:
 - dla dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - dla elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem czarnego,

13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **R.1-3** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
- a) użytki rolne,
 - b) infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
 - c) niewydzielone drogi transportu rolnego,
 - d) wody powierzchniowe śródlądowe,
 - e) obiekty małej architektury;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej - zakaz wznoszenia nowych budynków,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 10 m.

14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **R.4-6** ustala się co następuje:

- 1) W zakresie nieokreślonym w pkt 2-4 obowiązują ustalenia jak dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **R.1-3**;
- 2) Dopuszcza się wznoszenie nowych budynków;
- 3) Dopuszcza się następujące dodatkowe kategorie przeznaczenia terenów: siedliska rolnicze;
- 4) Ustala się parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 30%,
 - b) maksymalną wysokość zabudowy: 11,0 m,
 - c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,

- d) dla budynków gospodarczych dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
- e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,4,
- f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
- g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,4;
- h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
- i) kolorystyka:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem koloru czarnego;

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZL.1-3** ustala się:

1) kategorie przeznaczenia terenów:

- a) lasy,
- b) infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- c) komunikacja niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne,
- d) wody powierzchniowe śródlądowe,
- e) obiekty małej architektury;

2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zakaz wznoszenia nowych budynków,
- b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 10 m.

16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZDL.1-10** ustala się:

1) kategorie przeznaczenia terenów:

- a) lasy,
- b) zieleń nieurządzona,
- c) zieleń urządzona,
- d) infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- e) komunikacja niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne,
- f) wody powierzchniowe śródlądowe,
- g) obiekty małej architektury;

2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zakaz wznoszenia nowych budynków,
- b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 10 m.

17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZI.1-4** ustala się:

1) kategorie przeznaczenia terenów;

- a) zieleń niska,
- b) infrastruktura techniczna,
- c) chodniki i ścieżki rowerowe,
- d) obiekty małej architektury,

2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zakazuje się wznoszenia nowych budynków,
- b) zakazuje się grodzenia terenu;

18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZU.1-2** ustala się:

- 1) Dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) wody powierzchniowe śródlądowe,
 - c) komunikacja,
 - d) obiekty małej architektury;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zakazuje się wznoszenia nowych budynków,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 5 m,

19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KP.1-2** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
 - a) zespoły parkingów ogólnodostępnych,
 - b) komunikacja,
 - c) obiekty małej architektury,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) infrastruktura techniczna;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%,
 - b) zakaz wznoszenia nowych budynków.

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP/UK**, ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) usługi ogólne,
 - b) zieleń parkowa,
 - c) budynki gospodarcze,
 - d) komunikacja,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 85%,
 - b) maksymalna wysokość budynków dla terenu: 15m,
 - c) maksymalna wysokość budowli dla terenu: 5m,
 - d) dla istniejących w dniu publikacji planu budynków ustala się zachowanie geometrii dachów oraz bryły,
 - e) dla budowli i urządzeń budowlanych dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
 - f) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,2,
 - g) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,0001,
 - h) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,25;

- i) dla istniejących w dniu publikacji planu budynków ustala się zachowanie kolorystyki, detalu i materiałów wykończeniowych,
- j) dla budowli i urządzeń budowlanych o dachach innych niż płaskie obowiązującym pokryciem jest dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę,
- k) ustala się następującą kolorystykę dla budowli i urządzeń budowlanych:
 - dla dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - dla elewacji – dowolna.

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UZ/MN** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
 - b) usługi ochrony zdrowia
 - c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - d) komunikacja,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) obiekty małej architektury,
 - g) urządzenia budowlane;
- 2) Dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 36%,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu: 15 metrów,
 - c) dla budynków ustala się dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
 - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,44,
 - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,001,
 - f) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,44;
 - g) dla budynków o dachach innych niż płaskie obowiązującym pokryciem jest dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
 - h) ustala się następującą kolorystykę:
 - dla dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - dla elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem czarnego;

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MW** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - b) komunikacja,
 - c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) jeśli przepisy dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 30%,
- b) maksymalną wysokość zabudowy: 16,0 m,
- c) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
- d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
- e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,55,
- f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001,
- g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,55,
- h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę,
- i) kolorystyka:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem koloru czarnego.

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UKR** ustala się:

1) kategorie przeznaczenia terenów:

- a) usługi kultu religijnego,
- b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
- c) komunikacja,
- d) zieleń urządzona,
- e) obiekty małej architektury,
- f) urządzenia budowlane;

2) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;

3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 30%,
- b) maksymalna wysokość zabudowy: 50,0 m,
- c) dla obiektów o funkcji sakralnej ustala się dachy o dowolnej geometrii i dowolnym nachyleniu połaci,
- d) dla budynków innych niż wymienione w lit. c i d ustala się dachy symetryczne o nachyleniu połaci 25°-45° lub płaskie,
- e) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,8,
- f) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,001,
- g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,7;
- h) dla budynków i budowli innych niż wymienione w lit. c o dachach innych niż płaskie obowiązującym pokryciem jest dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
- i) dla budynków wymienionych w lit. c obowiązującego pokrycia dachów nie ustala się.
- j) ustala się następującą kolorystykę:
 - dla dachów innych niż płaskie w przypadku budynków innych niż wymienione w lit. c – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń,
 - dla dachów innych niż płaskie w przypadku budynków wymienionych w lit. c – nie ustala się,
 - dla elewacji budynków – nie ustala się.

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **US** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) usługi sportu i rekreacji,
 - b) budynki gospodarcze,
 - c) komunikacja,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;
- 3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 70%,
 - b) maksymalną wysokość zabudowy: 15,0 m,
 - c) z wyjątkiem budynków wymienionych w lit. d ustala się dachy o dowolnej geometrii i dowolnym nachyleniu połaci,
 - d) dla budynków gospodarczych i urządzeń budowlanych dopuszcza się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 25°-45° lub płaskie,
 - e) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,2
 - f) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01,
 - g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,2,
 - h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie:
 - garaży, budynków gospodarczych i urządzeń budowlanych: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę,
 - pozostałych budynków: dowolne,
 - i) kolorystykę:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - elewacji budynków – dowolna, z wyjątkiem czarnego.

25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UI** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) usługi interwencyjne,
 - b) usługi ogólne,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) komunikacja,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków: 16 m,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 25 m,
 - d) ustala się dachy o dowolnej geometrii i dowolnym nachyleniu połaci,
 - e) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,88,

- f) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,001,
- g) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,8;
- h) dla budynków o dachach innych niż płaskie obowiązującym pokryciem jest dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
- i) ustala się następującą kolorystykę:
 - dla dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - dla elewacji budynków – nie ustala się.

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZC** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) cmentarze,
 - b) budynki gospodarcze,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) komunikacja,
 - f) urządzenia budowlane;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu: 16,0 m,
 - c) geometrię dachów: dowolną,
 - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,75,
 - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,001,
 - f) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,1;
 - g) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka ceramiczna, lub materiały imitujące dachówkę;
 - h) kolorystykę:
 - dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerni,
 - elewacji budynków – nie ustala się.

27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **WS** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) wody powierzchniowe śródlądowe,
 - b) komunikacja,
 - c) obiekty małej architektury;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zakaz wznoszenia nowych budynków,
 - b) maksymalna wysokość budowli dla terenu: 5,0 m,
 - c) zakaz grodzenia terenu.

Rozdział 3. Przepisy końcowe

§ 15. 1. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: **MN, RMU, MN/RMU, MW;**
- 2) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: **MNU, UZ/MN;**
- 3) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: **U, ZP/UK;**
- 4) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: **AG;**
- 5) 0,01% dla terenów pozostałych terenów;


2. Oznacza się na rysunku planu obszary renty planistycznej, której stawki procentowe ustalono w ust.1.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lyski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Lyski.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski

mgr inż. Grzegorz Dudek



LEGENDA:

OPISZCZENIA DOTYCZĄCE PLANU:
 - granicę opracowania - linia ciągła
 - linie rozgraniczające tereny z podziałem na nieruchomości - linie przerywane
 - granicę obszaru planu zagospodarowania przestrzennego - linia kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska

SYMBOLE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEZNACZENIE TERENÓW:
 - obszar mieszkaniowy jednorodzinny - kropka
 - obszar mieszkaniowy jednorodzinny - kropka
 - obszar mieszkaniowy jednorodzinny - kropka
 - obszar mieszkaniowy jednorodzinny - kropka
 - obszar mieszkaniowy jednorodzinny - kropka
 - obszar mieszkaniowy jednorodzinny - kropka

OPISZCZENIA NIE STANOWIĄCE CZĘŚCI PLANU:
 - granicę gminy - linia kropka-kreska
 - granicę wsi lub osady - linia kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska
 - linie rozgraniczające nieruchomości - linie kropka-kreska

WYRYS ZE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LYSKI


uchwała nr RG.0007.75.2011 Rady Gminy Lyski
z dnia 13 września 2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice

ARKUSZ 1/2

załącznik graficzny nr 1 do
uchwały nr RG.0007.69.2016
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

skala 1:2000



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.69.2016

Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice**

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi	Uwagi
1.	25.04.2016	Wojciech RUCHAŁA ul. Pod Lipami 1b 47-400 Racibórz	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem.	Dz. 427/73 KM 2	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2.	26.04.2016	Maria i Sylwester ŻYŁA ul. Kamieniec 3 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie na wnioskowanej parceli terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Dz. 528/221 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3.	26.04.2016	Tadeusz HANUSEK ul. Dołki 8 44-293 Gaszowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 345/17 KM 3	nie uwzględniam / bezzprzedmiotowa	Działka nr 345/17 położona jest w terenie MNU.5, który dopuszcza zabudowę mieszkaniową. W związku z tym uwaga jest bezzprzedmiotowa.
4.	26.04.2016	Tadeusz HANUSEK ul. Dołki 8 44-293 Gaszowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 347/17 KM 3	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
5.	26.04.2016	Tadeusz HANUSEK ul. Dołki 8 44-293 Gaszowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 346/17 KM 3	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
6.	27.04.2016	Renata PAWLICZEK ul. Bronisława Czecha 91 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 536/260, 537/260, 538/260 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7.	28.04.2016	Iwona i Grzegorz TOMAŁA ul. Sporna 1 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 446/25 KM 2	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
8.	28.04.2016	Leszek PRZYBYŁA ul. Poprzeczna 128 44-290 Jejkowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 1111/23 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
9.	28.04.2016	Dawid TOMASZEWSKI ul. Stodolska 18 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 1008/125 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dla fragmentu działki (zgodnie z ustaleniami studium) dopuszcza się przeznaczenie MNU (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami).
10.	29.04.2016	Grzegorz POTYSZ ul. Zajezdna 16 44-200 Rybnik Miroslaw PRUS ul. Dąbrówki 26 44-210 Rybnik	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 417/10, 304/5, 523/14, 324/14, 325/13, 326/12 KM 2	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
11.	29.04.2016	Bogdan OCHOJSKI	Usunięcie z projektu planu terenów drogowych	Dz. 38, 40, 42 KM 1	część. nieuwzgl.	Dla działki nr 42 uwag jest bezzprzedmiotowa, ponieważ nie

		ul. Gaszowicka 3 44-292 Zwonowice	2.KDW.3			obejmuje jej teren drogi 2.KDW.3. Usuwa się fragment terenu drogi 2.KDW.3 obejmujący działkę 38. Utrzymuję się teren drogi 2.KDW.3 po śladzie istniejącej drogi poszerzonej do szer. 6 metrów, przy czym poszerzenie to obejmuje pas o szer. 2-2,5 m na działce nr 40 (przeznaczonej niemal w całości na funkcję użytków rolnych).
12.	04.05.2016	Ewa HEROK ul. Jankowicka 14a 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 565/176 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
13.	05.05.2016	Stefan KIEŚ ul. Stodolska 14 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 544/46 KM 2	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
14.	06.05.2016	Ewa i Andrzej PRZYBYŁA ul. Jankowicka 19B 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 1110/23 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
15.	12.05.2016	Marek KANIA ul. Bronisława Czecha 70 44-292 Rybnik	Wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 1147/125 KM 1	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
16.	12.05.2016	Ilona i Andrzej OCZKO ul. Gaszowicka 2 44-292 Zwonowice	Wprowadzenie terenów usługowo-inwestycyjnych na wnioskowanych działkach.	Dz. 603/116, 163/116 KM 2	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
17.	13.05.2016	Zofia i Damian HOMOLA ul. Jankowicka 20a 44-292 Zwonowice	Poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej do odległości 100 m od drogi (ul. Rudzka).	Dz. 790/240, 791/240, 351/240 KM	nie uwzględniam	Nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
18.	13.05.2016	Krzysztof BĄK ul. Dułęby 5 40-833 Katowice jako pełnomocnik: Tadeusza GRANIECZNY	Wprowadzenie na wnioskowanych działkach terenów zabudowy mieszkaniowej.	Dz. 1022/113 KM 1 605/144, 604/14 KM 2	nie uwzględniam / bezpprzedmiotowa	Dla działki nr 1022/113 uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ w całości znajduje się w terenie MNU dopuszczającym zabudowę mieszkaniową. Dla pozostałych działek nie uwzględnia się z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
19.	13.05.2016	Grzegorz GRUSZKA	Możliwość lokalizacji wiat i altan w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	-	nie uwzględniam / bezpprzedmiotowa	Uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ wiaty i altany są budowlami w sposób oczywisty dopuszczonymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, mimo to doprecyzowano ustalenia dla całego obszaru planu dopuszczając m.in. w terenach MN obiekty małej architektury.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.69.2016

Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778) Rada Gminy Lyski postanawia co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice znajdują się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) przebudowa/rozbudowa dróg istniejących,
- 2) przebudowa/rozbudowa istniejących sieci,
- 3) budowa nowo wydzielonych dróg,
- 4) budowa nowych sieci.

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także z innych środków zewnętrznych.